



神奈川県



# 平成30年度 開設予定事業者向け説明会資料 通所介護

神奈川県 福祉子どもみらい局 福祉部  
高齢福祉課

## 目 次

|  |    |
|--|----|
| ○ 介護保険法（第一章 総則 第一条～第五条の二抜粋）                                      | 1  |
| ○ 介護保険制度について（国資料抜粋）  | 3  |
| ○ 平成30年度介護保険法改正について（国資料抜粋）                                       | 17 |
| ○ 平成30年度介護報酬改定について（通所介護部分のみ）<br>（社会保障審議会 介護給付費分科会平成30年1月26日資料抜粋） | 20 |
| ○ 介護保険制度外の宿泊サービスについて<br>（全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議平成27年3月2日資料抜粋）      | 25 |
| ○ 県所管域（政令市・中核市を除く）サービス別事業者等指定状況                                  | 28 |
| ○ 廃止された介護サービス事業所の指定から廃止までの経過年数<br>（神奈川県所管域分のみ）                   | 29 |
| ○ （参考資料）介護保険法の体系図  | 30 |
| ○ 介護保険法に基づく事業を法人の定款に規定する場合の例                                     | 31 |
| ○ 介護報酬の地域区分の見直し  | 32 |
| ○ 介護報酬の単価等<br>サービス別の1単位当たりの単価の見直し                                | 33 |
| ○ 地域単価の見直し   | 34 |
| ○ 通所介護料金早見表  | 35 |
| ○ 指定申請に係る必要書類一覧表   | 47 |
| ○ 申請書類チェックリスト  | 48 |
| ○ 申請書類作成にあたっての留意事項   | 55 |
| ○ 同一敷地内で2サービス以上の事業を行う場合  | 60 |
| ○ 申請書類記載例  | 61 |
| ○ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書   | 72 |
| ○ 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表   | 73 |
| ○ よくある質問   | 74 |
| ● 平成30年度 運営の手引き<br>※運営の手引きの目次は、手引きに記載のものをご確認ください。                |    |

## 【介護保険法 第一章 総則 第一条～第五条の二抜粋】

### 介護保険法

(平成九年十二月十七日法律第百二十三号)

最終改正:平成二七年五月二九日法律第三一号

#### 第一章 総則

##### (目的)

**第一条** この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関する必要な事項を定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。

##### (介護保険)

**第二条** 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態(以下「要介護状態等」という。)に関し、必要な保険給付を行うものとする。

**2** 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分配慮して行われなければならない。

**3** 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行われなければならない。

**4** 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。

##### (保険者)

**第三条** 市町村及び特別区は、この法律の定めるところにより、介護保険を行うものとする。

**2** 市町村及び特別区は、介護保険に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。

(国民の努力及び義務)

**第四条** 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サービス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。

2 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

(国及び地方公共団体の責務)

**第五条** 国は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう保健医療サービス及び福祉サービスを提供する体制の確保に関する施策その他の必要な各般の措置を講じなければならない。

2 都道府県は、介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう、必要な助言及び適切な援助をしなければならない。

3 国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービスに関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のための施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

(認知症に関する調査研究の推進等)

**第五条の二** 国及び地方公共団体は、被保険者に対して認知症(脳血管疾患、アルツハイマー病その他の要因に基づく脳の器質的な変化により日常生活に支障が生じる程度にまで記憶機能及びその他の認知機能が低下した状態をいう。以下同じ。)に係る適切な保健医療サービス及び福祉サービスを提供するため、認知症の予防、診断及び治療並びに認知症である者の心身の特性に応じた介護方法に関する調査研究の推進並びにその成果の活用に努めるとともに、認知症である者の支援に係る人材の確保及び資質の向上を図るために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。



# 公的介護保険制度の現状と今後の役割

平成 27 年度

厚生労働省 老健局  
総務課

## 1. 介護保険制度制定の経緯

# 高齢者保健福祉政策の流れ

| 年 代                               | 高齢化率            | 主 な 政 策   |
|-----------------------------------|-----------------|---|
| 1960年代<br>高齢者福祉政策の始まり             | 5.7%<br>(1960)  | 1963年 老人福祉法制定<br>◇特別養護老人ホーム創設<br>◇老人家庭奉仕員（ホームヘルパー）法制化                                     |
| 1970年代<br>老人医療費の増大                | 7.1%<br>(1970)  | 1973年 老人医療費無料化  |
| 1980年代<br>社会的入院や寝たきり<br>老人の社会的問題化 | 9.1%<br>(1980)  | 1982年 老人保健法の制定<br>◇老人医療費の一定額負担の導入等<br>1989年 ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か年戦略）の策定<br>◇施設緊急整備と在宅福祉の推進 |
| 1990年代<br>ゴールドプランの推進              | 12.0%<br>(1990) | 1994年 新ゴールドプラン（新・高齢者保健福祉推進十か年戦略）策定<br>◇在宅介護の充実  |
| 介護保険制度の導入準備                       | 14.5%<br>(1995) | 1996年 連立与党3党政策合意<br>介護保険制度創設に関する「与党合意事項」<br>1997年 介護保険法成立                                 |
| 2000年代<br>介護保険制度の実施               | 17.3%<br>(2000) | 2000年 介護保険施行  |

2

## 高齢者介護に関する従前の制度の問題点

### 老人福祉

#### 対象となるサービス

- ・特別養護老人ホーム等
- ・ホームヘルプサービス、デイサービス等

#### （問題点）

- 市町村がサービスの種類、提供機関を決めるため、利用者がサービスの選択をすることができない。
- 所得調査が必要なため、利用に当たって心理的抵抗感が伴う。
- 市町村が直接あるいは委託により提供するサービスが基本であるため、競争原理が働くことなく、サービス内容が画一的となりがち
- 本人と扶養義務者の収入に応じた利用者負担（応能負担）となるため、中高所得層にとって重い負担

### 老人医療


#### 対象となるサービス

- ・老人保健施設、療養型病床群、一般病院等
- ・訪問看護、デイケア等

#### （問題点）

- 中高所得者層にとって利用者負担が福祉サービスより低く、また、福祉サービスの基盤整備が不十分であったため、介護を理由とする一般病院への長期入院の問題が発生
  - 特別養護老人ホームや老人保健施設に比べてコストが高く、医療費が増加
  - 治療を目的とする病院では、スタッフや生活環境の面で、介護を要する者が長期に療養する場としての体制が不十分（居室面積が狭い、食堂や風呂がない等）

従来の老人福祉・老人医療  
制度による対応には限界



## 介護保険導入の経緯・意義

- 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護ニーズはますます増大。
- 一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を支えてきた家族をめぐる状況も変化。




### 高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み(介護保険)を創設

- 自立支援…単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
- 利用者本位…利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
- 社会保険方式…給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

4


## 利用者から見た従前の制度と介護保険制度の違い



## 2. 介護保険制度の基本的な仕組み

6

### 介護保険制度の仕組み




(注) 第1号被保険者の数は、「平成25年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成25年度末現在の数である。

第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成25年度内の月平均値である。

(※) 平成27年8月以降、一定以上所得者については費用の8割分の支払い及び2割負担。

## 介護保険サービスの体系




8

利用者負担額は目安です。お住まいの市町村やお使いになる事業所によって異なります。


## 介護保険の財源構成と規模

(28年度予算(案) 介護給付費: 9.6兆円  
総費用ベース: 10.4兆円)



※数値は端数処理をしているため、合計が一致しない場合がある。

# 介護保険財政の全体像（平成28年度予算（案）ベース）



※ 数字は、それぞれにおいて四捨五入しているため、合計に一致しない。

※ 第1号保険料は、平成28年度の給付費に充てられる額を計上。

※ 第2号保険料(介護納付金)は、この他に精算分として、▲450億円(国庫負担(再掲)▲376億円、都道府県負担(再掲)▲75億円))がある。

10

## 介護保険制度の被保険者（加入者）


- 介護保険制度の被保険者は、①65歳以上の者（第1号被保険者）、②40～64歳の医療保険加入者（第2号被保険者）となっている。
- 介護保険サービスは、65歳以上の者は原因を問わず要支援・要介護状態となったときに、40～64歳の者は末期がんや関節リウマチ等の老化による病気が原因で要支援・要介護状態になった場合に、受けることができる。

|                         | 第1号被保険者   | 第2号被保険者   |
|-------------------------|---|---|
| 対象者                     | 65歳以上の者   | 40歳から64歳までの医療保険加入者                              |
| 人数                      | 3,202万人<br>(65～74歳: 1,652万人 75歳以上: 1,549万人)<br>※1万人未満の端数は切り捨て   | 4,247万人   |
| 受給要件                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・要介護状態<br/>(寝たきり、認知症等で介護が必要な状態)</li> <li>・要支援状態<br/>(日常生活に支援が必要な状態)</li> </ul> | 要介護、要支援状態が、末期がん・関節リウマチ等の加齢に起因する疾病（特定疾病）による場合に限定 |
| 要介護(要支援)認定者数と被保険者に占める割合 | $\begin{cases} 569万人 (17.8\%) \\ 65\sim74歳: 72万人 (4.4\%) \\ 75歳以上: 497万人 (32.1\%) \end{cases}$                        | 15万人 (0.4%)                                     |
| 保険料負担                   | 市町村が徴収<br>(原則、年金から天引き)  | 医療保険者が医療保険の保険料と一緒に徴収                            |

(注) 第1号被保険者及び要介護(要支援)認定者の数は、「平成25年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成25年度末現在の数である。第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成25年度内の月平均値である。

# 介護給付と保険料の推移

- 市町村は3年を1期(2005年度までは5年を1期)とする介護保険事業計画を策定し、3年ごとに見直しを行う。保険料は、3年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、3年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。
- 高齢化の進展により、保険料が2020年には6,771円、2025年には8,165円に上昇することが見込まれており、地域包括ケアシステムの構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。




※2013年度までは実績であり、2014～2016年度は当初予算(案)である。

※2020年度及び2025年度の保険料は全国の保険者が作成した第6期介護保険事業計画における推計値。

12


## 第1号被保険者の保険料

- 市町村(保険者)は、介護保険給付費の約22%に相当する額を第1号被保険者(65歳以上の高齢者)に保険料として賦課。
- 第1号被保険者の保険料は、サービス基盤の整備の状況やサービス利用の見込みに応じて、保険者ごとに設定。(第6期(平成27年～29年度)の保険料の基準額の全国平均は、月額5,514円)
- 低所得者等に配慮し負担能力に応じた負担を求める観点から、市町村民税の課税状況等に応じて、段階別に設定されている。(標準は9段階)



# 調整交付金

「後期高齢者比率が高いことによる給付増」と、「被保険者の所得水準が低いことによる収入減」を、国庫負担金25%のうち5%分を用いて財政調整。市町村間の財政力の差を解消。



## 1. 後期高齢者と前期高齢者の比率の違い

- ・前期高齢者(65歳～74歳)：認定率 約4.4%
- ・後期高齢者(75歳以上)：認定率 約31.7%

要介護認定率に  
約7.2倍の差

後期高齢者の構成割合が大きい市町村

→保険給付費が増大 →調整しなければ、保険料が高くなる

## 2. 被保険者の所得水準の違い

所得の高い高齢者が相対的に多い市町村

→調整しなければ、同じ所得でも、保険料は低くてすむ

所得の低い高齢者が相対的に多い市町村

→調整しなければ、同じ所得でも、保険料は高くなる

### 調整交付金の財政調整の例

**A町**  
後期高齢者(75歳以上)が多い  
保険者  
低所得の高齢者が多い保険者

調整交付金が5%で  
あれば、11,200円  
実際は  
6,200円  
調整交付金を多く  
(14.5%)  
支給

**B市**

後期高齢者が少ない保険者  
低所得の高齢者少ない保険者

実際は、4,950円  
調整交付金5%が  
出れば、4,050円  
調整交付金なし

### 【調整交付金の役割】

- ・保険者の給付水準が同じであり、
- ・収入が同じ被保険者であれば、  
保険料負担額が同一となるよう調整するもの。

(※)調整交付金の計算方法

各市町村の普通調整交付金の交付額  
= 当該市町村の標準給付費額 × 普通調整交付金の交付割合(%)

普通調整交付金の交付割合(%)  
= 27% - (22% × 後期高齢者加入割合補正係数  
× 所得段階別加入割合補正係数)



14

## 介護保険の保険料（第2号被保険者）

- 40~64歳（第2号被保険者）については、各医療保険者を通じて保険料を徴収。
- 全国ベースで第2号被保険者一人あたりの保険料額を計算し、これを各医療保険者が被保険者数に応じて納付する仕組み。

①第2号被保険者（40~64歳）は給付費の28%を負担

②第2号被保険者一人あたりの保険料額を計算  
(介護給付費の28% ÷ 第2号被保険者数 = 第2号被保険者1人当たり保険料額)



(参考) 協会けんぽにおける介護保険料率の推移


(%)

| 年度   | 14年度 | 15年度 | 16年度 | 17年度 | 18年度 | 19年度 | 20年度 | 21年度 | 22年度 | 23年度 | 24年度 | 25年度 | 26年度 | 27年度 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 1.07 | 0.89 | 1.11 | 1.25 | 1.23 | 1.23 | 1.13 | 1.19 | 1.50 | 1.51 | 1.55 | 1.55 | 1.72 | 1.58 |      |

※平成15年度以降の料率は、総報酬制導入後の料率である。

# 保険料徴収の仕組み

- 介護保険の給付費の50%を65歳以上の高齢者(第1号被保険者)と40~64歳(第2号被保険者)の人口比で按分し、保険料をそれぞれ賦課。




(注) 第1号被保険者の数は、「平成25年度介護保険事業状況報告年報」によるものであり、平成25年度末現在の数である。

第2号被保険者の数は、社会保険診療報酬支払基金が介護給付費納付金額を確定するための医療保険者からの報告によるものであり、平成25年度内の月平均値である。

16


## 介護サービスの利用の手続き



# 要介護認定制度について

## 要介護認定の仕組み

- 要介護認定(要支援認定を含む。)は、介護の必要量を全国一律の基準に基づき、客観的に判定する仕組みであり、一次判定及び二次判定の結果に基づき、市町村が申請者について要介護認定を行う。
- ①一次判定… 市町村の認定調査員による心身の状況調査(認定調査)及び主治医意見書に基づくコンピュータ判定を行う。
- ②二次判定… 保健・医療・福祉の学識経験者により構成される介護認定審査会により、一次判定結果、主治医意見書等に基づき審査判定を行う。



18

## 介護サービスの種類

|             | 都道府県・政令市・中核市が指定・監督を行うサービス  | 市町村が指定・監督を行うサービス  |
|-------------|--|---|
| 介護給付を行うサービス | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎居宅介護サービス           <ul style="list-style-type: none"> <li>【訪問サービス】               <ul style="list-style-type: none"> <li>○訪問介護(ホームヘルプサービス)</li> <li>○訪問入浴介護</li> <li>○訪問看護</li> <li>○訪問リハビリテーション</li> <li>○居宅療養管理指導</li> </ul> </li> <li>○特定施設入居者生活介護</li> <li>○福祉用具貸与</li> </ul> </li> <li>◎居宅介護支援</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎地域密着型介護サービス           <ul style="list-style-type: none"> <li>○定期巡回・随時対応型訪問介護看護</li> <li>○夜間対応型訪問介護</li> <li>○認知症対応型通所介護</li> <li>○小規模多機能型居宅介護</li> <li>○看護小規模多機能型居宅介護</li> <li>○認知症対応型共同生活介護（グループホーム）</li> <li>○地域密着型特定施設入居者生活介護</li> <li>○地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護</li> <li>○複合型サービス（看護小規模多機能型居宅介護）</li> </ul> </li> </ul> |
| 予防給付を行うサービス | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎介護予防サービス           <ul style="list-style-type: none"> <li>【訪問サービス】               <ul style="list-style-type: none"> <li>○介護予防訪問介護(ホームヘルプサービス)</li> <li>○介護予防訪問入浴介護</li> <li>○介護予防訪問看護</li> <li>○介護予防訪問リハビリテーション</li> <li>○介護予防居宅療養管理指導</li> </ul> </li> <li>○介護予防特定施設入居者生活介護</li> <li>○介護予防福祉用具貸与</li> </ul> </li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>◎地域密着型介護予防サービス           <ul style="list-style-type: none"> <li>○介護予防認知症対応型通所介護</li> <li>○介護予防小規模多機能型居宅介護</li> <li>○介護予防認知症対応型共同生活介護（グループホーム）</li> </ul> </li> <li>◎介護予防支援</li> </ul>  |


このほか、居宅介護(介護予防)福祉用具購入費の支給、居宅介護(介護予防)住宅改修費の支給、市町村が行う介護予防・日常生活支援総合事業がある。

19


## 総費用等における提供サービスの内訳

要介護のサービス利用者のうち、居宅・地域密着型サービスは76%、施設サービスは24%であるが、総費用においては、居宅・地域密着型サービスは58%、施設サービスは42%となっている。

要介護利用者・総費用内訳




要介護利用者内訳



総費用内訳(補足給付含む)

サービスごとの1人当たり総費用(補足給付含む)




※地域密着型特定施設入居者生活介護(短期利用)はデータはないが利用あり

出典:厚生労働省「介護給付費実態調査」(平成25年4月審査分)

20

## 総費用等における提供サービスの内訳

サービス種類別費用額



サービス種類別事業所数

|                   |         |
|-------------------|---------|
| 訪問介護              | 59,228  |
| 訪問入浴介護            | 2,570   |
| 訪問看護              | 15,225  |
| 訪問リハビリテーション       | 5,891   |
| 通所介護              | 73,098  |
| 通所リハビリテーション       | 14,096  |
| 福祉用具貸与            | 13,279  |
| 短期入所生活介護          | 13,772  |
| 短期入所療養介護          | 4,552   |
| 居宅療養管理指導          | 31,119  |
| 特定施設入居者生活介護       | 7,863   |
| 計                 | 240,693 |
| 居宅介護支援・介護予防支援     | 41,589  |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護  | 352     |
| 夜間対応型訪問介護         | 167     |
| 認知症対応型通所介護        | 4,341   |
| 小規模多機能型居宅介護       | 7,033   |
| 認知症対応型共同生活介護      | 13,043  |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護  | 277     |
| 地域密着型介護老人福祉施設サービス | 1,186   |
| 複合型サービス           | 108     |
| 計                 | 26,507  |
| 介護老人福祉施設          | 6,796   |
| 介護老人保健施設          | 4,018   |
| 介護療養型医療施設         | 1,532   |
| 計                 | 12,346  |
| 合計                | 321,135 |

※事業者数は延べ数である。

出典:厚生労働省「介護給付費実態調査」(平成26年4月審査分)

※サービス種類別費用額、サービス種類別事業所数とともに予防サービスを含む。

21

## (参考) 区分支給限度基準額について

- 在宅サービスについて、利用者の状況に応じた適正なサービスを提供する観点から、必要な居宅介護サービスのモデルを用いて、要介護度毎に区分支給限度基準額を設定。  
→ 支給限度額を超えるサービスを受けた場合、超える分の費用は全額利用者負担。

介護保険給付の対象(1割自己負担)

対象外

(全額自己負担)

支給限度額

- 要介護度別の支給限度額と平均的な利用率

|      | 支給限度額<br>(円) | 受給者1人当たり<br>平均費用額(円) | 支給限度額に<br>占める割合(%) | 支給限度額を<br>超えている者(人) | 利用者に占める支給限度額を<br>超えている者の割合(%) |
|------|--------------|----------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------|
| 要支援1 | 50,030       | 19,695               | 39.4               | 1,034               | 0.2                           |
| 要支援2 | 104,730      | 35,879               | 34.3               | 529                 | 0.1                           |
| 要介護1 | 166,920      | 70,771               | 42.4               | 8,355               | 1.0                           |
| 要介護2 | 196,160      | 98,464               | 50.2               | 16,858              | 2.2                           |
| 要介護3 | 269,310      | 148,145              | 55.0               | 7,863               | 1.7                           |
| 要介護4 | 308,060      | 180,352              | 58.5               | 7,490               | 2.4                           |
| 要介護5 | 360,650      | 223,054              | 61.8               | 5,861               | 2.9                           |
| 合計   |              |                      |                    | 47,990              | 1.3                           |

※平成27年介護給付費実態調査(5月審査分)を基に作成

(注)額は介護報酬の1単位を10円として計算。

22

## 利用者の自己負担



※1 在宅サービスについては、要介護度に応じた支給限度基準額(保険対象費用の上限)が設定されている。

※2 居宅介護支援は全額が保険給付される。平成27年8月以降、一定以上の所得者については2割負担。

※3 日常生活費とは、サービスの一環で提供される日常生活上の便宜のうち、日常生活で通常必要となる費用。

(例: 理美容代、教養娯楽費用、預かり金の管理費用など)

# 高額介護（介護予防）サービス費

月々の介護サービス費の1割の負担額が世帯合計（個人）で上限額を超えた場合に、その超えた分が払い戻されます。

| 所得段階 | 所得区分   | 上限額   |
|------|--|---|
| 第1段階 | ①生活保護の被保護者<br>②15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合<br>③市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者               | ①個人15,000円<br>②世帯15,000円<br>③世帯24,600円<br>個人15,000円 |
| 第2段階 | ○市町村民税世帯非課税で[公的年金等収入金額+合計所得金額]が80万円以下である場合   | 世帯24,600円<br>個人15,000円                              |
| 第3段階 | ○市町村民税世帯非課税<br>○24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合                                       | 世帯24,600円   |
| 第4段階 | ○第1～3段階及び第5段階に該当しない者   | 世帯37,200円   |
| 第5段階 | ○世帯内の第1号被保険者の課税所得が145万円以上であり、かつ、世帯内の第1号被保険者の収入が合計520万円（第1号被保険者が1人のみの場合は383万円）以上である場合 | 世帯44,400円   |

## 個人の高額介護（介護予防）サービス費の支給

$$(利用者負担世帯合算額 - 世帯の上限額) \times \frac{\text{個人の利用者負担合算額}}{\text{利用者負担世帯合算額}}$$

※高額介護サービス費の支給：保険給付の1割負担分の合計額が上限額を超えた場合、申請により超過分が払い戻される。

24

## 補足給付（低所得者の食費・居住費の負担軽減）の仕組み

- 食費・居住費について、利用者負担第1～第3段階の方を対象に、所得に応じた負担限度額を設定
- 標準的な費用の額（基準費用額）と負担限度額との差額を介護保険から特定入所者介護サービス費として給付

となる低所得者  
と負担軽減の対象

| 利用者負担段階 | 対象者の例                                  |  |                                 |
|---------|--|--|---------------------------------|
|         | 第1段階                                   |  |                                 |
|         | ・市町村民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者<br>・生活保護受給者      |  |                                 |
|         | 第2段階                                   |  |                                 |
|         | 市町村民税世帯非課税であって、課税年金収入額+合計所得金額が80万円以下の方 |  |                                 |
| 第3段階    |  |  | 市町村民税世帯非課税であって、利用者負担第2段階該当者以外の方 |
| 第4段階    |  |  | ・市町村民税本人非課税者<br>・市町村民税本人課税者     |

|          |       |        | 基準費用額<br>(日額(月額)) | 負担限度額(日額(月額)) |              |                |
|----------|-------|--------|-------------------|---------------|--------------|----------------|
|          |       |        |                   | 第1段階          | 第2段階         | 第3段階           |
| 食費       |       |        | 1,380円 (4.2万円)    | 300円 (0.9万円)  | 390円 (1.2万円) | 650円 (2.0万円)   |
| 居住費      | 多床室   | 特養等    | 840円 (2.5万円)      | 0円 (0万円)      | 370円 (1.1万円) | 370円 (1.1万円)   |
|          |       | 老健・療養等 | 370円 (1.1万円)      | 0円 (0万円)      | 370円 (1.1万円) | 370円 (1.1万円)   |
|          | 従来型個室 | 特養等    | 1,150円 (3.5万円)    | 320円 (1.0万円)  | 420円 (1.3万円) | 820円 (2.5万円)   |
|          |       | 老健・療養等 | 1,640円 (5.0万円)    | 490円 (1.5万円)  | 490円 (1.5万円) | 1,310円 (4.0万円) |
| ユニット型準個室 |       |        | 1,640円 (5.0万円)    | 490円 (1.5万円)  | 490円 (1.5万円) | 1,310円 (4.0万円) |
| ユニット型個室  |       |        | 1,970円 (6.0万円)    | 820円 (2.5万円)  | 820円 (2.5万円) | 1,310円 (4.0万円) |

# 介護費用と保険料の推移

## ○ 総費用


介護保険の総費用（※）は、年々増加



(注) 2000～2013年度は実績、2014～2016年度は当初予算（案）である。

※介護保険に係る事務コストや人件費などは含まない(地方交付税により措置されている)。

## ○ 65歳以上が支払う保険料〔全国平均（月額・加重平均）〕



26

# 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

## I 地域包括ケアシステムの深化・推進

### 1 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）

全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化

- ・国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
- ・都道府県による市町村に対する支援事業の創設
- ・財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）

- ・地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
- ・居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
- ・認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

### 2 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）

- ① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設  
※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。

- ② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

### 3 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）

- ・市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の努力義務化
- ・高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくなるため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）

- ・有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
- ・障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

## II 介護保険制度の持続可能性の確保

### 4 2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。（介護保険法）

### 5 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）

- ・各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

※ 平成30年4月1日施行。（Ⅱ5は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅳ4は平成30年8月1日施行）

## 1. 保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進

### 見直し内容～保険者機能の抜本強化～

- 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自立した生活を送っていただくための取組を進めなければならない。

- 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、

- ① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）
- ② 適切な指標による実績評価
- ③ インセンティブの付与



を法律により制度化。

#### ※主な法律事項

- ・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
- ・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載
- ・都道府県による市町村支援の規定の整備
- ・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
- ・財政的インセンティブの付与の規定の整備

先進的な取組を行っている和光市、大分県では

- 認定率の低下
- 保険料の上昇抑制



## 2. 新たな介護保険施設の創設

### 見直し内容

- 今後、増加が見込まれる慢性期の医療・介護ニーズへの対応のため、「日常的な医学管理が必要な重介護者の受入れ」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能を兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設する。
- 病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。

### <新たな介護保険施設の概要>

|      |  |
|------|--|
| 名称   | 介護医療院<br>※ただし、病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は診療所の名称を引き続き使用できることとする。                     |
| 機能   | 要介護者に対し、「長期療養のための医療」と「日常生活上の世話（介護）」を一体的に提供する。（介護保険法上の介護保険施設だが、医療法上は医療提供施設として法的に位置づける。） |
| 開設主体 | 地方公共団体、医療法人、社会福祉法人などの非営利法人等  |

☆ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、6年間延長することとし、平成35年度末までとする。

※具体的な介護報酬、基準、転換支援策については、介護給付費分科会等で検討。

3

## 3. 地域共生社会の実現に向けた取組の推進

### 「我が事・丸ごと」の地域作り・包括的な支援体制の整備

#### 1. 「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定

地域福祉の推進の理念として、支援を必要とする住民（世帯）が抱える多様で複合的な地域生活課題について、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等による解決が図られることを目指す旨を明記。

#### 2. この理念を実現するため、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努める旨を規定

- 地域住民の地域福祉活動への参加を促進するための環境整備
- 住民に身近な圏域において、分野を超えて地域生活課題について総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制（＊）  
(\*) 例えば、地区社協、市区町村社協の地区担当、地域包括支援センター、相談支援事業所、地域子育て支援拠点、利用者支援事業、社会福祉法人、NPO法人等
- 主に市町村圏域において、生活困窮者自立相談支援機関等の関係機関が協働して、複合化した地域生活課題を解決するための体制



#### 3. 地域福祉計画の充実

- 市町村が地域福祉計画を策定するよう努めるとともに、福祉の各分野における共通事項を定め、上位計画として位置づける。（都道府県が策定する地域福祉支援計画についても同様。）

※法律の公布後3年を目途として、2の体制を全国的に整備するための方策について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずる旨の附則を置く。

### 新たに共生型サービスを位置づけ

- 高齢者と障害児者が同一の事業所でサービスを受けやすくなるため、介護保険と障害福祉両方の制度に  
**新たに共生型サービスを位置付ける。**（指定基準等は、平成30年度介護報酬改定及び障害福祉サービス等報酬改定時に検討）



## 4. 現役世代並みの所得のある者の利用者負担割合の見直し

### 見直し内容

世代間・世代内の公平性を確保しつつ、制度の持続可能性を高める観点から、2割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を3割とする。ただし、月額44,400円の負担の上限あり。【平成30年8月施行】

#### 【利用者負担割合】

|                       | 負担割合    |
|-----------------------|---------|
| 年金収入等 340万円以上<br>(※1) | 2割 → 3割 |
| 年金収入等 280万円以上<br>(※2) | 2割      |
| 年金収入等 280万円未満         | 1割      |

#### 【対象者数】

3割負担となり、負担増となる者：約12万人（全体の約3%）

現行制度の2割負担者：45万人

受給者全体：496万人

（単位：万人）

|              | 在宅サービス      | 施設・居住系     | 特養             | 合計          |
|--------------|-------------|------------|----------------|-------------|
| 受給者数（実績）     | 360         | 136        | 56             | 496         |
| 3割負担（推計）     | 約13         | 約4         | 約1             | 約16         |
| うち負担増（対受給者数） | 約11<br>(3%) | 約1<br>(1%) | 約0.0<br>(0.0%) | 約12<br>(3%) |
| 2割負担（実績）     | 35          | 10         | 2              | 45          |
| 1割負担（実績）     | 325         | 126        | 54             | 451         |

※介護保険事業状況報告（平成28年4月月報）

※特養入所者の一般的な費用額の2割相当分は、既に44,400円の上限に当たっているため、3割負担となっても、負担増となる方はほとんどいない。

※1 具体的な基準は政令事項。現時点では、「合計所得金額（給与収入や事業収入等から給与所得控除や必要経費を控除した額）220万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額340万円以上（単身世帯の場合。夫婦世帯の場合463万円以上）」とすることを想定。⇒単身で年金収入のみの場合344万円以上に相当


※2 「合計所得金額160万円以上」かつ「年金収入+その他合計所得金額280万円以上（夫婦世帯の場合346万円以上）」⇒単身で年金収入のみの場合280万円以上に相当

5

## 5. 介護納付金における総報酬割の導入

### 見直し内容

- 第2号被保険者（40～64歳）の保険料は、介護納付金として医療保険者に賦課しており、各医療保険者が加入者である第2号被保険者の負担すべき費用を一括納付している。
- 各医療保険者は、介護納付金を、2号被保険者である『加入者数に応じて負担』しているが、これを被用者保険間では『報酬額に比例した負担』とする。（激変緩和の観点から段階的に導入）【平成29年8月分より実施】



#### 【全面総報酬割導入の際に影響を受ける被保険者数】

|              |          |
|--------------|----------|
| 「負担増」となる被保険者 | 約1,300万人 |
| 「負担減」となる被保険者 | 約1,700万人 |

※ 平成26年度実績ベース

|       | 29年度 |     | 30年度 | 31年度 | 32年度 |
|-------|------|-----|------|------|------|
|       | ~7月  | 8月~ |      |      |      |
| 総報酬割分 | なし   | 1/2 | 1/2  | 3/4  | 全面   |

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護

### 改定事項

- ①生活機能向上連携加算の創設
- ②心身機能の維持に係るアウトカム評価の創設
- ③機能訓練指導員の確保の促進
- ④栄養改善の取組の推進
- ⑤基本報酬のサービス提供時間区分の見直し
- ⑥規模ごとの基本報酬の見直し
- ⑦運営推進会議の開催方法の緩和（地域密着型通所介護のみ）
- ⑧設備に係る共用の明確化
- ⑨共生型通所介護
- ⑩介護職員処遇改善加算の見直し

67

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ①生活機能向上連携加算の創設

### 概要

- 自立支援・重度化防止に資する介護を推進するため、生活機能向上連携加算を創設し、通所介護事業所の職員と外部のリハビリテーション専門職が連携して、機能訓練のマネジメントをする評価することを評価する。

### 単位数

| <現行> | ⇒ | <改定後>  |
|------|---|--|
| なし   |   | 生活機能向上連携加算 200単位／月（新設）<br>※個別機能訓練加算を算定している場合は100単位／月 |

### 算定要件等

- 訪問リハビリテーション若しくは通所リハビリテーションを実施している事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設（原則として許可病床数200床未満のものに限る。）の理学療法士・作業療法士・言語聴覚士、医師が、通所介護事業所を訪問し、通所介護事業所の職員と共に、アセスメントを行い、個別機能訓練計画を作成すること
- リハビリテーション専門職と連携して、個別機能訓練計画の進捗状況を3ヶ月ごとに1回以上評価し、必要に応じて計画・訓練内容等の見直しを行うこと。

68

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ②心身機能に係るアウトカム評価の創設

### 概要

- 自立支援・重度化防止の観点から、一定期間内に当該事業所を利用した者のうち、ADL（日常生活動作）の維持又は改善の度合いが一定の水準を超えた場合を新たに評価する。

### 単位数

| <現行> |   | <改定後>                       |                        |
|------|---|-----------------------------|------------------------|
| なし   | ⇒ | ADL維持等加算(I)<br>ADL維持等加算(II) | 3単位／月（新設）<br>6単位／月（新設） |

### 算定要件等

- 以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価期間（前々年度の1月から12月までの1年間）終了後の4月から3月までの1年間、新たな加算の算定を認める。
- 評価期間に連続して6月以上利用した期間（注1）（以下、評価対象利用期間）のある要介護者（注2）の集団について、以下の要件を満たすこと。  
  - ① 総数が20名以上であること
  - ② ①について、以下の要件を満たすこと。
    - a 評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること
    - b 評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。
    - c 評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Index（注3）を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること
    - d cの要件を満たす者のうちBI利得（注4）が上位85%（注5）の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。

注1 複数ある場合には最初の月が最も早いもの。

注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。

注3 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。

注4 最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。

注5 端数切り上げ

- また上記の要件を満たした通所介護事業所において評価期間の終了後にもBarthel Indexを測定、報告した場合、より高い評価を行う（（I）（II）は各月でいずれか一方のみ算定可。）。

69

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ③機能訓練指導員の確保の促進

### 概要

- 機能訓練指導員の確保を促進し、利用者の心身の機能の維持を促進する観点から、機能訓練指導員の対象資格（※）に一定の実務経験を有するはり師、きゅう師を追加する。個別機能訓練加算における機能訓練指導員の要件についても、同様の対応を行う。

※理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師

### 算定要件等

- 一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師又はあん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とする。

70

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ④栄養改善の取組の推進

### 概要

#### ア 栄養改善加算の見直し

- 栄養改善加算について、管理栄養士 1名以上の配置が要件とされている現行の取扱いを改め、外部の管理栄養士の実施でも算定を認めることとする。

#### イ 栄養スクリーニングに関する加算の創設

- 管理栄養士以外の介護職員等でも実施可能な栄養スクリーニングを行い、介護支援専門員に栄養状態に係る情報を文書で共有した場合の評価を創設する。

### 単位数

#### ○アについて

<現行> 栄養改善加算 150単位／回 ⇒ <改定後> 変更なし

#### ○イについて

<現行> なし ⇒ <改定後> 栄養スクリーニング加算 5単位／回（新設）  
※6月に1回を限度とする

### 算定要件等

#### ア 栄養改善加算

- 当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所・医療機関・栄養ケア・ステーション）との連携により管理栄養士を1名以上配置していること。

#### イ 栄養スクリーニング加算

- サービス利用者に対し、利用開始時及び利用中6か月ごとに栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に係る情報（医師・歯科医師・管理栄養士等への相談提言を含む。）を介護支援専門員に文書で共有した場合に算定する。

71

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ⑤基本報酬のサービス提供時間区分の見直し ⑥規模ごとの基本報酬の見直し

### 概要

- 通所介護の基本報酬は、2時間ごとの設定をしているが、事業所のサービス提供時間の実態を踏まえて、基本報酬のサービス提供時間区分を1時間ごとに見直すこととする。

- 通所介護の基本報酬は、事業所規模（地域密着型、通常規模型、大規模型（Ⅰ）・（Ⅱ））に応じた設定としており、サービス提供1人当たりの管理的経費を考慮し、大規模型は報酬単価が低く設定されている。しかし、直近の通所介護の経営状況について、規模別に比較すると、規模が大きくなるほど収支差率も大きくなっている。

これらの実態を踏まえて、基本報酬について、介護事業経営実態調査の結果を踏まえた上で、全体として事業所の規模の拡大による経営の効率化に向けた努力を損なうことがないようにするとの観点も考慮しつつ、規模ごとにメリハリをつけて見直しを行うこととする。

#### 現行の時間区分

| 時間区分 | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7 | 8 | 9 |
|------|---|---|------|------|------|------|---|---|---|
|      |   |   | 評価なし | 3~5h | 5~7h | 7~9h |   |   |   |



#### 新時間区分

| 時間区分 | 1 | 2 | 3    | 4    | 5    | 6    | 7    | 8    | 9    |
|------|---|---|------|------|------|------|------|------|------|
|      |   |   | 評価なし | 3~4h | 4~5h | 5~6h | 6~7h | 7~8h | 8~9h |

※単位数については、次頁に記載

72

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ⑤基本報酬のサービス提供時間区分の見直し ⑥規模ごとの基本報酬の見直し (続き)

### 単位数

| [例1] 通常規模型事業所  |                | [例2] 大規模型事業所 (I) |                |
|----------------|----------------|------------------|----------------|
| 所要時間7時間以上9時間未満 | 所要時間7時間以上8時間未満 | 所要時間7時間以上8時間未満   | 所要時間7時間以上8時間未満 |
| 要介護1 656単位     | 要介護1 645単位     | 要介護1 617単位       | 要介護1 617単位     |
| 要介護2 775単位     | 要介護2 761単位     | 要介護2 729単位       | 要介護2 729単位     |
| 要介護3 898単位     | 要介護3 883単位     | 要介護3 844単位       | 要介護3 844単位     |
| 要介護4 1,021単位   | 要介護4 1,003単位   | 要介護4 960単位       | 要介護4 960単位     |
| 要介護5 1,144単位   | 要介護5 1,124単位   | 要介護5 1,076単位     | 要介護5 1,076単位   |
| ⇒              |                | ⇒                |                |
| 所要時間8時間以上9時間未満 | 所要時間8時間以上9時間未満 | 所要時間8時間以上9時間未満   | 所要時間8時間以上9時間未満 |
| 要介護1 656単位     | 要介護1 656単位     | 要介護1 634単位       | 要介護1 634単位     |
| 要介護2 775単位     | 要介護2 775単位     | 要介護2 749単位       | 要介護2 749単位     |
| 要介護3 898単位     | 要介護3 898単位     | 要介護3 868単位       | 要介護3 868単位     |
| 要介護4 1,021単位   | 要介護4 1,021単位   | 要介護4 987単位       | 要介護4 987単位     |
| 要介護5 1,144単位   | 要介護5 1,144単位   | 要介護5 1,106単位     | 要介護5 1,106単位   |

| [例3] 大規模型事業所 (II) |                | [例4] 地域密着型事業所  |                |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 所要時間7時間以上9時間未満    | 所要時間7時間以上8時間未満 | 所要時間7時間以上8時間未満 | 所要時間7時間以上8時間未満 |
| 要介護1 628単位        | 要介護1 595単位     | 要介護1 735単位     | 要介護1 735単位     |
| 要介護2 742単位        | 要介護2 703単位     | 要介護2 868単位     | 要介護2 868単位     |
| 要介護3 859単位        | 要介護3 814単位     | 要介護3 1,006単位   | 要介護3 1,006単位   |
| 要介護4 977単位        | 要介護4 926単位     | 要介護4 1,144卖位   | 要介護4 1,144卖位   |
| 要介護5 1,095単位      | 要介護5 1,038単位   | 要介護5 1,281卖位   | 要介護5 1,281卖位   |
| ⇒                 |                | ⇒              |                |
| 所要時間8時間以上9時間未満    | 所要時間8時間以上9時間未満 | 所要時間8時間以上9時間未満 | 所要時間8時間以上9時間未満 |
| 要介護1 611単位        | 要介護1 611単位     | 要介護1 764卖位     | 要介護1 764卖位     |
| 要介護2 722単位        | 要介護2 722単位     | 要介護2 903卖位     | 要介護2 903卖位     |
| 要介護3 835単位        | 要介護3 835単位     | 要介護3 1,046卖位   | 要介護3 1,046卖位   |
| 要介護4 950単位        | 要介護4 950単位     | 要介護4 1,190卖位   | 要介護4 1,190卖位   |
| 要介護5 1,065単位      | 要介護5 1,065単位   | 要介護5 1,332卖位   | 要介護5 1,332卖位   |

73

## 8. 地域密着型通所介護 ⑦運営推進会議の開催方法の緩和

### 概要

- 運営推進会議の効率化や、事業所間のネットワーク形成の促進等の観点から、現在認められていない複数の事業所の合同開催について、以下の要件を満たす場合に認めることとする。【通知改正】
  - i 利用者及び利用者家族については匿名とするなど、個人情報・プライバシーを保護すること。
  - ii 同一の日常生活圏域内に所在する事業所であること。

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ⑧設備に係る共用の明確化

### 概要

- 通所介護と訪問介護が併設されている場合に、利用者へのサービス提供に支障がない場合は、
  - ・ 基準上両方のサービスに規定がある事務室については、共用が可能
  - ・ 基準上規定がない玄関、廊下、階段などの設備についても、共用が可能であることを明確にする。
 その際、併設サービスが訪問介護である場合に限らず、共用が認められない場合を除き、共用が可能であることを明確にすることとする。【通知改正】

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ⑨共生型通所介護

### 概要

#### ア 共生型通所介護の基準

共生型通所介護については、障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後等デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして、基準を設定する。  
【省令改正】

#### イ 共生型通所介護の報酬

報酬は、以下の基本的な考え方に基づき設定するとともに、生活相談員（社会福祉士等）を配置し、かつ、地域との関わりを持つために地域に貢献する活動（地域の交流の場の提供、認知症カフェ等）を実施している場合に評価する加算を設定する。また、通所介護事業所に係る加算は、各加算の算定要件を満たした場合に算定できることとする。

（報酬設定の基本的な考え方）

- i 本来的な介護保険事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区分。
- ii 障害者が高齢者（65歳）に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは、65歳問題への対応という制度趣旨に照らして適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬の水準を担保する。

### 単位数

#### 【例】障害福祉制度の生活介護事業所が、要介護者へのデイサービスを行う場合

＜現行＞

なし

⇒

＜改定後＞

なし

⇒

基本報酬 所定単位数に93／100を乗じた単位数（新設）

生活相談員配置等加算 13単位／日（新設）

### 算定要件等

#### ＜生活相談員配置等加算＞

- 共生型通所介護事業所について、生活相談員（社会福祉士等）を配置し、かつ、地域に貢献する活動（地域交流の場の提供、認知症カフェ等）を実施していること。

75

## 8. 通所介護・地域密着型通所介護 ⑩介護職員処遇改善加算の見直し

### 概要


- 介護職員処遇改善加算（IV）及び（V）については、要件の一部を満たさない事業者に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、当該区分の取得率や報酬体系の簡素化の観点を踏まえ、これを廃止することとする。その際、一定の経過措置期間を設けることとする。
- その間、介護サービス事業所に対してはその旨の周知を図るとともに、より上位の区分の取得について積極的な働きかけを行うこととする。

### 算定要件等

- 介護職員処遇改善加算（IV）及び（V）については、別に厚生労働大臣が定める期日（※）までの間に限り算定することとする。

※ 平成30年度予算案に盛り込まれた「介護職員処遇改善加算の取得促進支援事業」により、加算の新規の取得や、より上位の区分の取得に向けて、事業所への専門的な相談員（社会保険労務士など）の派遣をし、個別の助言・指導等の支援を行うとともに、本事業の実施状況等を踏まえ、今後決定。

（参考）介護職員処遇改善加算の区分



## 別紙資料5－2 夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する事業所への対応

### 概要

- ① 通所介護事業所等の設備を利用し、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス(介護/保険制度外の宿泊サービス)を提供している事業所について、利用者保護の観点から、届出制の導入、事故報告の仕組みを構築するとともに、情報の公表を推進。
- ② 最低限の質を担保するという観点から、宿泊サービスのガイドラインとして、従業者の配置基準や一人当たり床面積等について示すことも推進。

### 具体的な内容

- ① 通所介護の基準(省令)を見直し、以下の事項を規定
  - ア 介護保険外で宿泊サービスを提供する場合、事業所の基本情報等について指定権者への届出を義務付ける
  - イ 都道府県は届出の内容を公表(情報公表制度)
  - ウ 宿泊サービスの提供により事故があつた場合、事業所は市町村、利用者の家族に連絡
- ② ガイドラインの内容としては以下の事項を規定
  - ア 人員関係(従業者、責任者)
  - イ 設備関係(利用定員、一人当たり床面積等)
  - ウ 運営関係(利用者への説明・同意、緊急時等の対応、事故発生時の対応等)

### 関連する制度見直し等

- ① 小規模の通所介護については、少人数で生活圏域に密着したサービスであることから、地域との連携や運営の透明性を確保するため、市町村が指定・監督する地域密着型サービスに位置付ける。  
これにより地域住民等が参加する運営推進会議等が定期的に開催され、宿泊サービスの部分も含めサービス全体が外部からチェックされることとなる。
- ② 介護サービス情報の公表制度で公表されている通所介護等の基本情報に「宿泊サービス」の情報を追加。
- ③ 「新しい」「訪問」「宿泊」の機能を有する小規模多機能型居宅介護について、更なる普及促進や基準該当ショートステイが実施できる事業所として小規模多機能型居宅介護の併設を認めることの規制緩和を行い、24時間地域で高齢者を支える体制を整備。

## 夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化

(夜間及び深夜のサービスを実施する場合の運営基準の厳格化)  
通所介護事業所の設備を利用して、介護保険制度外の夜間及び深夜のサービス(宿泊サービス)を実施している事業所については、届出を求めることとし、事故報告の仕組みを設けるとともに、情報公表を推進する。(介護予防も同様の措置を講ずる。)

対応

- 宿泊サービスの提供日数にかかわらず、宿泊サービスを提供する場合、事業所の基本情報等について指定権者への届出を求めることとする。
- 宿泊サービスの提供により事故が発生した場合には、市町村・利用者家族・居宅介護支援事業者等への連絡、事故に際して採った処置の記録を義務付ける。
- 介護サービス情公表制度を活用し、通所介護事業所の基本情報に宿泊サービスの情報(指定権者へ届け出る事業所の基本的事項等と同内容)を加え、利用者や介護支援専門員に適切に情報が提供される仕組みとする。

### 【指定権者へ届け出る基本情報等の内容】

- 指定通所介護事業所(指定認知症対応型通所介護事業所)の事業所番号
- 事業所の名称、事業所の所在地、事業所の連絡先
- 宿泊サービスの利用定員、提供時間、提供日
- 宿泊サービスの提供時間帯を通じて配置する職員数と保有資格
- 宿泊室の提供状況(個室、個室以外、個室以外の場合はプライバシーの確保方法)
- 消防設備の設置状況

## 通所介護等の設備を利用して宿泊サービスを実施する場合のガイドラインの概要

最低限の質を担保するという観点から、宿泊サービス提供にあたつての設備要件等のガイドラインは、独自基準を設けている自治体の枠組み、指定小規模多機能型居宅介護や基準該当短期入所生活介護を参考に以下のとおり整理している。

|      | 主な事項   | 主な記載内容   |
|------|--|--|
| 総則   | 目的<br>定義   | ガイドラインの目的(利用者の尊厳の保持・安全確保)<br>宿泊サービスの定義(営業時間外に通所介護の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービス提供を行うこと)   |
|      | 宿泊サービスの提供<br>宿泊サービス事業者の責務  | 利用者の心身の状況に応じ、緊急時又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供<br>居宅介護支援事業者との連携や他法令の遵守   |
|      | 従業者の員数及び資格<br>責任者  | 従業者の配置数(夜勤1以上)や資格<br>宿泊サービス従業者の中から責任者を定めること  |
|      | 利用定員<br>設備及び備品等  | 宿泊室の定員、一人当たり床面積(7.43m <sup>2</sup> 以上)、プライバシーの確保、消防法等に規定された設備の整備等<br>運営規程の概要等の説明、利用申込者の同意<br>サービスの提供記録とその記録の利用者への交付  |
| 設備関係 | 内容及び手続の説明及び同意<br>宿泊サービスの提供の記録<br>宿泊サービスの取扱方針<br>宿泊サービス計画の作成<br>介護                            | サービスの提供記録とその記録の利用者への交付<br>自立支援の観点からのサービス提供、身体的拘束等の禁止等<br>宿泊サービス計画の作成した上で、サービス提供を行うこと<br>自立支援の視点に立った介護の提供   |
|      | 食事<br>健康への配慮<br>相談及び援助<br>緊急時等の対応  | 栄養状態等に配慮した食事の提供<br>健康状況へ配慮したサービスの提供<br>利用者・家族の相談に応じ適切な助言、援助<br>利用者の急変時ににおける主治の医師等への連絡  |
|      | 運営規程<br>勤務体制の確保等<br>定員の遵守<br>非常災害対策  | 事業の目的・運営方針、従業者の職種、提供時間、利用定員、利用料、非常災害対策等<br>勤務体制の確保と研修機会の確保等<br>利用定員の遵守<br>定期的な夜間の避難訓練等の実施<br>感染症防止の措置  |
|      | 衛生管理等<br>運営規程等の掲示<br>秘密保持等<br>広告<br>苦情処理<br>事故発生時の対応<br>宿泊サービスを提供する場合の届出<br>調査への協力等<br>記録の整備 | 勤務体制、運営規程等の掲示<br>業務上知り得た情報の漏洩防止等<br>虚偽、誇大な広告の禁止、介護保険外であることの明記等<br>苦情相談窓口の設置とその記録<br>事故発生の市町村への報告、記録、損害賠償等<br>宿泊サービスを提供する場合、開始前に指定権者への届出<br>指定権者が行う調査への協力、必要な改善を行ふこと等<br>サービス提供の内容、苦情処理の内容等の記録の整備 |

## 県所管域(政令市・中核市を除く)サービス別指定事業者数

平成29年4月1日現在

| サービス種類                  |                        | H29.4.1 | H28.4.1 | H27.4.1 | H26.4.1 | 増減数  | 増減比    |
|-------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|------|--------|
| 居宅サービス                  | 訪問介護                   | 655     | 629     | 619     | 587     | 26   | 104.1% |
|                         | 訪問入浴介護                 | 50      | 50      | 55      | 54      | 0    | 100.0% |
|                         | 訪問看護(ステーション)           | 183     | 176     | 162     | 144     | 7    | 104.0% |
|                         | 訪問看護(医療機関)             | 607     | 603     | 593     | 580     | 4    | 100.7% |
|                         | 訪問リハビリテーション(老健)        | 13      | 11      | 7       | 5       | 2    | 118.2% |
|                         | 訪問リハビリテーション(医療みなし)     | 305     | 301     | 297     | 288     | 4    | 101.3% |
|                         | 居宅療養管理指導(ステーション)       | 17      | 16      | 18      | 19      | 1    | 106.3% |
|                         | 居宅療養管理指導(医療みなし)        | 3,347   | 3,257   | 3,195   | 3,097   | 90   | 102.8% |
|                         | 通所介護                   | 350     | 331     | 836     | 771     | 19   | 105.7% |
|                         | 通所リハビリテーション(施設みなし)     | 62      | 63      | 63      | 61      | ▲ 1  | 98.4%  |
|                         | 通所リハビリテーション(医療みなし)     | 37      | 39      | 40      | 37      | ▲ 2  | 94.9%  |
|                         | 短期入所生活介護               | 168     | 159     | 154     | 142     | 9    | 105.7% |
|                         | 短期入所療養介護               | 70      | 74      | 75      | 75      | ▲ 4  | 94.6%  |
|                         | 特定施設入居者生活介護            | 197     | 180     | 175     | 166     | 17   | 109.4% |
|                         | 福祉用具貸与                 | 118     | 120     | 113     | 113     | ▲ 2  | 98.3%  |
|                         | 特定福祉用具販売               | 119     | 123     | 115     | 119     | ▲ 4  | 96.7%  |
| 小計 一般指定(みなし指定除く)        |                        | 1,940   | 1,869   | 2,329   | 2,195   | 71   | 103.8% |
| 小計 みなし指定(保険医療機関・通リハの老健) |                        | 4,358   | 4,263   | 4,188   | 4,063   | 95   | 102.2% |
| 小計                      |                        | 6,298   | 6,132   | 6,517   | 6,258   | 166  | 102.7% |
| 居宅介護支援                  |                        | 750     | 729     | 698     | 660     | 21   | 102.9% |
| 介護保険施設                  | 介護老人福祉施設               | 147     | 129     | 126     | 119     | 18   | 114.0% |
|                         | 介護老人保健施設               | 66      | 66      | 65      | 63      | 0    | 100.0% |
|                         | 介護療養型医療施設              | 6       | 10      | 12      | 14      | ▲ 4  | 60.0%  |
|                         | 小計 施設サービス              | 219     | 205     | 203     | 196     | 14   | 106.8% |
| 介護予防サービス                | 介護予防訪問介護               | 609     | 597     | 578     | 552     | 12   | 102.0% |
|                         | 介護予防訪問入浴介護             | 47      | 47      | 51      | 50      | 0    | 100.0% |
|                         | 介護予防訪問看護(ステーション)       | 182     | 176     | 162     | 144     | 6    | 103.4% |
|                         | 介護予防訪問看護(医療機関)         | 574     | 566     | 556     | 544     | 8    | 101.4% |
|                         | 介護予防訪問リハビリテーション(老健)    | 13      | 11      | 7       | 5       | 2    | 118.2% |
|                         | 介護予防訪問リハビリテーション(医療みなし) | 295     | 289     | 284     | 275     | 6    | 102.1% |
|                         | 介護予防居宅療養管理指導(ステーション)   | 17      | 16      | 17      | 19      | 1    | 106.3% |
|                         | 介護予防居宅療養管理指導(医療みなし)    | 3,223   | 3,137   | 3,079   | 2,986   | 86   | 102.7% |
|                         | 介護予防通所介護               | 749     | 766     | 751     | 699     | ▲ 17 | 97.8%  |
|                         | 介護予防通所リハビリテーション(施設みなし) | 59      | 60      | 60      | 58      | ▲ 1  | 98.3%  |
|                         | 介護予防通所リハビリテーション(医療みなし) | 37      | 39      | 40      | 37      | ▲ 2  | 94.9%  |
|                         | 介護予防短期入所生活介護           | 163     | 154     | 149     | 139     | 9    | 105.8% |
|                         | 介護予防短期入所療養介護           | 69      | 73      | 74      | 74      | ▲ 4  | 94.5%  |
|                         | 介護予防特定施設入居者生活介護        | 173     | 169     | 164     | 155     | 4    | 102.4% |
|                         | 介護予防福祉用具貸与             | 116     | 118     | 111     | 111     | ▲ 2  | 98.3%  |
|                         | 特定介護予防福祉用具販売           | 117     | 121     | 113     | 116     | ▲ 4  | 96.7%  |
| 小計 一般指定(みなし指定除く)        |                        | 2,255   | 2,248   | 2,177   | 2,064   | 7    | 100.3% |
| 小計 みなし指定(保険医療機関・通リハの老健) |                        | 4,188   | 4,091   | 4,019   | 3,900   | 97   | 102.4% |
| 小計                      |                        | 6,443   | 6,339   | 6,196   | 5,964   | 104  | 101.6% |
| 合計                      | 一般指定(みなし指定除く)          | 5,164   | 5,051   | 5,407   | 5,115   | 113  | 102.2% |
|                         | みなし指定(保険医療機関・通リハの老健)   | 8,546   | 8,354   | 8,207   | 7,963   | 192  | 102.3% |
|                         | 合計                     | 13,710  | 13,405  | 13,614  | 13,078  | 305  | 102.3% |

※増減数、増減比はH28.4.1とH29.4.1の数値を比較したもの

**廃止された介護サービス事業所の指定から廃止までの経過年数  
(神奈川県所管域分のみ)**

(単位：事業所)

| 指定から廃止までの経過年数 | 平成22年度 |        | 平成23年度 |        | 平成24年度 |        | 平成25年度 |        | 平成26年度 |        | 平成27年度 |        | 平成28年度 |        | 合計    |        |
|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--------|
|               | 件数     | 割合     | 件数    | 割合     |
| 1年以内          | 17     | 9.4%   | 9      | 5.0%   | 15     | 7.2%   | 19     | 8.9%   | 18     | 7.8%   | 34     | 14.3%  | 32     | 14.0%  | 112   | 9.0%   |
| 1年超2年以内       | 39     | 21.7%  | 28     | 15.6%  | 36     | 17.4%  | 43     | 20.2%  | 51     | 22.2%  | 30     | 12.6%  | 35     | 15.3%  | 227   | 18.2%  |
| 2年超3年以内       | 25     | 13.9%  | 26     | 14.4%  | 32     | 15.5%  | 35     | 16.4%  | 30     | 13.0%  | 23     | 9.7%   | 19     | 8.3%   | 171   | 13.7%  |
| 3年超4年以内       | 10     | 5.6%   | 5      | 2.8%   | 17     | 8.2%   | 12     | 5.6%   | 18     | 7.8%   | 29     | 12.2%  | 17     | 7.4%   | 91    | 7.3%   |
| 4年超5年以内       | 45     | 25.0%  | 8      | 4.4%   | 10     | 4.8%   | 12     | 5.6%   | 6      | 2.6%   | 14     | 5.9%   | 17     | 7.4%   | 95    | 7.6%   |
| 5年超6年以内       | 8      | 4.4%   | 61     | 33.9%  | 12     | 5.8%   | 9      | 4.2%   | 13     | 5.7%   | 20     | 8.4%   | 13     | 5.7%   | 123   | 9.9%   |
| 6年超7年以内       | 6      | 3.3%   | 13     | 7.2%   | 47     | 22.7%  | 6      | 2.8%   | 12     | 5.2%   | 4      | 1.7%   | 11     | 4.8%   | 88    | 7.1%   |
| 7年超8年以内       | 10     | 5.6%   | 9      | 5.0%   | 5      | 2.4%   | 36     | 16.9%  | 2      | 0.9%   | 7      | 2.9%   | 7      | 3.1%   | 69    | 5.5%   |
| 8年超9年以内       | 3      | 1.7%   | 2      | 1.1%   | 11     | 5.3%   | 6      | 2.8%   | 38     | 16.5%  | 9      | 3.8%   | 7      | 3.1%   | 69    | 5.5%   |
| 9年超10年以内      | 2      | 1.1%   | 1      | 0.6%   | 3      | 1.4%   | 7      | 3.3%   | 7      | 3.0%   | 11     | 4.6%   | 10     | 4.4%   | 31    | 2.5%   |
| 10年超11年以内     | 15     | 8.3%   | 2      | 1.1%   | 4      | 1.9%   | 10     | 4.7%   | 2      | 0.9%   | 9      | 3.8%   | 14     | 6.1%   | 42    | 3.4%   |
| 11年超12年以内     | -      |        | 16     | 8.9%   | 0      | 0.0%   | 2      | 0.9%   | 8      | 3.5%   | 6      | 2.5%   | 4      | 1.7%   | 32    | 2.6%   |
| 12年超13年以内     | -      |        | -      |        | 15     | 7.2%   | 2      | 0.9%   | 2      | 0.9%   | 3      | 1.3%   | 2      | 0.9%   | 22    | 1.8%   |
| 13年超14年以内     | -      |        | -      |        | -      |        | 14     | 6.6%   | 2      | 0.9%   | 4      | 1.7%   | 6      | 2.6%   | 20    | 1.6%   |
| 14年超          | -      |        | -      |        | -      |        | -      |        | 21     | 9.1%   | 35     | 14.7%  | 35     | 15.3%  | 56    | 4.5%   |
| 合計            | 180    | 100.0% | 180    | 100.0% | 207    | 100.0% | 213    | 100.0% | 230    | 100.0% | 238    | 100.0% | 229    | 100.0% | 1,248 | 100.0% |

注1：指定都市及び中核市への権限移譲前の平成23年度以前も現在の県所管域分のみ計上。

注2：網掛けは、介護予防サービスが創設された平成18年度中の指定事業者。

注3：居宅サービス・介護予防サービスのうち施設系サービス並びに介護保険施設を除く。

(参考資料) 介護保険法の体系図

| 介護保険法                           |  |   | 介護保険法施行令<br>介護保険法施行規則                              |
|---------------------------------|--|---|--|
| 1 指定関係                          |  |   |  |
|                                 |  |   |  |
| サ<br>ー<br>居<br>ビ<br>宅<br>ス      | 基準   | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例   | H25 神奈川県条例第20号                                     |
|                                 | 解釈通知   | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例等について  | H25.3.29 高施第336号                                   |
| 居<br>支<br>宅<br>援<br>介<br>護      | 基準   | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例  | H26 神奈川県条例第41号                                     |
|                                 | 解釈通知   | 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定める条例等について   | H26.9.30 介保第141号                                   |
| 施<br>設<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス      | 介護老人<br>福祉施設   | 基準  | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例                  |
|                                 |  | 解釈通知  | 指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等について             |
|                                 | 介護老人<br>保健施設   | 基準  | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例                |
|                                 |  | 解釈通知  | 介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める条例等について           |
|                                 | 介護療養型<br>医療施設  | 基準  | 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例                  |
|                                 |  | 解釈通知  | 指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例等について             |
| サ<br>ー<br>介<br>護<br>ビ<br>予<br>防 | 基準   | 指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例   | H25 神奈川県条例第21号                                     |
|                                 | 解釈通知   | 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等及び指定介護予防サービス等の事業の人員、設備、運営等に関する基準等を定める条例等について  | H25.3.29 高施第336号                                   |
| 2 介護報酬関係                        |  |   |  |
| 居<br>宅<br>サ<br>ー<br>ビ<br>ス      | 基準   | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準   | H12 厚生省告示第19号                                      |
|                                 | 解釈通知   | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について  | H12 老企第36号   |
|                                 |  | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について   | H12 老企第40号   |
| 居<br>支<br>宅<br>援<br>介<br>護      | 基準   | 指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準   | H12 厚生省告示第20号                                      |
|                                 | 解釈通知   | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について  | H12 老企第36号   |
| サ<br>ー<br>施<br>設<br>ス           | 基準   | 指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準  | H12 厚生省告示第21号                                      |
|                                 | 解釈通知   | 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(短期入所サービス及び特定施設入居者生活介護に係る部分)及び指定施設サービス等に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について   | H12 老企第40号   |
| サ<br>ー<br>介<br>護<br>ビ<br>予<br>防 | 基準   | 指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準   | H18 厚生労働省告示第127号                                   |
|                                 | 解釈通知   | 「指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」の制定及び「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス及び居宅療養管理指導に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について | H18 老計発0317001<br>H18 老振発0317001<br>H18 老老発0317001 |
| その<br>他<br>報<br>酬<br>関<br>係     | 厚生労働大臣が定める一単位の単価   |   | H27 厚生労働省告示第93号                                    |
|                                 | 厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等  |   | H27 厚生労働省告示第94号                                    |
|                                 | 厚生労働大臣が定める基準   |   | H27 厚生労働省告示第95号                                    |
|                                 | 厚生労働大臣が定める施設基準   |   | H27 厚生労働省告示第96号                                    |
|                                 | 厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法   |   | H12 厚生省告示第27号                                      |
|                                 | 厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準   |   | H12 厚生省告示第29号                                      |
|                                 | 厚生労働大臣が定める外部サービス利用型特定施設入居者生活介護費及び外部サービス利用型介護予防特定施設入居者生活介護費に係るサービスの種類及び当該サービスの単位数並びに限度単位数 |   | H18 厚生労働省告示第165号                                   |
|                                 | その他  | 通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて   | H12 老企第54号   |

## ■ 介護保険法に基づく各種サービスの指定を受けるにあたっての、定款への事業名の記載について ■

|  |
|--|
| ○ 介護保険法に基づく居宅サービス事業  |
| 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与、特定福祉用具販売   |
| ○ 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業   |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護、小規模多機能型居宅介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護、複合型サービス、                                  |
| ○ 介護保険法に基づく居宅介護支援事業  |
| 居宅介護支援   |
| ○ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業  |
| (介護予防訪問介護)、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、(介護予防通所介護)、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売 |
| ○ 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業   |
| 介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護、介護予防認知症対応型共同生活介護  |
| ○ 介護保険法に基づく介護予防支援事業  |
| 介護予防支援   |

[ ]内は介護保険法の条項です。

※介護予防サービスのうち「介護予防訪問介護」「介護予防通所介護」の2サービスについては、平成27年4月1日をもって廃止され、また、経過措置による施行についても平成30年3月31日をもって終了となります。

ご注意ください！

定款変更について、所轄官庁の許認可が必要な場合は、必ず所轄官庁へその変更についてご相談ください。

(株式会社や有限会社、合資会社等の営利法人の場合、所轄官庁はありません。)

## 介護報酬の地域区分の見直し案

=変更あり

| 区分   | 改定前<br>(平成27年度～平成29年度) |         | 改定案<br>(平成30年度～平成32年度) |         |    |
|------|------------------------|---------|------------------------|---------|----|
|      |                        | 上乗せ率(%) |                        | 上乗せ率(%) | 増減 |
| 横浜市  | 2級地                    | 16      | 2級地                    | 16      |    |
| 川崎市  | 2級地                    | 16      | 2級地                    | 16      |    |
| 相模原市 | 4級地                    | 12      | 4級地                    | 12      |    |
| 横須賀市 | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 鎌倉市  | 3級地                    | 15      | 3級地                    | 15      |    |
| 逗子市  | 5級地                    | 10      | 4級地                    | 12      | +  |
| 三浦市  | 6級地                    | 6       | 6級地                    | 6       |    |
| 葉山町  | 6級地                    | 6       | 6級地                    | 6       |    |
| 厚木市  | 4級地                    | 12      | 4級地                    | 12      |    |
| 大和市  | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 海老名市 | 6級地                    | 6       | 5級地                    | 10      | +  |
| 座間市  | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 綾瀬市  | 6級地                    | 6       | 5級地                    | 10      | +  |
| 愛川町  | 6級地                    | 6       | 5級地                    | 10      | +  |
| 清川村  | 6級地                    | 6       | 6級地                    | 6       |    |
| 藤沢市  | 4級地                    | 12      | 4級地                    | 12      |    |
| 茅ヶ崎市 | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 寒川町  | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 平塚市  | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 秦野市  | 6級地                    | 6       | 6級地                    | 6       |    |
| 伊勢原市 | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 大磯町  | 6級地                    | 6       | 6級地                    | 6       |    |
| 二宮町  | 6級地                    | 6       | 6級地                    | 6       |    |
| 南足柄市 | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |
| 中井町  | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |
| 大井町  | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |
| 松田町  | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |
| 山北町  | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |
| 開成町  | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |
| 小田原市 | 5級地                    | 10      | 5級地                    | 10      |    |
| 箱根町  | 7級地                    | 3       | 7級地                    | 3       |    |
| 真鶴町  | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |
| 湯河原町 | その他                    | 0       | その他                    | 0       |    |

## サービス別の1単位当たりの単価の見直し案

(単位 円)

| 区分                     | 改定前<br>(平成27~29年度) |       |       |       |       |       |       | 改正案<br>(平成30~32年度) |       |       |       |       |       |       |       |       |
|------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|                        | 人件費割合              | 上乗せ割合 |       |       |       |       |       |                    | 人件費割合 | 上乗せ割合 |       |       |       |       |       |       |
|                        |                    | 2級地   | 3級地   | 4級地   | 5級地   | 6級地   | 7級地   | その他                |       | 2級地   | 3級地   | 4級地   | 5級地   | 6級地   | 7級地   | その他   |
| 16%                    | 15%                | 12%   | 10%   | 6%    | 3%    | 0%    |       | 16%                | 15%   | 12%   | 10%   | 6%    | 3%    | 0%    |       |       |
| 居宅サービス                 |                    |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 訪問介護                   | 70%                | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00              | 70%   | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00 |
| 訪問入浴介護                 | 70%                | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00              | 70%   | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00 |
| 訪問看護                   | 70%                | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00              | 70%   | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00 |
| 訪問リハビリテーション            | 55%                | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00              | 55%   | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
| 通所介護                   | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 通所リハビリテーション            | 55%                | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00              | 55%   | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
| 短期入所生活介護               | 55%                | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00              | 55%   | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
| 短期入所療養介護               | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 特定施設入居者生活介護            | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 地域密着型サービス              |                    |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 夜間対応型訪問介護              | 70%                | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00              | 70%   | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00 |
| 認知症対応型通所介護             | 55%                | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00              | 55%   | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
| 小規模多機能型居宅介護            | 55%                | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00              | 55%   | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
| 認知症対応型共同生活介護           | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 地域密着型特定施設入居者生活介護       | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護   | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 定期巡回・随時対応型訪問介護看護       | 70%                | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00              | 70%   | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00 |
| 看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス) | 55%                | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00              | 55%   | 10.88 | 10.83 | 10.66 | 10.55 | 10.33 | 10.17 | 10.00 |
| 地域密着型通所介護              | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 居宅介護支援                 | 70%                | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00              | 70%   | 11.12 | 11.05 | 10.84 | 10.70 | 10.42 | 10.21 | 10.00 |
| 介護保険施設サービス             |                    |       |       |       |       |       |       |                    |       |       |       |       |       |       |       |       |
| 介護老人福祉施設               | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 介護老人保健施設               | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 介護療養型医療施設              | 45%                | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00              | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |
| 介護医療院                  |                    |       |       |       |       |       |       |                    | 45%   | 10.72 | 10.68 | 10.54 | 10.45 | 10.27 | 10.14 | 10.00 |

※ 介護予防サービスは、省略。

## 地域単価の見直し案

(平成30年4月～平成33年3月)

|     |   | 2級地     | 3級地     | 4級地     | 5級地     | 6級地     | 7級地     | その他 |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問介護</li> <li>・訪問入浴介護</li> <li>・訪問看護</li> <li>・居宅介護支援</li> <li>・定期巡回・随時対応型訪問介護看護</li> <li>・夜間対応型訪問介護</li> </ul>   | 11. 12円 | 11. 05円 | 10. 84円 | 10. 70円 | 10. 42円 | 10. 21円 | 10円 |
| 改定案 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問リハビリテーション</li> <li>・通所リハビリテーション</li> <li>・短期入所生活介護</li> <li>・認知症対応型通所介護</li> <li>・小規模多機能型居宅介護</li> <li>・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)</li> </ul>   | 10. 88円 | 10. 83円 | 10. 66円 | 10. 55円 | 10. 33円 | 10. 17円 | 10円 |
|     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通所介護</li> <li>・短期入所療養介護</li> <li>・特定施設入居者生活介護</li> <li>・認知症対応型共同生活介護</li> <li>・地域密着型通所介護</li> <li>・介護老人福祉施設</li> <li>・介護老人保健施設</li> <li>・介護療養型医療施設</li> <li>・地域密着型特定施設入居者生活介護</li> <li>・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護</li> </ul> | 10. 72円 | 10. 68円 | 10. 54円 | 10. 45円 | 10. 27円 | 10. 14円 | 10円 |

※サービス種類については、介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは介護予防サービスを含む。

2級地 : 横浜市/川崎市  
 3級地 : 鎌倉市  
 4級地 : 相模原市/藤沢市/厚木市/**逗子市**  
 5級地 : 横須賀市/平塚市/小田原市/茅ヶ崎市/大和市/伊勢原市/**海老名市**/座間市/**綾瀬市**/寒川町/**愛川町**  
 6級地 : 三浦市/秦野市/葉山町/大磯町/二宮町/清川村  
 7級地 : 箱根町  
 その他 : 上記以外



(平成27年4月～平成30年3月)

|    |  | 2級地     | 3級地     | 4級地     | 5級地     | 6級地     | 7級地     | その他 |
|----|--|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----|
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問介護</li> <li>・訪問入浴介護</li> <li>・訪問看護</li> <li>・居宅介護支援</li> <li>・定期巡回・随時対応型訪問介護看護</li> <li>・夜間対応型訪問介護</li> </ul>  | 11. 12円 | 11. 05円 | 10. 84円 | 10. 70円 | 10. 42円 | 10. 21円 | 10円 |
| 現行 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・訪問リハビリテーション</li> <li>・通所リハビリテーション</li> <li>・短期入所生活介護</li> <li>・認知症対応型通所介護</li> <li>・小規模多機能型居宅介護</li> <li>・看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)</li> </ul>  | 10. 88円 | 10. 83円 | 10. 66円 | 10. 55円 | 10. 33円 | 10. 17円 | 10円 |
|    | <ul style="list-style-type: none"> <li>・通所介護</li> <li>・短期入所療養介護</li> <li>・特定施設入居者生活介護</li> <li>・認知症対応型共同生活介護</li> <li>・介護老人福祉施設</li> <li>・介護老人保健施設</li> <li>・介護療養型医療施設</li> <li>・地域密着型特定施設入居者生活介護</li> <li>・地域密着型介護老人福祉施設</li> </ul> | 10. 72円 | 10. 68円 | 10. 54円 | 10. 45円 | 10. 27円 | 10. 14円 | 10円 |

※サービス種類については、介護予防サービスのある居宅サービス及び地域密着型サービスは介護予防サービスを含む。

2級地 : 横浜市/川崎市  
 3級地 : 鎌倉市  
 4級地 : 相模原市/藤沢市/厚木市  
 5級地 : 横須賀市/平塚市/小田原市/茅ヶ崎市/逗子市/大和市/伊勢原市/座間市/寒川町  
 6級地 : 三浦市/秦野市/海老名市/綾瀬市/葉山町/大磯町/二宮町/愛川町/清川村  
 7級地 : 箱根町  
 その他 : 上記以外

## 通所介護料金早見表（平成30年度介護報酬改定案）【1割負担】

### 【利用者負担算出方法】

地域単価×単位数=○○円（1円未満切り捨て）

$$\text{○○円} - (\text{○○円} \times 0.9 \text{ (1円未満切り捨て)}) = \triangle\triangle\text{円 (利用者負担額)}$$

※この表は新規指定申請等の際に、事業所が利用料金表を作成するために参考として作成したものです。実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算します。

※「所定単位数の100分の○に相当する単位数」等と規定されている加算・減算（同一建物に居住する利用者に対する減算、事業所が送迎を行わない場合の減算など）は下表には記載しておりませんが、必要に応じて料金表に記載してください。

なお、料金変更が報酬改定に係るもののみである場合は、料金変更届は不要としています。

| 通所介護費（1回につき）          | 単位数   | 利用者負担額（1割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                       |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| イ 通常規模型通所介護費          |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 362   | 388         | 387    | 382    | 379    | 372    | 367    | 362   |
| (二) 要介護2              | 415   | 445         | 444    | 438    | 434    | 427    | 421    | 415   |
| (三) 要介護3              | 470   | 504         | 502    | 496    | 492    | 483    | 477    | 470   |
| (四) 要介護4              | 522   | 560         | 558    | 551    | 546    | 536    | 530    | 522   |
| (五) 要介護5              | 576   | 618         | 616    | 608    | 602    | 592    | 584    | 576   |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 380   | 408         | 406    | 401    | 398    | 391    | 386    | 380   |
| (二) 要介護2              | 436   | 468         | 466    | 460    | 456    | 448    | 443    | 436   |
| (三) 要介護3              | 493   | 529         | 527    | 520    | 516    | 507    | 500    | 493   |
| (四) 要介護4              | 548   | 588         | 586    | 578    | 573    | 563    | 556    | 548   |
| (五) 要介護5              | 605   | 649         | 647    | 638    | 633    | 622    | 614    | 605   |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 558   | 599         | 596    | 589    | 584    | 573    | 566    | 558   |
| (二) 要介護2              | 660   | 708         | 705    | 696    | 690    | 678    | 670    | 660   |
| (三) 要介護3              | 761   | 816         | 813    | 802    | 796    | 782    | 772    | 761   |
| (四) 要介護4              | 863   | 926         | 922    | 910    | 902    | 887    | 875    | 863   |
| (五) 要介護5              | 964   | 1,034       | 1,030  | 1,016  | 1,008  | 990    | 978    | 964   |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 572   | 614         | 611    | 603    | 598    | 588    | 580    | 572   |
| (二) 要介護2              | 676   | 725         | 722    | 713    | 707    | 695    | 686    | 676   |
| (三) 要介護3              | 780   | 837         | 833    | 823    | 816    | 801    | 791    | 780   |
| (四) 要介護4              | 884   | 948         | 945    | 932    | 924    | 908    | 897    | 884   |
| (五) 要介護5              | 988   | 1,060       | 1,056  | 1,042  | 1,033  | 1,015  | 1,002  | 988   |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 645   | 692         | 689    | 680    | 674    | 663    | 654    | 645   |
| (二) 要介護2              | 761   | 816         | 813    | 802    | 796    | 782    | 772    | 761   |
| (三) 要介護3              | 883   | 947         | 943    | 931    | 923    | 907    | 896    | 883   |
| (四) 要介護4              | 1,003 | 1,076       | 1,072  | 1,058  | 1,049  | 1,030  | 1,017  | 1,003 |
| (五) 要介護5              | 1,124 | 1,205       | 1,201  | 1,185  | 1,175  | 1,155  | 1,140  | 1,124 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 656   | 704         | 701    | 692    | 686    | 674    | 666    | 656   |
| (二) 要介護2              | 775   | 831         | 828    | 817    | 810    | 796    | 786    | 775   |
| (三) 要介護3              | 898   | 963         | 959    | 947    | 939    | 923    | 911    | 898   |
| (四) 要介護4              | 1,021 | 1,095       | 1,091  | 1,077  | 1,067  | 1,049  | 1,036  | 1,021 |
| (五) 要介護5              | 1,144 | 1,227       | 1,222  | 1,206  | 1,196  | 1,175  | 1,160  | 1,144 |
| ロ 大規模型通所介護費（I）        |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 350   | 376         | 374    | 369    | 366    | 360    | 355    | 350   |
| (二) 要介護2              | 401   | 430         | 429    | 423    | 419    | 412    | 407    | 401   |
| (三) 要介護3              | 453   | 486         | 484    | 478    | 474    | 466    | 460    | 453   |
| (四) 要介護4              | 504   | 541         | 539    | 532    | 527    | 518    | 511    | 504   |
| (五) 要介護5              | 556   | 596         | 594    | 586    | 581    | 571    | 564    | 556   |

| 通所介護費（1回につき）          | 単位数   | 利用者負担額（1割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                       |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 368   | 395         | 393    | 388    | 385    | 378    | 374    | 368   |
| (二) 要介護2              | 422   | 453         | 451    | 445    | 441    | 434    | 428    | 422   |
| (三) 要介護3              | 477   | 512         | 510    | 503    | 499    | 490    | 484    | 477   |
| (四) 要介護4              | 530   | 569         | 566    | 559    | 554    | 545    | 538    | 530   |
| (五) 要介護5              | 585   | 628         | 625    | 617    | 612    | 601    | 594    | 585   |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 533   | 572         | 570    | 562    | 557    | 548    | 541    | 533   |
| (二) 要介護2              | 631   | 677         | 674    | 665    | 660    | 648    | 640    | 631   |
| (三) 要介護3              | 728   | 781         | 778    | 768    | 761    | 748    | 739    | 728   |
| (四) 要介護4              | 824   | 884         | 880    | 869    | 861    | 847    | 836    | 824   |
| (五) 要介護5              | 921   | 988         | 984    | 971    | 963    | 946    | 934    | 921   |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 552   | 592         | 590    | 582    | 577    | 567    | 560    | 552   |
| (二) 要介護2              | 654   | 701         | 699    | 690    | 684    | 672    | 664    | 654   |
| (三) 要介護3              | 754   | 809         | 806    | 795    | 788    | 775    | 765    | 754   |
| (四) 要介護4              | 854   | 916         | 912    | 901    | 893    | 877    | 866    | 854   |
| (五) 要介護5              | 954   | 1,023       | 1,019  | 1,006  | 997    | 980    | 968    | 954   |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 617   | 662         | 659    | 651    | 645    | 634    | 626    | 617   |
| (二) 要介護2              | 729   | 782         | 779    | 769    | 762    | 749    | 740    | 729   |
| (三) 要介護3              | 844   | 905         | 902    | 890    | 882    | 867    | 856    | 844   |
| (四) 要介護4              | 960   | 1,030       | 1,026  | 1,012  | 1,004  | 986    | 974    | 960   |
| (五) 要介護5              | 1,076 | 1,154       | 1,150  | 1,135  | 1,125  | 1,105  | 1,091  | 1,076 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 634   | 680         | 678    | 669    | 663    | 652    | 643    | 634   |
| (二) 要介護2              | 749   | 803         | 800    | 790    | 783    | 770    | 760    | 749   |
| (三) 要介護3              | 868   | 931         | 927    | 915    | 907    | 892    | 881    | 868   |
| (四) 要介護4              | 987   | 1,058       | 1,055  | 1,041  | 1,032  | 1,014  | 1,001  | 987   |
| (五) 要介護5              | 1,106 | 1,186       | 1,182  | 1,166  | 1,156  | 1,136  | 1,122  | 1,106 |
| ハ 大規模型通所介護費（II）       |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 338   | 363         | 361    | 357    | 354    | 348    | 343    | 338   |
| (二) 要介護2              | 387   | 415         | 414    | 408    | 405    | 398    | 393    | 387   |
| (三) 要介護3              | 438   | 470         | 468    | 462    | 458    | 450    | 445    | 438   |
| (四) 要介護4              | 486   | 521         | 519    | 513    | 508    | 500    | 493    | 486   |
| (五) 要介護5              | 537   | 576         | 574    | 566    | 562    | 552    | 545    | 537   |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 354   | 380         | 378    | 374    | 370    | 364    | 359    | 354   |
| (二) 要介護2              | 406   | 436         | 434    | 428    | 425    | 417    | 412    | 406   |
| (三) 要介護3              | 459   | 492         | 491    | 484    | 480    | 472    | 466    | 459   |
| (四) 要介護4              | 510   | 547         | 545    | 538    | 533    | 524    | 518    | 510   |
| (五) 要介護5              | 563   | 604         | 602    | 594    | 589    | 579    | 571    | 563   |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 514   | 551         | 549    | 542    | 538    | 528    | 522    | 514   |
| (二) 要介護2              | 608   | 652         | 650    | 641    | 636    | 625    | 617    | 608   |
| (三) 要介護3              | 702   | 753         | 750    | 740    | 734    | 721    | 712    | 702   |
| (四) 要介護4              | 796   | 854         | 851    | 839    | 832    | 818    | 808    | 796   |
| (五) 要介護5              | 890   | 954         | 951    | 938    | 930    | 914    | 903    | 890   |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 532   | 571         | 569    | 561    | 556    | 547    | 540    | 532   |
| (二) 要介護2              | 629   | 675         | 672    | 663    | 658    | 646    | 638    | 629   |
| (三) 要介護3              | 725   | 778         | 775    | 765    | 758    | 745    | 736    | 725   |
| (四) 要介護4              | 823   | 883         | 879    | 868    | 860    | 846    | 835    | 823   |
| (五) 要介護5              | 920   | 987         | 983    | 970    | 962    | 945    | 933    | 920   |

| 通所介護費（1回につき）                      | 単位数   | 利用者負担額（1割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                   |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                                   |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合             |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1                          | 595   | 638         | 636    | 628    | 622    | 611    | 604    | 595   |
| (二) 要介護2                          | 703   | 754         | 751    | 741    | 735    | 722    | 713    | 703   |
| (三) 要介護3                          | 814   | 873         | 870    | 858    | 851    | 836    | 826    | 814   |
| (四) 要介護4                          | 926   | 993         | 989    | 976    | 968    | 951    | 939    | 926   |
| (五) 要介護5                          | 1,038 | 1,113       | 1,109  | 1,094  | 1,085  | 1,066  | 1,053  | 1,038 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合             |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1                          | 611   | 655         | 653    | 644    | 639    | 628    | 620    | 611   |
| (二) 要介護2                          | 722   | 774         | 771    | 761    | 755    | 742    | 733    | 722   |
| (三) 要介護3                          | 835   | 896         | 892    | 880    | 873    | 858    | 847    | 835   |
| (四) 要介護4                          | 950   | 1,019       | 1,015  | 1,002  | 993    | 976    | 964    | 950   |
| (五) 要介護5                          | 1,065 | 1,142       | 1,138  | 1,123  | 1,113  | 1,094  | 1,080  | 1,065 |
| 入浴介助加算（1日につき）                     | 50    | 54          | 54     | 53     | 53     | 52     | 51     | 50    |
| 中重度者ケア体制加算（1日につき）                 | 45    | 49          | 48     | 48     | 47     | 47     | 46     | 45    |
| 生活機能向上連携加算（個別機能訓練加算算定なし）          | 200   | 215         | 214    | 211    | 209    | 206    | 203    | 200   |
| 生活機能向上連携加算（個別機能訓練加算算定あり）          | 100   | 108         | 107    | 106    | 105    | 103    | 102    | 100   |
| 個別機能訓練加算（I）（1日につき）                | 46    | 50          | 50     | 49     | 48     | 48     | 47     | 46    |
| 個別機能訓練加算（II）（1日につき）               | 56    | 60          | 60     | 59     | 59     | 58     | 57     | 56    |
| ADL維持等加算（I）                       | 3     | 4           | 4      | 4      | 4      | 3      | 3      | 3     |
| ADL維持等加算（II）                      | 6     | 7           | 7      | 7      | 7      | 7      | 6      | 6     |
| 認知症加算                             | 60    | 65          | 64     | 64     | 63     | 62     | 61     | 60    |
| 若年性認知症利用者受入加算（1日につき）              | 60    | 65          | 64     | 64     | 63     | 62     | 61     | 60    |
| 栄養改善加算<br>（1月に2回を限度として1回につき）      | 150   | 161         | 161    | 159    | 157    | 154    | 153    | 150   |
| 栄養スクリーニング加算<br>（6月に1回を限度として1回につき） | 5     | 6           | 6      | 6      | 6      | 6      | 5      | 5     |
| 口腔機能向上加算<br>（1月に2回を限度として1回につき）    | 150   | 161         | 161    | 159    | 157    | 154    | 153    | 150   |
| (1) サービス提供体制強化加算（I）イ              | 18    | 20          | 20     | 19     | 19     | 19     | 19     | 18    |
| (2) サービス提供体制強化加算（I）ロ              | 12    | 13          | 13     | 13     | 13     | 13     | 13     | 12    |
| (2) サービス提供体制強化加算（II）              | 6     | 7           | 7      | 7      | 7      | 7      | 6      | 6     |
| 生活相談員配置等加算（共生型通所介護のみ）             | 13    | 14          | 14     | 14     | 14     | 14     | 14     | 13    |
| 時間延長加算                            |       |             |        |        |        |        |        |       |
| 9時間以上10時間未満                       | 50    | 54          | 54     | 53     | 53     | 52     | 51     | 50    |
| 10時間以上11時間未満                      | 100   | 108         | 107    | 106    | 105    | 103    | 102    | 100   |
| 11時間以上12時間未満                      | 150   | 161         | 161    | 159    | 157    | 154    | 153    | 150   |
| 12時間以上13時間未満                      | 200   | 215         | 214    | 211    | 209    | 206    | 203    | 200   |
| 13時間以上14時間未満                      | 250   | 268         | 267    | 264    | 262    | 257    | 254    | 250   |

※ 加算はサービス内容略称

| 共生型通所介護を行う場合        | 所定の単位数に乗じる数 |
|---------------------|-------------|
| 指定生活介護事業所が行う場合      | 93/100      |
| 指定自立訓練事業所が行う場合      | 95/100      |
| 指定児童発達支援事業所が行う場合    | 90/100      |
| 指定放課後デイサービス事業所が行う場合 | 90/100      |

| 介護職員処遇改善加算 | 算定要件        | 要件適合状況 |        |        | 算定方法  |
|------------|-------------|--------|--------|--------|---|
|            |             | ハーフーンA | ハーフーンB | ハーフーンC |   |
| I          | キャリアハースト要件① | ○      | 斜線     | 斜線     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率5.9%     |
|            | キャリアハースト要件② | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
| II         | キャリアハースト要件① | ○      | 斜線     | 斜線     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率4.3%     |
|            | キャリアハースト要件② | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
| III        | キャリアハースト要件① | ○      | ×      | 斜線     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%     |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ○      | 斜線     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | 斜線     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | ○      | 斜線     |   |
| IV         | キャリアハースト要件① | ○      | ×      | ×      | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%×0.9 |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ○      | ×      |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | ×      |   |
|            | 職場環境等要件     | ×      | ×      | ○      |   |
| V          | キャリアハースト要件① | ×      | ×      | ×      | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%×0.8 |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ×      | ×      |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | ×      |   |
|            | 職場環境等要件     | ×      | ×      | ×      |   |

※ 介護職員処遇改善加算の利用者負担額（1割）は、上記額 - （上記額 × 0.9（1円未満切り捨て））

## 通所介護料金早見表（平成30年度介護報酬改定案）【2割負担】

### 【利用者負担算出方法】

地域単価×単位数=○○円（1円未満切り捨て）

○○円-（○○円×0.8（1円未満切り捨て））=△△円（利用者負担額）

※この表は新規指定申請等の際に、事業所が利用料金表を作成するために参考として作成したものです。実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算します。

※「所定単位数の100分の○に相当する単位数」等と規定されている加算・減算（同一建物に居住する利用者に対する減算、事業所が送迎を行わない場合の減算など）は下表には記載しておりませんが、必要に応じて料金表に記載してください。

なお、料金変更が報酬改定に係るもののみである場合は、料金変更届は不要としています。

| 通所介護費（1回につき）          | 単位数   | 利用者負担額（2割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                       |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| イ 通常規模型通所介護費          |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 362   | 776         | 774    | 763    | 757    | 744    | 734    | 724   |
| (二) 要介護2              | 415   | 890         | 887    | 875    | 868    | 853    | 842    | 830   |
| (三) 要介護3              | 470   | 1,008       | 1,004  | 991    | 983    | 966    | 953    | 940   |
| (四) 要介護4              | 522   | 1,119       | 1,115  | 1,101  | 1,091  | 1,072  | 1,059  | 1,044 |
| (五) 要介護5              | 576   | 1,235       | 1,231  | 1,215  | 1,204  | 1,183  | 1,168  | 1,152 |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 380   | 815         | 812    | 801    | 795    | 781    | 771    | 760   |
| (二) 要介護2              | 436   | 935         | 932    | 919    | 912    | 896    | 885    | 872   |
| (三) 要介護3              | 493   | 1,057       | 1,053  | 1,040  | 1,031  | 1,013  | 1,000  | 986   |
| (四) 要介護4              | 548   | 1,175       | 1,171  | 1,155  | 1,146  | 1,126  | 1,112  | 1,096 |
| (五) 要介護5              | 605   | 1,297       | 1,293  | 1,276  | 1,265  | 1,243  | 1,227  | 1,210 |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 558   | 1,197       | 1,192  | 1,177  | 1,167  | 1,146  | 1,132  | 1,116 |
| (二) 要介護2              | 660   | 1,415       | 1,410  | 1,392  | 1,380  | 1,356  | 1,339  | 1,320 |
| (三) 要介護3              | 761   | 1,632       | 1,626  | 1,604  | 1,591  | 1,563  | 1,544  | 1,522 |
| (四) 要介護4              | 863   | 1,851       | 1,844  | 1,820  | 1,804  | 1,773  | 1,750  | 1,726 |
| (五) 要介護5              | 964   | 2,067       | 2,059  | 2,032  | 2,015  | 1,980  | 1,955  | 1,928 |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 572   | 1,227       | 1,222  | 1,206  | 1,196  | 1,175  | 1,160  | 1,144 |
| (二) 要介護2              | 676   | 1,450       | 1,444  | 1,425  | 1,413  | 1,389  | 1,371  | 1,352 |
| (三) 要介護3              | 780   | 1,673       | 1,666  | 1,645  | 1,631  | 1,602  | 1,582  | 1,560 |
| (四) 要介護4              | 884   | 1,896       | 1,889  | 1,864  | 1,848  | 1,816  | 1,793  | 1,768 |
| (五) 要介護5              | 988   | 2,119       | 2,111  | 2,083  | 2,065  | 2,030  | 2,004  | 1,976 |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 645   | 1,383       | 1,378  | 1,360  | 1,348  | 1,325  | 1,308  | 1,290 |
| (二) 要介護2              | 761   | 1,632       | 1,626  | 1,604  | 1,591  | 1,563  | 1,544  | 1,522 |
| (三) 要介護3              | 883   | 1,893       | 1,886  | 1,862  | 1,846  | 1,814  | 1,791  | 1,766 |
| (四) 要介護4              | 1,003 | 2,151       | 2,143  | 2,115  | 2,097  | 2,060  | 2,034  | 2,006 |
| (五) 要介護5              | 1,124 | 2,410       | 2,401  | 2,370  | 2,349  | 2,309  | 2,280  | 2,248 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 656   | 1,407       | 1,402  | 1,383  | 1,371  | 1,348  | 1,331  | 1,312 |
| (二) 要介護2              | 775   | 1,662       | 1,656  | 1,634  | 1,620  | 1,592  | 1,572  | 1,550 |
| (三) 要介護3              | 898   | 1,926       | 1,918  | 1,893  | 1,877  | 1,845  | 1,821  | 1,796 |
| (四) 要介護4              | 1,021 | 2,189       | 2,181  | 2,153  | 2,134  | 2,097  | 2,071  | 2,042 |
| (五) 要介護5              | 1,144 | 2,453       | 2,444  | 2,412  | 2,391  | 2,350  | 2,320  | 2,288 |
| ロ 大規模型通所介護費（I）        |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 350   | 751         | 748    | 738    | 732    | 719    | 710    | 700   |
| (二) 要介護2              | 401   | 860         | 857    | 846    | 838    | 824    | 814    | 802   |
| (三) 要介護3              | 453   | 972         | 968    | 955    | 947    | 931    | 919    | 906   |
| (四) 要介護4              | 504   | 1,081       | 1,077  | 1,063  | 1,054  | 1,036  | 1,022  | 1,008 |
| (五) 要介護5              | 556   | 1,192       | 1,188  | 1,172  | 1,162  | 1,142  | 1,128  | 1,112 |

| 通所介護費（1回につき）          | 単位数   | 利用者負担額（2割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                       |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 368   | 789         | 786    | 776    | 769    | 756    | 747    | 736   |
| (二) 要介護2              | 422   | 905         | 902    | 890    | 882    | 867    | 856    | 844   |
| (三) 要介護3              | 477   | 1,023       | 1,019  | 1,006  | 997    | 980    | 968    | 954   |
| (四) 要介護4              | 530   | 1,137       | 1,132  | 1,118  | 1,108  | 1,089  | 1,075  | 1,060 |
| (五) 要介護5              | 585   | 1,255       | 1,250  | 1,233  | 1,223  | 1,202  | 1,187  | 1,170 |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 533   | 1,143       | 1,139  | 1,124  | 1,114  | 1,095  | 1,081  | 1,066 |
| (二) 要介護2              | 631   | 1,353       | 1,348  | 1,330  | 1,319  | 1,296  | 1,280  | 1,262 |
| (三) 要介護3              | 728   | 1,561       | 1,555  | 1,535  | 1,522  | 1,496  | 1,477  | 1,456 |
| (四) 要介護4              | 824   | 1,767       | 1,760  | 1,737  | 1,722  | 1,693  | 1,671  | 1,648 |
| (五) 要介護5              | 921   | 1,975       | 1,968  | 1,942  | 1,925  | 1,892  | 1,868  | 1,842 |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 552   | 1,184       | 1,179  | 1,164  | 1,154  | 1,134  | 1,120  | 1,104 |
| (二) 要介護2              | 654   | 1,402       | 1,397  | 1,379  | 1,367  | 1,344  | 1,327  | 1,308 |
| (三) 要介護3              | 754   | 1,617       | 1,611  | 1,590  | 1,576  | 1,549  | 1,529  | 1,508 |
| (四) 要介護4              | 854   | 1,831       | 1,824  | 1,801  | 1,785  | 1,754  | 1,732  | 1,708 |
| (五) 要介護5              | 954   | 2,046       | 2,038  | 2,011  | 1,994  | 1,960  | 1,935  | 1,908 |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 617   | 1,323       | 1,318  | 1,301  | 1,290  | 1,268  | 1,252  | 1,234 |
| (二) 要介護2              | 729   | 1,563       | 1,557  | 1,537  | 1,524  | 1,498  | 1,479  | 1,458 |
| (三) 要介護3              | 844   | 1,810       | 1,803  | 1,779  | 1,764  | 1,734  | 1,712  | 1,688 |
| (四) 要介護4              | 960   | 2,059       | 2,051  | 2,024  | 2,007  | 1,972  | 1,947  | 1,920 |
| (五) 要介護5              | 1,076 | 2,307       | 2,299  | 2,269  | 2,249  | 2,210  | 2,182  | 2,152 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 634   | 1,360       | 1,355  | 1,337  | 1,325  | 1,303  | 1,286  | 1,268 |
| (二) 要介護2              | 749   | 1,606       | 1,600  | 1,579  | 1,566  | 1,539  | 1,519  | 1,498 |
| (三) 要介護3              | 868   | 1,861       | 1,854  | 1,830  | 1,814  | 1,783  | 1,761  | 1,736 |
| (四) 要介護4              | 987   | 2,116       | 2,109  | 2,081  | 2,063  | 2,028  | 2,002  | 1,974 |
| (五) 要介護5              | 1,106 | 2,372       | 2,363  | 2,332  | 2,312  | 2,272  | 2,243  | 2,212 |
| ハ 大規模型通所介護費（II）       |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 338   | 725         | 722    | 713    | 707    | 695    | 686    | 676   |
| (二) 要介護2              | 387   | 830         | 827    | 816    | 809    | 795    | 785    | 774   |
| (三) 要介護3              | 438   | 939         | 936    | 924    | 916    | 900    | 889    | 876   |
| (四) 要介護4              | 486   | 1,042       | 1,038  | 1,025  | 1,016  | 999    | 986    | 972   |
| (五) 要介護5              | 537   | 1,152       | 1,147  | 1,132  | 1,123  | 1,103  | 1,089  | 1,074 |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 354   | 759         | 756    | 747    | 740    | 727    | 718    | 708   |
| (二) 要介護2              | 406   | 871         | 868    | 856    | 849    | 834    | 824    | 812   |
| (三) 要介護3              | 459   | 984         | 981    | 968    | 960    | 943    | 931    | 918   |
| (四) 要介護4              | 510   | 1,094       | 1,090  | 1,075  | 1,066  | 1,048  | 1,035  | 1,020 |
| (五) 要介護5              | 563   | 1,207       | 1,203  | 1,187  | 1,177  | 1,157  | 1,142  | 1,126 |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 514   | 1,102       | 1,098  | 1,084  | 1,075  | 1,056  | 1,043  | 1,028 |
| (二) 要介護2              | 608   | 1,304       | 1,299  | 1,282  | 1,271  | 1,249  | 1,233  | 1,216 |
| (三) 要介護3              | 702   | 1,505       | 1,500  | 1,480  | 1,467  | 1,442  | 1,424  | 1,404 |
| (四) 要介護4              | 796   | 1,707       | 1,701  | 1,678  | 1,664  | 1,635  | 1,615  | 1,592 |
| (五) 要介護5              | 890   | 1,908       | 1,901  | 1,876  | 1,860  | 1,828  | 1,805  | 1,780 |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 532   | 1,141       | 1,137  | 1,122  | 1,112  | 1,093  | 1,079  | 1,064 |
| (二) 要介護2              | 629   | 1,349       | 1,344  | 1,326  | 1,315  | 1,292  | 1,276  | 1,258 |
| (三) 要介護3              | 725   | 1,555       | 1,549  | 1,529  | 1,516  | 1,489  | 1,471  | 1,450 |
| (四) 要介護4              | 823   | 1,765       | 1,758  | 1,735  | 1,720  | 1,691  | 1,669  | 1,646 |
| (五) 要介護5              | 920   | 1,973       | 1,965  | 1,940  | 1,923  | 1,890  | 1,866  | 1,840 |

| 通所介護費（1回につき）                      | 単位数   | 利用者負担額（2割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                   |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                                   |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合             |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1                          | 595   | 1,276       | 1,271  | 1,255  | 1,244  | 1,222  | 1,207  | 1,190 |
| (二) 要介護2                          | 703   | 1,508       | 1,502  | 1,482  | 1,470  | 1,444  | 1,426  | 1,406 |
| (三) 要介護3                          | 814   | 1,746       | 1,739  | 1,716  | 1,702  | 1,672  | 1,651  | 1,628 |
| (四) 要介護4                          | 926   | 1,986       | 1,978  | 1,952  | 1,936  | 1,902  | 1,878  | 1,852 |
| (五) 要介護5                          | 1,038 | 2,226       | 2,217  | 2,188  | 2,170  | 2,132  | 2,105  | 2,076 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合             |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1                          | 611   | 1,310       | 1,305  | 1,288  | 1,277  | 1,255  | 1,239  | 1,222 |
| (二) 要介護2                          | 722   | 1,548       | 1,542  | 1,522  | 1,509  | 1,483  | 1,465  | 1,444 |
| (三) 要介護3                          | 835   | 1,791       | 1,784  | 1,760  | 1,745  | 1,715  | 1,694  | 1,670 |
| (四) 要介護4                          | 950   | 2,037       | 2,030  | 2,003  | 1,986  | 1,952  | 1,927  | 1,900 |
| (五) 要介護5                          | 1,065 | 2,284       | 2,275  | 2,245  | 2,226  | 2,188  | 2,160  | 2,130 |
| 入浴介助加算（1日につき）                     | 50    | 108         | 107    | 106    | 105    | 103    | 102    | 100   |
| 中重度者ケア体制加算（1日につき）                 | 45    | 97          | 96     | 95     | 94     | 93     | 92     | 90    |
| 生活機能向上連携加算（個別機能訓練加算算定なし）          | 200   | 429         | 428    | 422    | 418    | 411    | 406    | 400   |
| 生活機能向上連携加算（個別機能訓練加算算定あり）          | 100   | 215         | 214    | 211    | 209    | 206    | 203    | 200   |
| 個別機能訓練加算（I）（1日につき）                | 46    | 99          | 99     | 97     | 96     | 95     | 94     | 92    |
| 個別機能訓練加算（II）（1日につき）               | 56    | 120         | 120    | 118    | 117    | 115    | 114    | 112   |
| ADL維持等加算（I）                       | 3     | 7           | 7      | 7      | 7      | 6      | 6      | 6     |
| ADL維持等加算（II）                      | 6     | 13          | 13     | 13     | 13     | 13     | 12     | 12    |
| 認知症加算                             | 60    | 129         | 128    | 127    | 126    | 124    | 122    | 120   |
| 若年性認知症利用者受入加算（1日につき）              | 60    | 129         | 128    | 127    | 126    | 124    | 122    | 120   |
| 栄養改善加算<br>（1月に2回を限度として1回につき）      | 150   | 322         | 321    | 317    | 314    | 308    | 305    | 300   |
| 栄養スクリーニング加算<br>（6月に1回を限度として1回につき） | 5     | 11          | 11     | 11     | 11     | 11     | 10     | 10    |
| 口腔機能向上加算<br>（1月に2回を限度として1回につき）    | 150   | 322         | 321    | 317    | 314    | 308    | 305    | 300   |
| (1) サービス提供体制強化加算（I）イ              | 18    | 39          | 39     | 38     | 38     | 37     | 37     | 36    |
| (2) サービス提供体制強化加算（I）ロ              | 12    | 26          | 26     | 26     | 25     | 25     | 25     | 24    |
| (2) サービス提供体制強化加算（II）              | 6     | 13          | 13     | 13     | 13     | 13     | 12     | 12    |
| 生活相談員配置等加算（共生型通所介護のみ）             | 13    | 28          | 28     | 28     | 27     | 27     | 27     | 26    |
| 時間延長加算                            |       |             |        |        |        |        |        |       |
| 9時間以上10時間未満                       | 50    | 108         | 107    | 106    | 105    | 103    | 102    | 100   |
| 10時間以上11時間未満                      | 100   | 215         | 214    | 211    | 209    | 206    | 203    | 200   |
| 11時間以上12時間未満                      | 150   | 322         | 321    | 317    | 314    | 308    | 305    | 300   |
| 12時間以上13時間未満                      | 200   | 429         | 428    | 422    | 418    | 411    | 406    | 400   |
| 13時間以上14時間未満                      | 250   | 536         | 534    | 527    | 523    | 514    | 507    | 500   |

※ 加算はサービス内容略称

| 共生型通所介護を行う場合        | 所定の単位数に乗じる数 |
|---------------------|-------------|
| 指定生活介護事業所が行う場合      | 93/100      |
| 指定自立訓練事業所が行う場合      | 95/100      |
| 指定児童発達支援事業所が行う場合    | 90/100      |
| 指定放課後デイサービス事業所が行う場合 | 90/100      |

| 介護職員処遇改善加算 | 算定要件        | 要件適合状況 |        |        | 算 定 方 法   |
|------------|-------------|--------|--------|--------|---|
|            |             | パートーンA | パートーンB | パートーンC |   |
| I          | キャリアハースト要件① | ○      |        |        | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率5.9%     |
|            | キャリアハースト要件② | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
| II         | キャリアハースト要件① | ○      | 斜线     | 斜线     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率4.3%     |
|            | キャリアハースト要件② | ○      | 斜线     | 斜线     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | 斜线     | 斜线     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | 斜线     | 斜线     |   |
| III        | キャリアハースト要件① | ○      | ×      | 斜线     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%     |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ○      | 斜线     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | 斜线     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | ○      | 斜线     |   |
| IV         | キャリアハースト要件① | ○      | ×      | ×      | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%×0.9 |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ○      | ×      |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | ×      |   |
|            | 職場環境等要件     | ×      | ×      | ○      |   |
| V          | キャリアハースト要件① | ×      | ×      | ×      | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%×0.8 |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ×      | ×      |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | ×      |   |
|            | 職場環境等要件     | ×      | ×      | ×      |   |

※ 介護職員処遇改善加算の利用者負担額（2割）は、上記額 - (上記額 × 0.8 (1円未満切り捨て))

## 通所介護料金早見表（平成30年度介護報酬改定案）【3割負担】

### 【利用者負担算出方法】

地域単価×単位数=○○円（1円未満切り捨て）

$$\text{○○円} - (\text{○○円} \times 0.7 \text{ (1円未満切り捨て)}) = \triangle\triangle\text{円} \text{ (利用者負担額)}$$

※この表は新規指定申請等の際に、事業所が利用料金表を作成するために参考として作成したものです。実際の利用者負担額の算出は、1か月のサービス合計単位数により計算します。

※「所定単位数の100分の○に相当する単位数」等と規定されている加算・減算（同一建物に居住する利用者に対する減算、事業所が送迎を行わない場合の減算など）は下表には記載しておりませんが、必要に応じて料金表に記載してください。

なお、料金変更が報酬改定に係るもののみである場合は、料金変更届は不要としています。

| 通所介護費（1回につき）          | 単位数   | 利用者負担額（3割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                       |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| イ 通常規模型通所介護費          |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 362   | 1,164       | 1,160  | 1,145  | 1,135  | 1,116  | 1,101  | 1,086 |
| (二) 要介護2              | 415   | 1,335       | 1,330  | 1,313  | 1,301  | 1,279  | 1,263  | 1,245 |
| (三) 要介護3              | 470   | 1,512       | 1,506  | 1,486  | 1,474  | 1,448  | 1,430  | 1,410 |
| (四) 要介護4              | 522   | 1,679       | 1,673  | 1,651  | 1,637  | 1,608  | 1,588  | 1,566 |
| (五) 要介護5              | 576   | 1,853       | 1,846  | 1,822  | 1,806  | 1,775  | 1,752  | 1,728 |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 380   | 1,222       | 1,218  | 1,202  | 1,192  | 1,171  | 1,156  | 1,140 |
| (二) 要介護2              | 436   | 1,402       | 1,397  | 1,379  | 1,367  | 1,344  | 1,327  | 1,308 |
| (三) 要介護3              | 493   | 1,586       | 1,580  | 1,559  | 1,546  | 1,519  | 1,500  | 1,479 |
| (四) 要介護4              | 548   | 1,763       | 1,756  | 1,733  | 1,718  | 1,689  | 1,667  | 1,644 |
| (五) 要介護5              | 605   | 1,946       | 1,939  | 1,913  | 1,897  | 1,864  | 1,841  | 1,815 |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 558   | 1,795       | 1,788  | 1,765  | 1,750  | 1,719  | 1,698  | 1,674 |
| (二) 要介護2              | 660   | 2,123       | 2,115  | 2,087  | 2,070  | 2,034  | 2,008  | 1,980 |
| (三) 要介護3              | 761   | 2,448       | 2,439  | 2,406  | 2,386  | 2,345  | 2,315  | 2,283 |
| (四) 要介護4              | 863   | 2,776       | 2,765  | 2,729  | 2,706  | 2,659  | 2,625  | 2,589 |
| (五) 要介護5              | 964   | 3,101       | 3,089  | 3,048  | 3,022  | 2,970  | 2,933  | 2,892 |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 572   | 1,840       | 1,833  | 1,809  | 1,794  | 1,763  | 1,740  | 1,716 |
| (二) 要介護2              | 676   | 2,174       | 2,166  | 2,138  | 2,120  | 2,083  | 2,057  | 2,028 |
| (三) 要介護3              | 780   | 2,509       | 2,499  | 2,467  | 2,446  | 2,403  | 2,373  | 2,340 |
| (四) 要介護4              | 884   | 2,843       | 2,833  | 2,796  | 2,772  | 2,724  | 2,689  | 2,652 |
| (五) 要介護5              | 988   | 3,178       | 3,166  | 3,124  | 3,098  | 3,044  | 3,006  | 2,964 |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 645   | 2,075       | 2,067  | 2,040  | 2,022  | 1,988  | 1,962  | 1,935 |
| (二) 要介護2              | 761   | 2,448       | 2,439  | 2,406  | 2,386  | 2,345  | 2,315  | 2,283 |
| (三) 要介護3              | 883   | 2,840       | 2,829  | 2,792  | 2,769  | 2,721  | 2,686  | 2,649 |
| (四) 要介護4              | 1,003 | 3,226       | 3,214  | 3,172  | 3,145  | 3,090  | 3,051  | 3,009 |
| (五) 要介護5              | 1,124 | 3,615       | 3,602  | 3,554  | 3,524  | 3,463  | 3,420  | 3,372 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 656   | 2,110       | 2,102  | 2,075  | 2,057  | 2,022  | 1,996  | 1,968 |
| (二) 要介護2              | 775   | 2,493       | 2,484  | 2,451  | 2,430  | 2,388  | 2,358  | 2,325 |
| (三) 要介護3              | 898   | 2,888       | 2,877  | 2,840  | 2,816  | 2,767  | 2,732  | 2,694 |
| (四) 要介護4              | 1,021 | 3,284       | 3,272  | 3,229  | 3,201  | 3,146  | 3,106  | 3,063 |
| (五) 要介護5              | 1,144 | 3,679       | 3,666  | 3,618  | 3,587  | 3,525  | 3,480  | 3,432 |
| ロ 大規模型通所介護費（I）        |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 350   | 1,126       | 1,122  | 1,107  | 1,098  | 1,079  | 1,065  | 1,050 |
| (二) 要介護2              | 401   | 1,290       | 1,285  | 1,268  | 1,257  | 1,236  | 1,220  | 1,203 |
| (三) 要介護3              | 453   | 1,457       | 1,452  | 1,433  | 1,420  | 1,396  | 1,378  | 1,359 |
| (四) 要介護4              | 504   | 1,621       | 1,615  | 1,594  | 1,580  | 1,553  | 1,533  | 1,512 |
| (五) 要介護5              | 556   | 1,788       | 1,782  | 1,758  | 1,743  | 1,713  | 1,692  | 1,668 |

| 通所介護費（1回につき）          | 単位数   | 利用者負担額（3割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                       |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                       |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 368   | 1,184       | 1,179  | 1,164  | 1,154  | 1,134  | 1,120  | 1,104 |
| (二) 要介護2              | 422   | 1,357       | 1,352  | 1,335  | 1,323  | 1,300  | 1,284  | 1,266 |
| (三) 要介護3              | 477   | 1,534       | 1,529  | 1,509  | 1,496  | 1,470  | 1,451  | 1,431 |
| (四) 要介護4              | 530   | 1,705       | 1,698  | 1,676  | 1,662  | 1,633  | 1,613  | 1,590 |
| (五) 要介護5              | 585   | 1,882       | 1,875  | 1,850  | 1,834  | 1,803  | 1,780  | 1,755 |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 533   | 1,714       | 1,708  | 1,686  | 1,671  | 1,642  | 1,622  | 1,599 |
| (二) 要介護2              | 631   | 2,030       | 2,022  | 1,995  | 1,978  | 1,944  | 1,920  | 1,893 |
| (三) 要介護3              | 728   | 2,342       | 2,333  | 2,302  | 2,283  | 2,243  | 2,215  | 2,184 |
| (四) 要介護4              | 824   | 2,650       | 2,640  | 2,606  | 2,583  | 2,539  | 2,507  | 2,472 |
| (五) 要介護5              | 921   | 2,962       | 2,951  | 2,913  | 2,888  | 2,838  | 2,802  | 2,763 |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 552   | 1,776       | 1,769  | 1,746  | 1,731  | 1,701  | 1,680  | 1,656 |
| (二) 要介護2              | 654   | 2,103       | 2,096  | 2,068  | 2,051  | 2,015  | 1,990  | 1,962 |
| (三) 要介護3              | 754   | 2,425       | 2,416  | 2,385  | 2,364  | 2,323  | 2,294  | 2,262 |
| (四) 要介護4              | 854   | 2,747       | 2,736  | 2,701  | 2,678  | 2,631  | 2,598  | 2,562 |
| (五) 要介護5              | 954   | 3,068       | 3,057  | 3,017  | 2,991  | 2,940  | 2,902  | 2,862 |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 617   | 1,985       | 1,977  | 1,951  | 1,935  | 1,901  | 1,877  | 1,851 |
| (二) 要介護2              | 729   | 2,345       | 2,336  | 2,305  | 2,286  | 2,246  | 2,218  | 2,187 |
| (三) 要介護3              | 844   | 2,715       | 2,704  | 2,669  | 2,646  | 2,601  | 2,568  | 2,532 |
| (四) 要介護4              | 960   | 3,088       | 3,076  | 3,036  | 3,010  | 2,958  | 2,921  | 2,880 |
| (五) 要介護5              | 1,076 | 3,461       | 3,448  | 3,403  | 3,374  | 3,315  | 3,273  | 3,228 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 634   | 2,039       | 2,032  | 2,005  | 1,988  | 1,954  | 1,929  | 1,902 |
| (二) 要介護2              | 749   | 2,409       | 2,400  | 2,369  | 2,349  | 2,308  | 2,279  | 2,247 |
| (三) 要介護3              | 868   | 2,792       | 2,781  | 2,745  | 2,721  | 2,675  | 2,641  | 2,604 |
| (四) 要介護4              | 987   | 3,174       | 3,163  | 3,121  | 3,095  | 3,041  | 3,003  | 2,961 |
| (五) 要介護5              | 1,106 | 3,557       | 3,544  | 3,498  | 3,468  | 3,408  | 3,365  | 3,318 |
| ハ 大規模型通所介護費（II）       |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (1) 所要時間3時間以上4時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 338   | 1,087       | 1,083  | 1,069  | 1,060  | 1,042  | 1,029  | 1,014 |
| (二) 要介護2              | 387   | 1,245       | 1,240  | 1,224  | 1,214  | 1,193  | 1,178  | 1,161 |
| (三) 要介護3              | 438   | 1,409       | 1,404  | 1,385  | 1,374  | 1,350  | 1,333  | 1,314 |
| (四) 要介護4              | 486   | 1,563       | 1,557  | 1,537  | 1,524  | 1,498  | 1,479  | 1,458 |
| (五) 要介護5              | 537   | 1,727       | 1,721  | 1,698  | 1,684  | 1,655  | 1,634  | 1,611 |
| (2) 所要時間4時間以上5時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 354   | 1,139       | 1,134  | 1,120  | 1,110  | 1,091  | 1,077  | 1,062 |
| (二) 要介護2              | 406   | 1,306       | 1,301  | 1,284  | 1,273  | 1,251  | 1,235  | 1,218 |
| (三) 要介護3              | 459   | 1,476       | 1,471  | 1,452  | 1,439  | 1,414  | 1,397  | 1,377 |
| (四) 要介護4              | 510   | 1,641       | 1,634  | 1,613  | 1,599  | 1,572  | 1,552  | 1,530 |
| (五) 要介護5              | 563   | 1,811       | 1,804  | 1,781  | 1,765  | 1,735  | 1,713  | 1,689 |
| (3) 所要時間5時間以上6時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 514   | 1,653       | 1,647  | 1,626  | 1,612  | 1,584  | 1,564  | 1,542 |
| (二) 要介護2              | 608   | 1,956       | 1,948  | 1,923  | 1,906  | 1,874  | 1,850  | 1,824 |
| (三) 要介護3              | 702   | 2,258       | 2,250  | 2,220  | 2,201  | 2,163  | 2,136  | 2,106 |
| (四) 要介護4              | 796   | 2,560       | 2,551  | 2,517  | 2,496  | 2,453  | 2,422  | 2,388 |
| (五) 要介護5              | 890   | 2,862       | 2,852  | 2,814  | 2,790  | 2,742  | 2,708  | 2,670 |
| (4) 所要時間6時間以上7時間未満の場合 |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1              | 532   | 1,711       | 1,705  | 1,683  | 1,668  | 1,639  | 1,619  | 1,596 |
| (二) 要介護2              | 629   | 2,023       | 2,016  | 1,989  | 1,972  | 1,938  | 1,914  | 1,887 |
| (三) 要介護3              | 725   | 2,332       | 2,323  | 2,293  | 2,273  | 2,234  | 2,206  | 2,175 |
| (四) 要介護4              | 823   | 2,647       | 2,637  | 2,603  | 2,580  | 2,536  | 2,504  | 2,469 |
| (五) 要介護5              | 920   | 2,959       | 2,948  | 2,909  | 2,885  | 2,835  | 2,799  | 2,760 |

| 通所介護費（1回につき）                      | 単位数   | 利用者負担額（3割）円 |        |        |        |        |        |       |
|-----------------------------------|-------|-------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
|                                   |       | 2級地         | 3級地    | 4級地    | 5級地    | 6級地    | 7級地    | その他   |
|                                   |       | 10.72円      | 10.68円 | 10.54円 | 10.45円 | 10.27円 | 10.14円 | 10円   |
| (5) 所要時間7時間以上8時間未満の場合             |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1                          | 595   | 1,914       | 1,907  | 1,882  | 1,866  | 1,833  | 1,810  | 1,785 |
| (二) 要介護2                          | 703   | 2,261       | 2,253  | 2,223  | 2,204  | 2,166  | 2,139  | 2,109 |
| (三) 要介護3                          | 814   | 2,618       | 2,608  | 2,574  | 2,552  | 2,508  | 2,476  | 2,442 |
| (四) 要介護4                          | 926   | 2,978       | 2,967  | 2,928  | 2,903  | 2,853  | 2,817  | 2,778 |
| (五) 要介護5                          | 1,038 | 3,339       | 3,326  | 3,282  | 3,255  | 3,198  | 3,158  | 3,114 |
| (6) 所要時間8時間以上9時間未満の場合             |       |             |        |        |        |        |        |       |
| (一) 要介護1                          | 611   | 1,965       | 1,958  | 1,932  | 1,916  | 1,883  | 1,859  | 1,833 |
| (二) 要介護2                          | 722   | 2,322       | 2,313  | 2,283  | 2,264  | 2,225  | 2,197  | 2,166 |
| (三) 要介護3                          | 835   | 2,686       | 2,676  | 2,640  | 2,618  | 2,573  | 2,540  | 2,505 |
| (四) 要介護4                          | 950   | 3,056       | 3,044  | 3,004  | 2,979  | 2,927  | 2,890  | 2,850 |
| (五) 要介護5                          | 1,065 | 3,425       | 3,413  | 3,368  | 3,339  | 3,282  | 3,240  | 3,195 |
| 入浴介助加算（1日につき）                     | 50    | 161         | 161    | 159    | 157    | 154    | 153    | 150   |
| 中重度者ケア体制加算（1日につき）                 | 45    | 145         | 144    | 143    | 141    | 139    | 137    | 135   |
| 生活機能向上連携加算（個別機能訓練加算算定なし）          | 200   | 644         | 641    | 633    | 627    | 617    | 609    | 600   |
| 生活機能向上連携加算（個別機能訓練加算算定あり）          | 100   | 322         | 321    | 317    | 314    | 309    | 305    | 300   |
| 個別機能訓練加算（I）（1日につき）                | 46    | 148         | 148    | 146    | 144    | 142    | 140    | 138   |
| 個別機能訓練加算（II）（1日につき）               | 56    | 180         | 180    | 177    | 176    | 173    | 171    | 168   |
| ADL維持等加算（I）                       | 3     | 10          | 10     | 10     | 10     | 9      | 9      | 9     |
| ADL維持等加算（II）                      | 6     | 20          | 20     | 19     | 19     | 19     | 18     | 18    |
| 認知症加算                             | 60    | 193         | 192    | 190    | 189    | 185    | 183    | 180   |
| 若年性認知症利用者受入加算（1日につき）              | 60    | 193         | 192    | 190    | 189    | 185    | 183    | 180   |
| 栄養改善加算<br>（1月に2回を限度として1回につき）      | 150   | 483         | 481    | 475    | 471    | 462    | 457    | 450   |
| 栄養スクリーニング加算<br>（6月に1回を限度として1回につき） | 5     | 16          | 16     | 16     | 16     | 16     | 15     | 15    |
| 口腔機能向上加算<br>（1月に2回を限度として1回につき）    | 150   | 483         | 481    | 475    | 471    | 462    | 457    | 450   |
| (1) サービス提供体制強化加算（I）イ              | 18    | 58          | 58     | 57     | 57     | 56     | 55     | 54    |
| (2) サービス提供体制強化加算（I）ロ              | 12    | 39          | 39     | 38     | 38     | 37     | 37     | 36    |
| (2) サービス提供体制強化加算（II）              | 6     | 20          | 20     | 19     | 19     | 19     | 18     | 18    |
| 生活相談員配置等加算（共生型通所介護のみ）             | 13    | 42          | 42     | 42     | 41     | 40     | 40     | 39    |
| 時間延長加算                            |       |             |        |        |        |        |        |       |
| 9時間以上10時間未満                       | 50    | 161         | 161    | 159    | 157    | 154    | 153    | 150   |
| 10時間以上11時間未満                      | 100   | 322         | 321    | 317    | 314    | 309    | 305    | 300   |
| 11時間以上12時間未満                      | 150   | 483         | 481    | 475    | 471    | 462    | 457    | 450   |
| 12時間以上13時間未満                      | 200   | 644         | 641    | 633    | 627    | 617    | 609    | 600   |
| 13時間以上14時間未満                      | 250   | 804         | 801    | 791    | 784    | 771    | 761    | 750   |

※ 加算はサービス内容略称

| 共生型通所介護を行う場合        | 所定の単位数に乗じる数 |
|---------------------|-------------|
| 指定生活介護事業所が行う場合      | 93/100      |
| 指定自立訓練事業所が行う場合      | 95/100      |
| 指定児童発達支援事業所が行う場合    | 90/100      |
| 指定放課後デイサービス事業所が行う場合 | 90/100      |

| 介護職員処遇改善加算 | 算定要件        | 要件適合状況 |        |        | 算 定 方 法   |
|------------|-------------|--------|--------|--------|---|
|            |             | パートーンA | パートーンB | パートーンC |   |
| I          | キャリアハースト要件① | ○      |        |        | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率5.9%     |
|            | キャリアハースト要件② | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | 斜線     | 斜線     |   |
| II         | キャリアハースト要件① | ○      | 斜线     | 斜线     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率4.3%     |
|            | キャリアハースト要件② | ○      | 斜线     | 斜线     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | 斜线     | 斜线     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | 斜线     | 斜线     |   |
| III        | キャリアハースト要件① | ○      | ×      | 斜线     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%     |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ○      | 斜线     |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | 斜线     |   |
|            | 職場環境等要件     | ○      | ○      | 斜线     |   |
| IV         | キャリアハースト要件① | ○      | ×      | ×      | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%×0.9 |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ○      | ×      |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | ×      |   |
|            | 職場環境等要件     | ×      | ×      | ○      |   |
| V          | キャリアハースト要件① | ×      | ×      | ×      | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）<br>×サービス種類別加算率2.3%×0.8 |
|            | キャリアハースト要件② | ×      | ×      | ×      |   |
|            | キャリアハースト要件③ | ×      | ×      | ×      |   |
|            | 職場環境等要件     | ×      | ×      | ×      |   |

※ 介護職員処遇改善加算の利用者負担額（3割）は、上記額 - (上記額 × 0.7 (1円未満切り捨て))

## ① 通所介護 指定申請に係る必要書類一覧表

| No | 書類   | 様式  |
|----|--|---|
| 1  | 指定居宅サービス事業者(介護保険施設、指定介護予防サービス事業者)<br>指定(許可)申請書 | 第1号様式の7   |
| 2  | 申請者(開設者)の登記事項証明書の原本                            |   |
| 3  | 賃貸借契約書の写し又は建物の登記事項証明書の原本                       |   |
| 4  | 建築物等に係る関係法令確認書                                 |   |
| 5  | 通所介護事業者の記入事項(付表7)                              | 第1号様式の7(付表7)  |
| 6  | 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表                              | 指定申請書類様式にある勤務形態一覧表を使用してください。  |
| 7  | 従業者の資格証の写し、雇用が確認できる書類の写し                       |   |
| 8  | 事業所の平面図  | 参考様式3(建築図面でも可)  |
| 9  | 事業所の写真   |   |
| 10 | 運営規程(料金表含む)                                    |   |
| 11 | プログラム  |   |
| 12 | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要                       | 参考様式6   |
| 13 | 損害保険証書等の写し                                     |   |
| 14 | 法人代表者等誓約書                                      | 指定申請書類様式にある様式を使用してください。   |
| 15 | 管理者誓約書   | 誓約書はこちらで用意します。  |
| 16 | 申請手数料  | 証紙貼付用紙に神奈川県収入証紙を貼付してご提出ください。(収入印紙ではありません。)<br>掲載場所:ライプラリ(書式/通知)<br>- 1. 新規事業者指定<br>- (各サービス種類の名称)<br>- 1. 指定申請の流れについて |
| 17 | 返信用封筒  |   |

## ② 介護給付費請求に係る必要書類一覧表

|   |                               |   |
|---|-------------------------------|---|
| 1 | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書          | ライプラリ(書式/通知)内3. 加算届に掲載されている様式を使用してください。加算を算定しない場合もNo1、2及び4は提出が必要です。 |
| 2 | 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表            |   |
| 3 | チェック表及び誓約書等の添付書類【加算を算定する場合のみ】 |   |
| 4 | 通所系サービス事業所規模点検書(新規開設事業所用)     |   |

- ※ 吸収合併(分割)による事業承継の場合は①の1、2、5、6、14、15、16、②の1、2、3及び吸収合併(分割)契約書
- ※ 再付番(既に指定を受けているが事業所番号のみ変更が必要な場合)の場合は1、3、5、6、8、9、10、16、17、②の1、2、3、4
- ※ 管理者が変更になる場合は、15追加
- ※ 指定申請時には当該一覧表の順番のとおり書類を整え、ご持参ください。

### ③ 通所介護申請及び介護給付費請求に係る必要書類チェックリスト

| ■ | 提出書類  |   |   |
|---|---|---|---|
|   | チェック項目  | チェック内容  | 備考  |
| □ | 指定居宅サービス事業者（介護保険施設、指定介護予防サービス事業者）指定（許可）申請書（第1号様式の7） |   |   |
|   | 申請欄   | <input type="checkbox"/> 申請者の住所、氏名が登記事項証明書と一致している。<br><input type="checkbox"/> 使用する印鑑は、法務局に登録されている法人代表者印（通常丸印）を使用している。  |   |
|   | 申請者   | <input type="checkbox"/> 名称、主たる事務所の所在地が登記事項証明書の商号、本店の住所と一致している。<br><input type="checkbox"/> 法人の電話番号、FAX番号を記載している。<br><input type="checkbox"/> 法人の種類、法人の所轄庁を記載している。（株式会社、合同会社などの場合は、空欄で可）                                      | ※登記事項証明書に記載されている住所では郵便物が届かない場合は、アパート名や部屋番号などを記載してください。<br>※電話番号、FAX番号の記載間違いに注意してください。 |
|   | 事業所又は施設   | <input type="checkbox"/> 所在地は、登記簿や賃貸借契約書の住所と一致している。<br><input type="checkbox"/> 電話番号を記載している。  | ※電話番号の記載間違いに注意してください。   |
|   | 同一所在地内において行う事業又は施設の種類                               | <input type="checkbox"/> 申請するサービスの実施事業欄に「○」が記載されている。<br><input type="checkbox"/> 既に同一事業所名、同一所在地で指定を受けている事業がある場合は、実施事業欄に「○」と記載し、指定（許可）年月日欄に指定を受けた日付を記載している。また、介護保険事業所番号欄に既に指定を受けている事業所の事業所番号を記載している。                           |   |
| □ | 申請者（開設者）の登記事項証明書の原本                                 |   |   |
|   |   | <input type="checkbox"/> 発行日から3ヶ月以内の原本である。<br><input type="checkbox"/> 目的欄に申請するサービスが位置付けられている。  |   |
| □ | 賃貸借契約書の写し又は建物の登記事項証明書の原本                            |   |   |
|   |   | <input type="checkbox"/> 申請する事業所が賃貸の場合は賃貸借契約書、自社所有の場合は建物の登記事項証明書（発行日は3ヶ月以内）を添付している。<br><input type="checkbox"/> 賃貸借契約の場合、契約は申請法人名義で行われている。<br>（※建物の使用目的が住宅や居宅となっている場合は、貸し主から事業の用途で使用することについて同意を得ていることが確認できる書類の写しを補足添付してください。） |   |
| □ | 建築物等に係る関係法令確認書                                      |   |   |
|   |   | <input type="checkbox"/> 建築基準法・消防法等について、関係所管に確認した内容や指摘を受けた内容等を記載している。<br><input type="checkbox"/> 確認した担当部署、担当者名、連絡先を記載している。   | ※確認した内容を申請者が記載してください。（相手方に記載を依頼するものではありません。）  |
| □ | 通所介護事業者の記載事項（付表7）                                   |   |   |
|   | 事業所   | <input type="checkbox"/> 申請書に記載した事業所名称、所在地と一致している。<br><input type="checkbox"/> 電話番号、FAX番号を記載している。   | ※電話番号、FAX番号の記載間違いに注意してください。   |

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | 管理者  | <input type="checkbox"/> 申請に係る事業所で管理者以外の職務を兼務する場合、兼務する他の職種を記載している。<br><input type="checkbox"/> 同一敷地内の他の事業所の職務を兼務する場合、事業所又は施設の名称、兼務する職種及び勤務時間（週あたりの勤務時間）を記載している。   | ※人員基準を確認してください。<br><参考> P 10<br><u>④. 申請書類作成にあたっての留意事項</u>        |
|  | 実施単位数                                      | <input type="checkbox"/> 実施する単位数を記載している。  | <u>留意事項</u>   |
|  | 同時に通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限               | <input type="checkbox"/> 同時にサービス提供を受けることができる利用者の数の上限を記載している。  |   |
|  | 単位①  | (単位当たりの従業者)<br><input type="checkbox"/> 勤務形態一覧表、運営規程の員数と一致している。<br>(定員)<br><input type="checkbox"/> 利用定員は運営規程と一致している。<br>(営業日)<br><input type="checkbox"/> 正月休みや夏季休業等がある場合、備考欄に記載している。<br>(営業時間)<br><input type="checkbox"/> 営業時間は事業所が開いている時間を記載している。<br><input type="checkbox"/> 備考欄に「サービス提供時間○：○○～○：○○」を記載している。 | ※複数単位を設定する場合は、付表7（別紙1）に単位毎に記載してください。                              |
|  | 食堂及び機能訓練室の合計床面積                            | <input type="checkbox"/> 平面図より算出した内法面積を記載している。  |   |
|  | 主な掲示事項                                     | (利用料)<br><input type="checkbox"/> 法定代理受領分と法定代理受領分以外の欄に「介護報酬告示上の額」と記載している。<br>(その他の費用)<br><input type="checkbox"/> その他の費用がある場合、「運営規程のとおり」と記載している。<br>(通常の事業の実施地域)<br><input type="checkbox"/> 通常の事業の実施地域は運営規程と一致している。  | ※その他の費用、通常の事業の実施地域について<br><参考> P 10<br><u>④. 申請書類作成にあたっての留意事項</u> |
|  | <input type="checkbox"/> 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表 |   |   |
|  | サービス種類                                     | <input type="checkbox"/> 通所型サービス（旧介護予防通所介護相当）も併せて行う場合、両サービス名を記載している。  |   |
|  | 勤務形態                                       | <input type="checkbox"/> 通所介護と通所型サービス（旧介護予防通所介護相当）を一体的に行う場合、常勤であれば「B」、非常勤であれば「D」と記載している。  |   |
|  | 第1週～第4週                                    | <input type="checkbox"/> 管理者及び従業者全員の毎日の勤務時間数（4週間分）を記載している。<br><input type="checkbox"/> 記載された勤務時間が雇用契約書や労働条件通知書に記載された雇用条件（勤務日、勤務時間、勤務場所及び職務内容等）と整合が取れている。<br><input type="checkbox"/> 常勤職員が勤務すべき1週あたりの勤務時間は、32時間以上となっている。<br><input type="checkbox"/> 曜日を正しく記載している。  |   |

|                          |   |   |
|--------------------------|---|---|
|                          | <p><input type="checkbox"/> 氏名は雇用契約書や資格証のものと一致している。</p> <p><input type="checkbox"/> 同一事業所内の他の職務や同一敷地内の他の事業所の職務を兼務する場合、それぞれの職務に係る就業時間を按分して記載している。(ダブルカウントはできません。)</p> <p>(人員配置)</p> <p><input type="checkbox"/> 生活相談員は、サービス提供日ごとに配置し、サービス提供時間内の勤務時間数の合計がサービス提供時間数以上確保されている。</p> <p><input type="checkbox"/> 生活相談員、介護職員のうち1人以上の常勤職員を配置している。</p> <p><input type="checkbox"/> 看護職員は、サービス提供日ごとに配置している。</p> <p><input type="checkbox"/> 介護職員は、サービス提供日ごとに配置し、サービス提供時間中、當時1人以上確保した上で、利用者に対する平均提供時間数に応じた勤務時間数を確保している。</p> <p><input type="checkbox"/> 機能訓練指導員（有資格者）は、1以上配置している。</p> <p><input type="checkbox"/> 各種加算を算定する場合、加算要件に応じた有資格者や配置時間数を配置している。</p> | <p>※職員の氏名を記載する際は、「高と高、崎と崎、恵と恵」などに注意してください。</p> <p>※人員基準についてご質問の多い点を掲載しています。<br/>&lt;参考&gt; P 10</p> <p>④. <u>申請書類作成にあたっての留意事項</u></p>   |
| <input type="checkbox"/> | 従業者の資格証の写し  |   |
|                          | <p><input type="checkbox"/> 資格を必要とする職種について資格証の写しを添付している。<br/>(資格を必要としない職種は添付不要)</p>   | <p>※勤務形態一覧表の順番に並べてください。</p>   |
| <input type="checkbox"/> | 従業者の雇用が確認できる書類の写し   |   |
|                          | <p><input type="checkbox"/> 雇用契約書や労働条件通知書の写しを添付している。<br/>(雇用契約書や労働条件通知書で雇用条件（勤務日、勤務時間、勤務場所及び職務内容等）の確認ができない場合は、辞令などの写しを補足添付してください。)</p> <p>※人員基準の確認のため、勤務地、勤務体制、職務内容がわかるようにしておいてください。</p> <p>※労働条件の明示については「労働基準法第15条」に規定されています。なお、労働基準法に関する内容は、労働基準監督署へお問い合わせください。</p>   | <p>※勤務形態一覧表の順番に並べてください。</p>   |
| <input type="checkbox"/> | 事業所の平面図   |   |
|                          | <p>(事務室)</p> <p><input type="checkbox"/> 各室の用途、寸法、縮尺を正確に記載している。</p> <p><input type="checkbox"/> 写真を撮った方向を矢印にて記載し、写真と対応した番号を振っている。</p> <p><input type="checkbox"/> 事業を行うために必要な広さの専用のスペースが設けられている。</p> <p><input type="checkbox"/> 同一敷地内で他のサービス（例えば、居宅介護支援、訪問介護等）を行う場合、事業毎に専用のスペース（専用の机でも可）を設ける必要があるが、図面にどの部屋・机がどの事業のものであるか明記している。</p> <p>(食堂及び機能訓練室)</p> <p><input type="checkbox"/> それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積（有効面積）は、3平方メートルに利用定員を乗じた面積以上となっている。</p>   | <p>※指定申請の前に平面図の事前送付が必要です。</p> <p>&lt;参考&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ライブラリ（書式/通知） <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1. 新規事業者指定</li> <li>- 各サービス</li> <li>- <u>2. 指定申請の流れについて</u></li> </ul> </li> </ul> <p>&lt;参考&gt;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ライブラリ（書式/通知）</li> </ul> |

|  |   |   |  |
|--|---|---|--|
|  | <p>(相談室)</p> <p>(静養室)</p> <p>(消火設備その他非常災害時に際して必要な設備)</p> <p>(その他)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 内法により実測した寸法、縮尺を正確に記載し、求積の根拠を明示している。</li> <li><input type="checkbox"/> テーブル、イス、ソファ等の備品の配置を明示している。</li> <li><input type="checkbox"/> 面積算定の際、利用者が食事や機能訓練に利用することが通常想定されないもの（食器棚、冷蔵庫等）、居住スペースとしての使用が想定されないもの（押し入れ、床の間、廊下、柱等）は面積から除外している。</li> <li><input type="checkbox"/> 利用申込みの受付、相談等に対応するのに適当なスペースが確保されている。（相談室が専用の部屋でない場合、パーテーション等で囲われているなど、相談の内容が漏えいしないような措置を講ずること。）</li> <li><input type="checkbox"/> 利用者が静養するのに適当なスペースが確保されている。（個室又はカーテンで仕切られているなど、ゆっくり静養できるよう配慮していること。）</li> <li><input type="checkbox"/> ベッドや布団を設置するとともに、食堂及び機能訓練室に近接する等により、見守りの体制が確保されている。</li> <li><input type="checkbox"/> 消火器等の消火設備や消防法等に規定された非常災害時に際して必要な設備の配置場所を記載している。</li> <li><input type="checkbox"/> 要介護者が使用するのに適した便所及び洗面設備を設置している。</li> </ul> | <p>－ 1. 新規事業者指定<br/>－ 各サービス<br/>－ 3. 申請書類記載例<br/>・作成例</p> <p>※設備基準について<br/>&lt;参考&gt; P 10<br/>④. 申請書類作成にあたっての留意事項</p> |
|--|---|---|--|

#### □ 事業所の写真

|  |  |   |
|--|--|---|
|  | <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 写真はL版サイズのカラー写真とし、A4の紙に貼るなどしてまとめ、平面図と対応した番号を振り、どの写真かを横に明記している。（「事務室」など）（※カラープリンターによる印刷も可）<br/>&lt;以下の写真を添付している&gt; <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> 建物の外観（全景）</li> <li><input type="checkbox"/> 事業所の出入り口部分</li> <li><input type="checkbox"/> 事務室（机・椅子等必要な備品を写したもの）</li> <li><input type="checkbox"/> 相談室（机・椅子等必要な備品を写したもの・プライバシーの確保が図られるよう、個室又はパーテーション等の間仕切りがあることがわかるもの）</li> <li><input type="checkbox"/> 食堂及び機能訓練室（テーブル・椅子等必要な備品を配置し、部屋全体の様子がわかるように多方向から写したもの）</li> <li><input type="checkbox"/> 静養室（ベット等必要な備品を写したもの）</li> <li><input type="checkbox"/> 静養室（ゆっくり静養できるよう、個室又はカーテンで仕切られていることがわかるもの）</li> <li><input type="checkbox"/> 浴室（入浴介助加算の届出を行う場合のみ）</li> <li><input type="checkbox"/> 消火器等の消火設備</li> <li><input type="checkbox"/> 便所及び洗面設備</li> </ul> </li> </ul> | <p>※各室の様子が分かるよう必要に応じ、方向を変えて複数枚撮影してください。</p> |
|--|--|---|

#### □ 運営規程

|  |   |   |
|--|---|---|
|  | <p>(事業の目的及び運営方針)</p> <p>□記載している。</p> <p>(従業者の職種、員数及び職務内容)</p> | <p>&lt;参考&gt;</p> <p>－ ライブドア（書式/通知）</p> <p>－ 1. 新規事業者指定</p> |
|--|---|---|

|   |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   | <p>□職種ごとに常勤、非常勤の別、専従、兼務の別と員数を記載している。(複数単位を設定する場合は、単位毎に記載すること)</p> <p>(営業日及び営業時間)</p> <p>□営業日、営業時間、サービス提供時間を記載している。(複数単位を設定する場合は、サービス提供時間を単位毎に記載すること)</p> <p>(利用定員)</p> <p>□通所介護と通所型サービス(旧介護予防通所介護相当)を一体的に行う場合、「通所介護と通所型サービス(旧介護予防通所介護相当)をあわせて○人」と記載している。(複数単位を設定する場合は、単位毎に記載すること)</p> <p>(指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額)</p> <p>□介護保険利用料以外で徴収するその他の費用(実施地域を越えた場合の交通費・食費・おむつ代等)も記載している。</p> <p>(通常の事業の実施地域)</p> <p>□通常の事業の実施地域が市町村の一部地域とする場合、当該一部地域の具体的な範囲を明示している。</p> <p>(サービス利用に当たっての留意事項)</p> <p>□記載している。</p> <p>(緊急時における対応方法)</p> <p>□記載している。</p> <p>(非常災害時対策)</p> <p>□記載している。</p> <p>(その他運営に関する重要事項)</p> <p>次の項目が記載されている。</p> <p>□従業者の研修(採用時研修、継続研修の頻度)</p> <p>□衛生管理</p> <p>□従業者及び従業者の退職後の秘密保持</p> <p>□苦情処理の体制・相談窓口</p> <p>□事故発生時の対応</p> <p>※その他※</p> <p>□附則の施行日は事業開始予定日を記載している。</p> | <p>—各サービス</p> <p>—3. 申請書類記載例</p> <p>・作成例</p> <p>※運営規程について<br/>&lt;参考&gt; P10</p> <p>④. 申請書類作成にあたっての留意事項</p> |  |
|   | (料金表)   | <p>□ 介護保険利用料以外で徴収する費用も料金表に記載している。</p> <p>□ 利用者負担額は、料金表作成例にある「*利用者負担額(1割・2割・3割)の算出方法」を参考にして計算している。</p>       | <p>※料金表(単位数)について<br/>&lt;参考&gt;</p> <p>—ライプラリ(書式/通知)</p> <p>—18. 平成30年度介護報酬改正・報酬改定</p> |
| □ | プログラム   |   |  |

|                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
|                          | <input type="checkbox"/> 1日のサービス提供の流れが分かるプログラムを作成している。<br><input type="checkbox"/> 機能訓練やレクレーションは具体的な内容を記載している。<br><input type="checkbox"/> サービス提供を開始する時刻とサービス提供が終了する時刻を明示している。<br><input type="checkbox"/> サービス提供時間中に送迎時間や帰り支度をする時間を含んでいない。 | <参考> P 10<br>④. <u>申請書類作成にあたっての留意事項</u>  |
| <input type="checkbox"/> | 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> 苦情等に対応する担当者名、職種を記載している。<br><input type="checkbox"/> その他参考事項には、苦情が出ないための具体的な方策を記載している。  |  |
| <input type="checkbox"/> | 損害保険証書の写し   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> 損害保険証書の写しを添付している。<br><input type="checkbox"/> 申請時点でまだ証書が発行されていない場合、保険申込書及び保険料領収書の写しを添付している。  | <p style="border: 1px dashed black; padding: 5px;">※利用者にケガをさせたり、物を壊してしまった場合など、賠償すべき事故が発生した場合、事業者は損害賠償を速やかに行わなければなりません。</p> |
| <input type="checkbox"/> | 法人代表者等誓約書   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> 申請者の住所、氏名は、申請書（第1号様式の7）の住所、氏名（法人名、代表者名）と一致している。<br><input type="checkbox"/> 使用する印鑑は、法務局に登録されている法人代表者印（通常丸印）を使用している。  |  |
| <input type="checkbox"/> | 管理者誓約書  |  |
|                          | <p>※ 受付当日、管理者ご本人に誓約書に署名、押印していただきますので、事前の準備は必要ありません。（こちらで誓約書をご用意いたします。）管理者はご自身の印鑑（認め印で可）をご持参ください。</p>  |  |
| <input type="checkbox"/> | 申請手数料（証紙貼付用紙）   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> サービス種別ごとの納付額を確認している。<br><input type="checkbox"/> 神奈川県収入証紙を貼付している。  |  |
|                          | <p>※ 証紙貼付用紙の掲載場所</p> <p>ライブラリ（書式/通知）</p> <p>－1. 新規事業者指定 <a href="http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib.asp?topid=2">http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib.asp?topid=2</a></p> <p>－各サービス</p> <p>－1. 指定申請の流れについて</p>                      |  |
| <input type="checkbox"/> | 返信用封筒   |  |
|                          | <input type="checkbox"/> A4封筒に250円分の切手を貼っている。<br><p>(※ 同じ事業所番号でサービス追加の場合は140円分の切手)</p> <input type="checkbox"/> 返信先の郵便番号、住所、事業所名を記載している。  |  |
| <input type="checkbox"/> | 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書  |  |
|                          | <input type="checkbox"/> 申請者の住所、氏名は、申請書（第1号様式の7）の住所、氏名（法人名、代表者名）と一致している。  | ※加算を算定しない場合であっても作成してください。  |

|  |   |                                      |
|--|---|--------------------------------------|
|  | <input type="checkbox"/> 使用する印鑑は、法務局に登録されている法人代表者印（通常丸印）を使用している。<br><input type="checkbox"/> 提供するサービスの実施事業欄に「○」を記載し、異動年月日欄に事業開始予定年月日を記載している。  |                                      |
| <input type="checkbox"/> 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表            |   |                                      |
|  | <input type="checkbox"/> 記載担当者の職名及び氏名、連絡先電話番号を記載し、担当者員を押印している。<br><input type="checkbox"/> 提供サービス、施設等の区分、その他該当する体制等、割引、地域区分のそれぞれの欄の該当箇所の番号の「○」で囲んでいる。<br><input type="checkbox"/> 加算を算定しない場合は「なし」に○に記載している。 | ※加算を算定しない場合であっても作成してください。            |
| <input type="checkbox"/> チェック表及び誓約書等の添付書類【加算を算定する場合のみ】 |   |                                      |
|  | <input type="checkbox"/> 法人名、法人代表者の職及び氏名を記載している。<br><input type="checkbox"/> チェック表項目（算定要件）のチェックを行っている。  | ※添付書類に漏れはないか確認してください。                |
|  | <p>※ 介護給付費算定に係る体制等に関する届出の様式等の掲載場所<br/>ライプラリ（書式/通知）</p> <p>－ 3. 加算届 <a href="http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib.asp?topid=4">http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib.asp?topid=4</a><br/>－各サービス</p>     |                                      |
| <input type="checkbox"/> 通所系サービス事業所規模点検書（新規開設等事業所用）    |   |                                      |
|  | <input type="checkbox"/> サービス提供予定日数は、運営規程に位置付けられている日は全てサービス提供を行うものとし、日数を記載している。<br><input type="checkbox"/> 複数単位でサービス提供を行っている場合、全ての単位の利用延人数を合算したうえで平均利用延人員数を算出している。   | ※「事業所規模」についても、上記「チェック表及び誓約書」が別途必要です。 |

## ④申請書類作成にあたっての留意事項（通所介護）

申請書類作成にあたって、ご質問の多い点をまとめました。こちらも参考の上、申請書類を作成してきてください。その他のご質問については、当日お伺いします。

### 1 人員基準

#### (1) 管理者

- 同一敷地内で他のサービス（例えば、訪問介護）の管理者等を兼務することは可能です。その際には、それぞれのサービスごとに時間を割り振り（例：通所介護の管理者4時間／日、訪問介護の管理者4時間／日）、勤務表に割り振った時間を記載してください。
- 管理者には、資格要件はありません。

#### (2) 生活相談員

- 生活相談員は、通所介護の提供を行う時間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が1以上確保されるために必要と認められる数の配置が必要です。
- 利用定員が11人以上の場合は生活相談員又は介護職員のうち1人以上の常勤職員を配置する必要があります。
- 生活相談員は、次の資格要件のうち、いずれかに該当する者を配置してください。
  - ア 社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者
  - イ 介護福祉士
  - ウ 介護支援専門員
  - エ 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上（勤務日数360日以上）介護等の業務に従事した者（直接処遇職員に限る）

<参考>

- ライブラリ（書式/通知）
  - －1. 新規事業者指定
  - －7. 通所介護
  - －6. 通所介護サービスにおける生活相談員の資格要件について

#### (3) 介護職員

- 利用定員が11人以上のとき、指定通所介護の単位ごとに、平均提供時間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供にあたる介護職員が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数の配置が必要です。なお、指定通所介護の単位ごとに、常時1人以上確保しなければなりません。

#### (4) 機能訓練指導員

- 機能訓練指導員は、有資格者を1以上配置することが必要です。
- 個別機能訓練加算（I）を届け出る場合
  - …通所介護を行う時間帯を通じて常勤の有資格者を1人以上配置することが必要です。
- 個別機能訓練加算（II）を届け出る場合
  - …加算算定日に有資格者を1人以上配置することが必要です。

- 有資格者とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又は一定の実務経験を有するはり師、きゅう師の資格を有する者です。

#### (5) 看護職員

- 利用定員が11人以上の場合、サービス提供日ごとに1人以上配置する必要があります。  
(提供時間帯を通じて配置する必要はありませんが、提供時間帯を通じて通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図る体制が必要です。)

#### (6) その他の職員

- 各種加算を算定する場合は、管理栄養士等必要となる職種の人員を配置しなければなりません。また、食事を提供するため、事業所で調理を行うのであれば、調理員を配置しなければなりません。調理員の時間は介護職員や生活相談員としての時間としては認められません。

## 2 運営規程

#### (1) 必ず記載すべき事項

- 事業の目的及び運営の方針  
→ 居宅条例第99条などを参考にしてください。
- 従業者の職種、員数及び職務内容  
→ 常勤・非常勤の別、専従・兼務の別を記載してください。  
例) 看護職員5名 (常勤兼務3名、非常勤兼務2名)
- 営業日、営業時間、サービス提供日、サービス提供時間  
→ (2) 営業日、(3) 営業時間とサービス提供時間を参照
- 指定通所介護の利用定員  
→ (6) 利用定員を参照
- 指定通所介護の内容及び利用料その他の費用の額  
→ 介護保険利用料以外で徴収する費用もすべて記載してください。
- 通常の事業の実施地域  
→ (4) 通常の事業の実施地域を参照
- サービス利用に当たっての留意事項  
→ 利用者が指定通所介護の提供を受ける際に、利用者が留意すべき事項を記載してください。
- 緊急時における対応方法  
→ 居宅条例第113条(第28条準用)などを参考にしてください。
- 非常災害対策  
→ 非常災害に関する具体的な計画等を記載してください。
- その他運営に関する重要事項  
→ 従業者の研修(採用時研修、継続研修の頻度)、衛生管理、従業者及び従業者の退職後の秘密保持、苦情処理の体制・相談窓口、事故発生時の対応について記載してください。

## (2) 営業日

- 祝日の営業について、運営規程に明記してください。  
例：営業する場合 → 営業日は、月曜から土曜までとする（祝日は営業する）。  
営業しない場合→ 営業日は、月曜から土曜までとする（祝日は営業しない）。
- 夏休み、冬休みを設定する場合には、運営規程に明記してください。  
例：営業日は、月曜から土曜までとする（祝日は営業しない）。  
但し、12月29日～1月3日までを除く。

## (3) 営業時間とサービス提供時間

- 営業時間とは、事業所が開いている時間のことです。
- サービス提供時間とは、実際にサービスを提供する時間です。  
例：営業時間は、9:00から17:00までとする。  
サービス提供時間は、10:00から15:00までとする。

## (4) 通常の事業の実施地域

- 通常の事業の実施地域内では、定員一杯である等の合理的な理由がない限り、実施地域内に住んでいる利用者へのサービス提供は拒否できません。以上を踏まえて、通常の事業の実施地域は、事業所で決めてください。
- ※ 通常の事業の実施地域外に居住する利用者に対して、サービスを提供してはいけないということではありません。サービスを提供するかについては、事業所で判断できます。

## (5) その他の費用

- ア 通常の事業の実施地域外の利用者に対する交通費
  - 通常の事業の実施地域外に居住する利用者に対しては、運営規程に定め、利用者から同意を得れば、送迎にかかる交通費（実費）を別途利用者に請求することができます。
  - 交通費を請求するかしないかは、事業所で決めてください。
  - 請求する場合には、運営規程に明記する必要があります。価格は、ガソリン代等の実費を基に事業所で決めてください。なお、請求できるのは通常の事業の実施地域外の交通費です。（実施地域内の交通費は介護報酬に含まれます。）
- イ 日常生活においても通常必要となるものに係る費用で、その利用者に負担させることが適當と認められる費用
  - 詳細は、平成12年3月30日老企第54号の厚生労働省の通知をご覧ください。

## (6) 利用定員

通所介護と通所型サービス（旧介護予防通所介護相当）とで一体的に運営を行い、定員を定めている場合は、「通所介護、第1号通所事業（旧介護予防通所介護相当） 合計 ○ ○名」等両サービスの合計であることが分かるように記載してください。

### 3 設備基準

(※写真は、A4の紙に貼り（サービス版89mm×127mm程度以上）、何の写真かを横に明記してください。)

#### (1) 同一敷地内で他のサービス（居宅介護支援、訪問介護等）を行う場合

- 事務室は同じ部屋を使用することは可能ですが、それぞれの事業ごとに専用のスペース（専用の机でも可）を設ける必要があります。
- 図面にどの部屋・机がどの事業のものであるかを明記してください。

#### (2) 食堂兼機能訓練室

- 平面図に、寸法・縮尺を正確に記載してください（できれば建築図面が望ましい。）。食堂兼機能訓練室の部屋の形状により、サービスの提供が一体的に行うことができないと考えられる場合は単位分け等を行う必要があります。
- 通所介護サービスの提供には必要ないもの等（食器棚、冷蔵庫、押し入れ、床の間、柱等）の面積は除外してください。
- 狹い部屋を複数連結して食堂兼機能訓練室の面積を確保することは望ましくありません。指定受付では、部屋の数や連結部分の開口部の寸法等により、個別具体的に一体的にサービス提供ができるのか判断します。
- 狹い空間を食堂兼機能訓練室の面積として確保することは望ましくありません。指定受付では、有効面積や使用用途等を確認することにより、サービス提供に資する空間であるか判断します。

#### (3) 相談室

- 個室またはパーテーションで仕切るなど、相談内容の漏えい等がないよう、利用者のプライバシーに配慮したものにしてください。
- 写真は、個室または仕切りがあることがわかるものを添付してください。

#### (4) 静養室

- ベッドや布団などを設置するとともに、食堂兼機能訓練室に近接させることにより見守りの体制を確保できるようにしてください。
- 個室またはカーテンで仕切るなど、ゆっくり静養できるようにしてください。

#### (5) 消火設備その他非常災害に際して必要な設備

- 消火器等の消火設備や非常災害に際して必要な設備を備える必要があります。  
(消火器等の位置を図面に記載し、写真を添付してください。)
- 「建築物等にかかる関係法令確認書」により、建築基準法・消防法等について、関係所管に確認した内容、指摘を受けた内容等記載してください。

#### (6) その他

- 要介護者又は要支援者が使用するのに適した便所及び洗面設備を設けてください。
- 入浴介助加算を届け出る場合は、入浴介助を適切に行うことができる浴室を設けてください。

## 4 その他添付書類

### (1) 料金表

- 平成 30 年 4 月に報酬改定がありました。改定後の単位を確認して作成してください。

<参考>

ライブラリ（書式/通知）

－18. 平成 30 年度介護保険制度改革・報酬改定

－利用料金早見表

<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=910&topid=31>

－1. 新規事業者指定

－各サービス

－3. 申請書類記載例・作成例

### (2) プログラム

- 1日のサービス提供の流れがわかるプログラムを添付してください。
- サービス提供時間は、「利用者全員が揃ってプログラム開始」から「帰り支度を始める前」までの時間です。送迎時間や帰り支度をする時間は含まれません。

## 5 加算の届出

- 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」に、法人の代表者印を捺印してください。
- 届出が必要な通所介護事業の加算の種類と添付書類は、以下を参照してください。
  - －ライブラリ（書式/通知）
    - －3. 加算届
    - －各サービス
    - －1. 加算届一覧表

<以上>

## ⑤同一敷地内で2サービス以上の事業を行う場合

### 1 事業所名称と事業所番号について

「事業所の名称」と指定の際に付番される「事業所番号」はリンクしています。

#### (1) サービスごとに異なる事業所名称をつけたい場合

〔例：訪問介護事業…○○ホームヘルパーセンター  
居宅介護支援事業…○○ケアセンター〕

- 
- ・事業所番号は別になります。
  - ・申請は、それぞれのサービスごとに行うことになります。  
(申請書、登記事項証明書の原本、図面、写真、保険証書の写し等もそれぞれ用意してください。)

#### (2) 事業所番号を統一したい場合

- 
- ・事業所名称を統一してください。
  - ・申請は、1つにまとめてください。  
(申請書、登記事項証明書の原本、図面、写真、保険証書の写し等は、事業所共通書類として1部あれば、結構です。)

- 事業所番号は、介護報酬の請求を行う場合にも必要となります。請求事務のことも考えた上で、事業所番号を別にするか同じにするかを事業所で検討してください。
- 名称に特に決まりはありません。事業所でお考えください。
- ただし、既に使用されている名称は、利用者等に混乱が生じやすいので、避けてください（特に同一市区町村内にある場合）。
- 既に名称が使用されているか否かは、かながわ福祉情報コミュニティー（<http://www.rakuraku.or.jp>）の「事業者情報」等で調べてください。

### 2 事務室の配置について

- 事務室は共通で使用できますが、サービスごとに専用の事務スペースが必要です。机をサービスごとに明確に分けてください。図面に机のレイアウトを記載し、どの机がどのサービス用なのかが分かるように記載してください。

受付番号 ※

指定居宅サービス事業者(介護保険施設、  
指定介護予防サービス事業者)指定(許可)申請書

提出年月日を記入してください

平成 30 年 11 月 1 日

神奈川県知事殿

住 所 神奈川県〇〇市□□1-2  
申請者

氏 名(法人にあっては名称及び代表者の氏名)

株式会社大通介護 代表取締役 神奈川太郎

印

介護保険法に規定する指定居宅サービス事業者(介護保険施設、指定介護予防サービス事業者)の指定(許可)を、  
関係書類を添えて申請します。

|   |                               | 事業所所在地市町村番号   |                          | ※   |               |
|---|-------------------------------|---|--------------------------|---|---------------|
| 申<br>請<br>者   | フリガナ                          | カブシキガイシャ オオドオリカイゴ   |                          | 医療法人、社会福祉法人、NPO<br>法人などの法人所管庁がある場<br>合に記載。株式会社、合同会社<br>などの場合は記載不要 |               |
|   | 名称                            | 株式会社大通介護  |                          |   |               |
|   | 主たる事務所の<br>所在地                | (〒000-0000)<br>神奈川県〇〇市□□1-2   |                          |   |               |
|   | 連絡先                           | 電話番号  | 045-000-0000             | FAX番号   | 045-000-0000  |
|   | 法人の種類                         | 株式会社  | 法人の所轄庁                   |   |               |
| 代表者(開設者)<br>の役職名・氏名   | 役職名                           | フリガナ<br>代表取締役   | 氏名<br>カナガワ ジロウ<br>神奈川 次郎 | (生年月日1970年〇月〇日)   |               |
| 代表者(開設者)<br>の住所   | (〒000-0000)<br>神奈川県〇〇市××1-201 |   |                          |   |               |
| 事業<br>所又<br>は施<br>設   | フリガナ                          | オオドオリデイサービスセンター   |                          |   |               |
|   | 名称                            | 大通デイサービスセンター  |                          |   |               |
|   | 所在地                           | (〒000-0000)<br>神奈川県××市〇〇町2-2  |                          |   | 指定を受けたい事業に◎を  |
|   | 電話番号                          | 0000-00-0000  |                          |   |               |
| 同一<br>所在<br>地内<br>にお<br>いて<br>行<br>う<br>事<br>業<br>又<br>は<br>施<br>設<br>の<br>種<br>類 | 実施<br>事業                      | 事業開始予定<br>年月日   | 指定期(許可)<br>年月日           | 添付する付表  |               |
|   |                               | 訪問介護  | ◎                        | 平成30年12月1日  | 付表1、2         |
|   |                               | 訪問入浴介護  |                          |   | 付表3           |
|   |                               | 訪問看護  |                          |   | 付表4           |
|   |                               | 訪問リハビリテーション   |                          |   | 付表5           |
|   |                               | 居宅療養管理指導  |                          |   | 付表6           |
|   |                               | 通所介護  | ○                        | 平成28年5月1日   | 付表7、8         |
|   |                               | 通所リハビリテーション   |                          |   | 付表9、10        |
|   |                               | 短期入所生活介護  |                          | 既に同一名称、同一所在地で指<br>定を受けている事業がある場合<br>には○を付けてください                   | 付表11、12、13、14 |
|   |                               | 短期入所療養介護  |                          |   | 付表15          |
|   |                               | 特定施設入居者生活介護   |                          |   | 付表16          |
|   |                               | 福祉用具貸与  |                          |   | 付表17          |
|   |                               | 特定福祉用具販売  |                          |   | 付表18          |
|   |                               | 介護老人福祉施設  |                          |   | 付表19          |
|   |                               | 介護老人保健施設  |                          |   | 付表20          |
|   |                               | 介護医療院   |                          |   | 付表21          |
|   |                               | 介護予防訪問入浴介護  |                          |   | 付表3           |
| 介護予防訪問看護  |                               | 既に指定を受けている事業所と同一<br>事業所番号にしたい場合に記載して<br>ください。同一事業所番号にするには<br>事業所名称、事業所所在地が一致し<br>ている必要があります | 付表4                      |   |               |
| 介護予防訪問リハビリテーション   |                               |   | 付表5                      |   |               |
| 介護予防居宅療養管理指導  |                               |   | 付表6                      |   |               |
| 介護予防通所リハビリテーション   |                               |   | 付表9、10                   |   |               |
| 介護予防短期入所生活介護  |                               |   | 付表11、12、13、14            |   |               |
| 介護予防短期入所療養介護  |                               |   | 付表15                     |   |               |
| 介護予防特定施設入居者生活介護   |                               |   | 付表16                     |   |               |
| 介護予防福祉用具貸与  |                               |   | 付表17                     |   |               |
| 特定介護予防福祉用具販売  |                               |   | 付表18                     |   |               |
| 介護保険事業所番号(既に指定又は許可を受けている場合のみ<br>記入してください。)  |                               | 1 4 7 1 2 3 4 5 6 7   |                          |   |               |
| 医療機関コード等  |                               |   |                          |   |               |

## 通所介護事業者の記入事項

受付番号※

|                 |  |                              |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|-----------------|--|------------------------------|------------------------------|-------|-----------------|--------------------------------------|-------------------|------|----|------|----|-------------------|--|
| 事業所             | フリガナ   | オオドオリデイサービスセンター              |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 名称   | 大通デイサービスセンター                 |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 所在地  | (〒000-0000)<br>神奈川県××市○○町2-2 |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 連絡先             | 電話番号   | 0000-00-0000                 |                              | FAX番号 | 0000-00-0000    |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 管理者             | フリガナ   | ヨコハマ タロウ                     |                              | 住所    | (〒000-0000)     |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 氏名   | 横浜 太郎                        |                              |       | 横浜市○区△町3-3-3    |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 1970年1月1日生   |                              |                              |       |                 | 申請に係る事業所で兼務する他の職種(兼務する場合のみ記入してください。) |                   |      |    | 介護職員 |    |                   |  |
|                 | 兼務する同一敷地内の他の事業所<br>又は施設(兼務する事業所又は施設がある場合のみ記入してください。) |                              | 事業所又は施設の名称                   |       |                 | 大通介護ステーション                           |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 |  | 兼務する職種及び勤務時間                 |                              |       | 居宅介護支援 管理者 週5時間 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 実施単位数           | 1 単位   |                              | 同時に通所介護の提供を受けることができる利用者の数の上限 |       |                 |                                      |                   | 20 人 |    |      |    |                   |  |
| 単位①             | 単位当たりの従業者  |                              |                              | 生活相談員 | 看護職員            | 介護職員                                 | 機能訓練指導員           |      |    |      |    |                   |  |
|                 |  | 専従                           | 兼務                           | 専従    | 兼務              | 専従                                   | 兼務                | 専従   | 兼務 |      |    |                   |  |
|                 |  | 常勤(人)                        |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 |  | 非常勤(人)                       |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 |  | 基準上の必要員数(人)                  |                              | ※     |                 | ※                                    |                   | ※    |    | ※    |    |                   |  |
|                 | 適否   |                              | ※                            |       | ※               |                                      | ※                 |      | ※  |      |    |                   |  |
| 定員              |  | 人                            |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 営業日             |  | 月・火・水・木・金                    |                              |       | 備考              | 12月29日から1月3日まで休み。                    |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 営業時間            |  | 9:00～17:00                   |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 備考              |  | サービス提供時間 9:30～15:45          |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 食堂及び機能訓練室の合計床面積 |  | 基準上の必要数値                     |                              |       |                 |                                      | 適否                |      |    |      |    |                   |  |
|                 |  | m <sup>2</sup> ※             |                              |       |                 |                                      | m <sup>2</sup> 以上 | ※    |    |      |    |                   |  |
| 主な掲示事項          | 定員   |                              | 人                            |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 営業日  |                              | 日                            | 月     | 火               | 水                                    | 木                 | 金    | 土  | 祝    | 備考 | 12月29日から1月3日まで休み。 |  |
|                 | 営業時間   |                              | 9:00～17:15                   |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 備考   |                              | サービス提供時間 9:30～16:45          |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 利用料  |                              | 法定代理受領分                      |       |                 |                                      | 介護報酬告示上の額         |      |    |      |    |                   |  |
|                 | 法定代理受領分以外  |                              | 法定代理受領分以外                    |       |                 |                                      | 介護報酬告示上の額         |      |    |      |    |                   |  |
|                 | その他の費用   |                              | 別添運営規程のとおり                   |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |
| 通常の事業の実施地域      |  | ① ○○市                        | ② 口口市の一部                     | ③     | ④               | ⑤                                    | 備考                |      |    |      |    |                   |  |
| 社会保険及び労働保険      |  | 加入済み 加入手続き中 今後手続きを行う         |                              |       |                 |                                      |                   |      |    |      |    |                   |  |

- 備考 1 ※印欄には、記入しないでください。
- 2 「利用料」欄及び「その他の費用」欄は、別に資料を添付することにより、記入を省略することができます。
- 3 申請に係る事業所内で、一単位のみ実施する場合は、単位①の「定員」欄、「営業日」欄及び「営業時間」欄は記入を省略することができます。
- 4 申請に係る事業所内で複数の単位を実施する場合は、2単位目以降に係る単位当たりの従業者、定員、営業日及び営業時間については別紙1に記入し、添付してください。
- 5 申請に係る事業所の所在地以外の場所に当該事業の一部を実施する施設を有するときは、別紙2に必要事項を記入し、添付してください。
- 6 記入欄が不足する場合は、適宜欄を設けて記入するか、又は別に記入した書類を添付してください。
- 7 添付資料については裏面を確認してください。

## 別紙1

## 複数の単位を実施する通所介護事業者の記入事項(2単位目以降)

受付番号※

| 事業所  | フリガナ        |        |    |       |      |      |         |
|------|-------------|--------|----|-------|------|------|---------|
|      | 名称          |        |    |       |      |      |         |
| 単位②  | 単位当たりの従業者   |        |    | 生活相談員 | 看護職員 | 介護職員 | 機能訓練指導員 |
|      |             | 専従     | 兼務 | 専従    | 兼務   | 専従   | 兼務      |
|      |             | 常勤(人)  |    |       |      |      |         |
|      |             | 非常勤(人) |    |       |      |      |         |
|      | 基準上の必要員数(人) | ※      |    | ※     |      | ※    |         |
| 適否   | ※           |        | ※  |       | ※    |      |         |
| 定員   | 人           |        |    |       |      |      |         |
| 営業日  |             | 備考     |    |       |      |      |         |
| 営業時間 | 備考          |        |    |       |      |      |         |
| 単位③  | 単位当たりの従業者   |        |    | 生活相談員 | 看護職員 | 介護職員 | 機能訓練指導員 |
|      |             | 専従     | 兼務 | 専従    | 兼務   | 専従   | 兼務      |
|      |             | 常勤(人)  |    |       |      |      |         |
|      |             | 非常勤(人) |    |       |      |      |         |
|      | 基準上の必要員数(人) | ※      |    | ※     |      | ※    |         |
| 適否   | ※           |        | ※  |       | ※    |      |         |
| 定員   | 人           |        |    |       |      |      |         |
| 営業日  |             | 備考     |    |       |      |      |         |
| 営業時間 | 備考          |        |    |       |      |      |         |
| 単位④  | 単位当たりの従業者   |        |    | 生活相談員 | 看護職員 | 介護職員 | 機能訓練指導員 |
|      |             | 専従     | 兼務 | 専従    | 兼務   | 専従   | 兼務      |
|      |             | 常勤(人)  |    |       |      |      |         |
|      |             | 非常勤(人) |    |       |      |      |         |
|      | 基準上の必要員数(人) | ※      |    | ※     |      | ※    |         |
| 適否   | ※           |        | ※  |       | ※    |      |         |
| 定員   | 人           |        |    |       |      |      |         |
| 営業日  |             | 備考     |    |       |      |      |         |
| 営業時間 | 備考          |        |    |       |      |      |         |

備考 ※印欄には、記入しないでください。

## 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

(   ○    年  ○    月分)

サービス種類

( 通所介護・第1号通所事業(旧介護予防通所介護相当)

事業所番号( 14 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

事業所名(　　) 大通ディサービスセンター

**1 単位目 定員： 20 名 サービス提供日：月・火・水・木・金・土・日**

サービス提供時間： 7時間15分

中重度ケア体制加算：あり・なし○個別機能訓練加算(Ⅰ)：あり・なし 個別機能訓練加算(Ⅱ)：あり・なし 榎養改善加算：あり・なし  
認知症加算：あり・なし○口腔機能向上加算：あり・なし○サービス提供体制強化加算：(Ⅰ)イ・(Ⅰ)ロ・(Ⅱ)・なし

### 常勤職員が勤務すべき1週あたりの勤務時間

調

1

1

40 時

(b)

**備考1** 事業に係る従業者全員(管理者を含む。)について、勤務すべき時間数を記入してください。

2 職種ごとに下記の勤務形態の区分の順にまとめて記載してください。

勤務形態の区分 A:常勤で専従 B:常勤で兼務 C:常勤以外で専従 D:常勤以外で兼務

通所介護と第1号通所事業(旧介護予防通所介護相当)を一体的に実施している場合、勤務形態はBかDかいずれかになります。

(通所介護と第1号通所介護事業(旧介護予防通所介護相当)を兼務)

③ 職員が兼務する場合(例:管理者と生活相談員、看護職員と機能訓練指導員)には、それぞれの職種で勤務時間を按分し、記入してください。


4 生活相談員・看護職員・介護職員の欄が足りないときは、欄を増やして(別の職種の余分な行を削除してその分の行を増やす、2ページにする等)記入してください。

5 資格欄は、資格が必要な職種のみ記載してください。資格証のコピーの添付は不要です。

6 \* 欄には、該欄が必要な職種の欄記載してください

参考様式3(通所介護)

事業所(施設)の平面図



備考1 各室の用途及び面積を記載してください。

2 当該事業の専用部分と他との共用部分を色分けする等使用関係を分かり易く表示してください。

3 設備及び備品の概要を記載することになっている場合は、本様式の各室または余白部分に当該サ  
の品名及び数量を記載して差し支えありません。

4 別添で提出する事業所のカラー写真(サービス版(89mm×127mm)程度以上)をA4の紙に添付

食堂、機能訓練室については面積  
(内法)、その算出根拠となる計算式  
を記載してください。なお、通所介護  
サービスの提供には必要なもの  
等(食器棚、冷蔵庫、押し入れ、床  
の間等)の面積は除外してください

※食堂兼機能訓練室面積内訳

$$ア: 1000 \times 1000 = 100\text{m}^2$$

$$イ: 50 \times 50 = 0.25\text{m}^2$$

$$50 \times 100 \times 2 = 1\text{m}^2$$

$$200 \times 300 = 6\text{m}^2$$

$$100 \times 200 = 2\text{m}^2$$

$$ウ: 100 - (0.25 + 1 + 6 + 2) = 90.75$$

$$90.75 \text{ m}^2$$

## 参考様式6

### 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

|            |         |
|------------|---------|
| 事業所又は施設名   | ○ ○ ○ ○ |
| 申請するサービス種類 | 通所介護    |

#### 措置の概要

##### 1 利用者からの相談又は苦情等に対応する常設の窓口(連絡先)、担当者の設置

- ・ 相談・苦情に対する常設の窓口として、相談担当者を置いている。また、担当者が不在の時は、基本的な事項については誰でも対応できるようにするとともに、担当者に必ず引き継いでいる。

(電話番号) 045-000-0005 (FAX番号) 045-000-0006

(担当者) 管理者 横浜 太郎

##### 2 円滑かつ迅速に苦情処理を行うための処理体制・手順

- ・ 苦情があった場合は、ただちにサービス提供責任者が相手方に連絡を取り、直接行くなどして詳しい事情を聞くとともに、担当者からの事情を確認する。
- ・ サービス提供責任者が、必要であると判断した場合は、管理者まで含めて検討会議を行う。(検討会議を行わない場合でも、必ず管理者まで処理結果を報告する。)
- ・ 検討の結果、必ず翌日までに具体的な対応をする(利用者に謝罪に行くなど)。
- ・ 記録を台帳に保管し、再発を防ぐために役立てる。

##### 3 その他参考事項

- ・ 普段から苦情が出ないようなサービス提供を心がけている(毎日朝礼等で確認。訪問介護員に対する研修の実施等)

事業所として、苦情を少なくするための具体的な方策について記載してください。

備考 苦情処理に係る対応方針を具体的に記してください。

日本大通デイサービス  
通所介護 運営規程（例）

（事業の目的）

第1条 株式会社港町介護サービスが開設する日本大通デイサービス（以下、「事業所」という。）が行う通所介護事業（以下、「事業」という。）の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の生活相談員及び機能訓練指導員、看護師、准看護師等の看護職員、介護職員（以下「従事者」という。）が、要介護状態にある高齢者等に対し、適正な指定通所介護事業を提供することを目的とする。

（運営の方針）

第2条 事業の実施に当たっては、要介護者となった場合においても、心身の特性を踏まえて、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、さらに利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るために、必要な日常生活上の世話、機能訓練等の介護その他必要な援助を行う。また、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努める。

2 事業の実施に当たっては、その状態の軽減若しくは悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行うことともに、地域との結びつきを重視し、市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事業者、地域の保健医療・福祉サービスを提供する者との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

（事業所の名称等）

第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。

- (1) 名称 日本大通デイサービス
- (2) 所在地 ○○市○○○ 1番地の1

（職員の職種、員数及び職務内容）

第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。

- (1) 管理者 1名（常勤兼務）

管理者は事業所の従業者の管理及び業務の管理を一元的に行い、また、当該事業所の従業者に法令及びこの規程を遵守させるため必要な命令を行う。

1 単位目

- (2) 生活相談員 2名（常勤兼務1名、非常勤兼務1名）

生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護の業務に従事するとともに、事業所に対する通所介護の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して通所介護計画の作成の補助等を行う。

- (3) 機能訓練指導員 2名（非常勤兼務2名）

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

- (4) 看護職員 2名（非常勤兼務2名）

看護職員は、利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。

- (5) 介護職員 2名（常勤兼務1名、非常勤兼務1名）

介護職員は、入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。

2 単位目

- (6) 生活相談員 2名（常勤兼務1名、非常勤兼務1名）

生活相談員は、利用者及び家族からの相談を受けること、通所介護の業務に従事するとともに、事業所に対する通所介護の利用の申込に係る調整の補助、及び他の従事者と協力して通所介護計画の作成の補助等を行う。

- (7) 機能訓練指導員 2名（非常勤兼務2名）

機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練指導、助言を行う。

- (8) 看護職員 2名（非常勤兼務2名）

看護職員は、利用者の健康管理及び心身状態の把握を行う。

- (9) 介護職員 2名（常勤兼務1名、非常勤兼務1名）

介護職員は、入浴、排せつ、食事の介助等、日常生活に必要な支援及び介護を行う。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。

ただし、国民の祝日、8月14日から16日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前9時から午後6時

(3) サービス提供時間 1単位目 午前9時00分から午後1時00分  
2単位目 午後1時30分から午後5時30分

(通所介護の利用定員)

第6条 通所介護の利用定員は次のとおりとする。

1単位目 20名

2単位目 20名

(通所介護の内容及び提供方法)

第7条 通所介護の内容は、次の通りとする。

一 食事の提供

二 入浴

三 個別機能訓練

四 レクリエーション

五 健康状態の確認

六 送迎

七 その他日常生活上の援助

2 通所介護の提供方法は、次の通りとする。

一 事業所は、通所介護の提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要、従事者等の勤務体制その他の利用申込者のサービスに資すると認められる重要な事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得ることとする。また、説明においては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対して理解しやすいように説明を行う。

二 事業所の管理者は、利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画をサービスの提供に関わる従事者と共同して、個々の利用者ごとに作成する。

三 前号の通所介護計画において、既に居宅サービス計画が作成されている場合には、当該計画に沿った通所介護計画を作成する。

四 管理者は通所介護計画を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明し、文書により同意を受け、交付する。

五 事業所は、サービスの提供に当たっては、介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもつてサービスの提供を行う。

六 常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の適切な把握に努め、利用者又はその家族に対し、適切な相談及び助言を行う。

七 事業所は、サービスの提供に当たっては、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努める。

八 居宅サービス計画、サービス担当者会議等の記録その他の通所介護の提供に関する記録の保管方法については、利用者の人権やプライバシー保護の為、施錠できる書庫に整理して保管する。

九 居宅サービス計画の作成後においても、当該通所介護計画の実施状況の把握を行い、必要に応じて当該通所介護計画の変更を行う。

(通所介護の利用料)

第8条 通所介護を提供した場合の利用料の額は、介護報酬の告示上の額とする。なお、当該通所介護が法定代理受領サービスであるときは、その1割、2割又は3割の額とする。

2 前項に定めるもののほか、利用者から次の費用の支払いを受けるものとする。

(1) 昼食代 600円

(2) おやつ代 100円

(3) おむつ代等 パンツタイプ150円、テープ止めタイプ110円、パット40円

(4) 通常の事業の実施地域を越えて行う送迎に要する費用

通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道1kmあたり 10円

3 前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名（記名押印）を受ける。

(通常の事業の実施地域)

第9条 通常の事業の実施地域は、○○市、□□市、△△町とする。

ただし、△△町は××1丁目から4丁目のみとする。

(サービス利用にあたっての留意事項)

第10条 利用者が通所介護の提供を受ける際に、利用者側が留意すべき事項は次の通りとする。

- 一 機能訓練室を利用する際には、従業者の支援のもとで利用していただくこと
- 二 体調によっては入浴等を中止していただく場合があること
- 三 利用をキャンセルする場合には、前日の午後5時までに連絡していただくこと

(衛生管理等)

第11条 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずる。

2 事業所において感染症の発生、及び、まん延を防止するために必要な措置を講ずる。

3 従業員に年1回以上の健康診断を受診させるものとする。

(緊急時等における対応方法)

第12条 事業所の職員は、利用者に対するサービスの提供中に、利用者の病状に急変、その他緊急事態が生じたときには、速やかに主治医に連絡する等の措置を講ずるとともに、管理者に報告する。主治医への連絡が困難な場合は、緊急搬送等の必要な措置を講ずる。

2 利用者に対するサービスの提供により、賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(非常災害対策)

第13条 非常災害に備えて、消防計画、風水害、地震等に対処する計画を作成し、防火管理者又は、火気・消防等についての責任者を定め、消火、通報及び避難の訓練を年2回以上定期的に行う。

(苦情に対する対応方針)

第14条 事業所は、自らが提供したサービスに係る利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応する。

2 事業所は、自らが提供したサービスに関し、介護保険法の規定により市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は当該市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、及び利用者からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って行う。

3 事業所は、提供した訪問介護に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、指導又は助言に従って必要な改善を行うこととする。

(秘密の保持)

第15条 利用者又はその家族の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」及び厚生労働省が作成した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに努めるものとする。

2 事業所が得た利用者又はその家族の個人情報については、事業所での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については必要に応じて利用者又はその家族の同意を得るものとする。

(記録の整備)

第16条 事業所は通所介護の提供に関する次に掲げる記録を整備し、その完結から5年間保存する。

- (1) 通所介護計画
- (2) 提供した具体的なサービス内容等の記録
- (3) 利用者に関する市町村への報告等の記録
- (4) 苦情・相談等に関する記録
- (5) 事故の状況及び事故に対する処置状況に関する記録

(その他運営についての留意事項)

第17条 事業所は、従業者の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとし、又、業務体制を整備する。

① 採用時研修 採用後○ヶ月以内

② 繼続研修 年□回

2 従業者は業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持する。

3 従業者であった者に業務上知り得た利用者及びその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなってしまった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。

4 事業所は、通所介護の提供に関する記録を整備し、保管する。

5 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社港町介護サービスと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附則

この規程は平成○○月○月1日から施行する。

日本大通デイサービス料金表  
平成〇〇年〇〇月 1 日現在

**【利用者負担算出方法】**

地域単価×単位数=〇〇円（1円未満切り捨て）

〇〇円 - (〇〇円 × 0.9※ (1円未満切り捨て)) = △△円 (利用者負担額)

※2割負担の場合は 0.8、3割負担の場合は 0.7

地域単価 : 10.27 円(6 級地)

**通所介護費 (3時間以上5時間未満)**

| 要介護度  | 単位数    | 利用料金    | 自己負担額<br>(1割) | 自己負担額<br>(2割) |
|-------|--------|---------|---------------|---------------|
| 要介護 1 | 380 単位 | 3,902 円 | 391 円         | 781 円         |
| 要介護 2 | 436 単位 | 4,477 円 | 448 円         | 896 円         |
| 要介護 3 | 493 単位 | 5,063 円 | 507 円         | 1,013 円       |
| 要介護 4 | 548 単位 | 5,627 円 | 563 円         | 1,126 円       |
| 要介護 5 | 605 単位 | 6,213 円 | 622 円         | 1,243 円       |

**通所介護費 (加算)**

| 項目                      | 単位数  | 利用料金  | 自己負担額<br>(1割)              | 自己負担額<br>(2割)                  |
|-------------------------|--|-------|----------------------------|--------------------------------|
| 入浴介助加算<br>(1日につき)       | 50 単位  | 513 円 | 52 円                       | 103 円                          |
| 個別機能訓練加算(I)<br>(1日につき)  | 46 単位  | 472 円 | 48 円                       | 95 円                           |
| 介護職員処遇改善加算II<br>(1月につき) | 【算定方法】<br>地域単価×介護報酬総単位<br>(基本単価+各種加算減算)<br>×4.0% |       | 左記額-(左記額×<br>0.9(1円未満切捨て)) | 左記額-(左記額<br>×0.8(1円未満切<br>捨て)) |

**その他の費用 (介護保険給付外サービス)**

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 昼食代   | 500 円                           |
| おやつ代  | 100 円                           |
| おむつ代等 | パンツタイプ 150 円                    |
|       | テープ止めタイプ 110 円                  |
|       | パット 40 円                        |
| パット代  | 40 円                            |
| 送迎代   | 通常の実施地域を越えた地点から片道 1 km あたり 10 円 |

## 大通りデイサービスセンター1日の流れ(例)

|             |   |
|-------------|---|
| 8 : 3 0 ~   | 送迎開始  |
| 9 : 1 5 ~   | 利用者到着   |
| 9 : 3 0 ~   | <u>サービス提供開始</u> 朝の挨拶<br>バイタルチェック (血圧、体温測定)            |
| 1 0 : 0 0 ~ | 入浴<br>機能訓練<br><i>(具体的な内容を記載してください)</i>                |
| 1 2 : 0 0 ~ | 昼食  |
| 1 3 : 0 0 ~ | レクレーション <i>(具体的な内容を記載してください)</i><br>個別機能訓練、口腔機能向上サービス |
| 1 5 : 0 0 ~ | ティータイム  |
| 1 5 : 4 5 ~ | <u>サービス提供終了</u> 帰りの挨拶<br>帰り支度                         |
| 1 5 : 5 0 ~ | 送迎開始 利用者出発  |

## 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

神奈川県知事 殿

住所

平成 \_\_\_\_ 年 \_\_\_\_ 月 \_\_\_\_ 日

申請者

(法人にあっては名称及び代表者の職・氏名)

氏名

印

のことについて、次に掲げる事項を遵守することを誓約し、次のとおり届け出ます。

**【誓約事項】**

1 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚告第19号）、指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準（平成18年厚労告第127号）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準（平成12年厚告第20号）に定められた算定要件を満たすこと。

2 指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準（訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分）及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について（平成12年3月1日老企第36号）に即したサービス提供を行うこと。

3 この届出を行った後、添付書類の不足がある場合には、所定の期限までに追加提出するとともに、算定要件を満たさないことが明らかになった場合には、速やかにこの届出の取下げを行うこと。

**【届出事項】**

事業所所在地市町村番号 ※

|                 |                       |  |   |      |           |        |      |      |       |  |  |
|-----------------|-----------------------|--|---|------|-----------|--------|------|------|-------|--|--|
| 事業所又は施設         | フリガナ                  |  |   |      |           |        |      |      |       |  |  |
|                 | 名称                    |  |   |      |           |        |      |      |       |  |  |
|                 | 介護保険事業所番号             | 1  | 4 |      |           |        |      |      |       |  | 介護保険事業所番号は、既に指定(許可)を受けている場合のみ記入してください。 |
|                 | 所在地                   | 〒 <input type="text"/> - <input type="text"/> <input type="text"/> |   |      |           |        |      |      |       |  |  |
|                 | 電話番号                  |  |   |      |           | FAX番号  |      |      |       |  |  |
| 届出を行う事業所・施設の種類  | 同一所在地内において行う事業又は施設の種類 |  |   | 実施事業 | 指定(許可)年月日 | 異動等の区分 |      |      | 異動年月日 |  |  |
|                 | 訪問介護                  |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 訪問入浴介護                |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 訪問看護                  |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 訪問リハビリテーション           |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 居宅療養管理指導              |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 通所介護                  |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 通所リハビリテーション           |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 福祉用具貸与                |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 特定福祉用具販売              |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 居宅介護支援事業              |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 介護予防訪問介護              |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 介護予防訪問入浴介護            |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
|                 | 介護予防訪問看護              |  |   |      |           | 1 新規   | 2 変更 | 3 終了 |       |  |  |
| 介護予防訪問リハビリテーション |                       |  |   |      | 1 新規      | 2 変更   | 3 終了 |      |       |  |  |
| 介護予防居宅療養管理指導    |                       |  |   |      | 1 新規      | 2 変更   | 3 終了 |      |       |  |  |
| 介護予防通所介護        |                       |  |   |      | 1 新規      | 2 変更   | 3 終了 |      |       |  |  |
| 介護予防通所リハビリテーション |                       |  |   |      | 1 新規      | 2 変更   | 3 終了 |      |       |  |  |
| 介護予防福祉用具貸与      |                       |  |   |      | 1 新規      | 2 変更   | 3 終了 |      |       |  |  |
| 特定介護予防福祉用具販売    |                       |  |   |      | 1 新規      | 2 変更   | 3 終了 |      |       |  |  |
| 特記事項            | 変更前                   |  |   |      |           | 変更後    |      |      |       |  |  |
|                 |                       |  |   |      |           |        |      |      |       |  |  |
|                 |                       |  |   |      |           |        |      |      |       |  |  |
|                 |                       |  |   |      |           |        |      |      |       |  |  |
|                 |                       |  |   |      |           |        |      |      |       |  |  |

## 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

| 記入担当者 職名及び氏名   | 印  | 事業所番号  | 1 4                           |                |                |                |                |           |  |  |  |
|----------------|--|--------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------|--|--|--|
| 連絡先電話番号        | ( )  | 事業所名   |                               |                |                |                |                |           |  |  |  |
| 提供サービス         | 施設等の区分                                     | 人員配置区分 | その他の該当する体制等                   |                |                |                |                | 割引        |  |  |  |
| 各サービス共通        |  |        | 地域区分                          | 1 1級地<br>4 6級地 | 2 2級地<br>9 7級地 | 3 3級地<br>5 その他 | 2 4級地<br>5 その他 | 3 5級地     |  |  |  |
| 14 訪問リハビリテーション | 1 病院又は診療所<br>2 介護老人保健施設<br>3 介護医療院         |        | 特別地域加算                        | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 中山間地域等における小規模事業所加算（地域に関する状況）  | 1 非該当          | 2 該当           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 中山間地域等における小規模事業所加算（規模に関する状況）  | 1 非該当          | 2 該当           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 短期集中リハビリテーション実施加算             | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | リハビリテーションマネジメント加算             | 1 なし           | 2 加算Ⅰ          | 3 加算Ⅱ          | 4 加算Ⅲ          | 5 加算Ⅳ     |  |  |  |
|                |  |        | 社会参加支援加算                      | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | サービス提供体制強化加算                  | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
| 31 居宅療養管理指導    |  |        | 特別地域加算                        | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 中山間地域等における小規模事業所加算（地域に関する状況）  | 1 非該当          | 2 該当           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 中山間地域等における小規模事業所加算（規模に関する状況）  | 1 非該当          | 2 該当           |                |                |           |  |  |  |
| 15 通所介護        | 4 通常規模型事業所<br>6 大規模型事業所（Ⅰ）<br>7 大規模型事業所（Ⅱ） |        | 職員の欠員による減算の状況                 | 1 なし           | 2 看護職員         | 3 介護職員         |                | 1 なし 2 あり |  |  |  |
|                |  |        | 時間延長サービス体制                    | 1 対応不可         | 2 対応可          |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 共生型サービスの提供<br>(生活介護事業所)       | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 共生型サービスの提供<br>(自立訓練事業所)       | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 共生型サービスの提供<br>(児童発達支援事業所)     | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 共生型サービスの提供<br>(放課後等デイサービス事業所) | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 生活相談員配置等加算                    | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 入浴介助体制                        | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 中重度者ケア体制加算                    | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 生活機能向上連携加算                    | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 個別機能訓練体制Ⅰ                     | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 個別機能訓練体制Ⅱ                     | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | ADL維持等加算〔申出〕の有無               | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | ADL維持等加算                      | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 認知症加算                         | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 若年性認知症利用者受入加算                 | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 栄養改善体制                        | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | 口腔機能向上体制                      | 1 なし           | 2 あり           |                |                |           |  |  |  |
|                |  |        | サービス提供体制強化加算                  | 1 なし           | 5 加算Ⅰイ         | 2 加算Ⅰロ         | 3 加算Ⅱ          |           |  |  |  |

## 【よくある質問】

**Q** 法人の登記事項証明書（謄本）は、写しでもよいですか。

**A** 原本をご提出ください。（発行日から3ヶ月以内のもの）

**Q** 賃貸借契約書は、原本を持っていけばよいですか。

**A** 写しをご提出ください。

**Q** 事業所の常勤職員（正社員）の勤務時間が、勤務形態一覧表で「常勤職員が勤務すべき1週あたりの勤務時間」に満たない場合、勤務形態のところは、どのように記載したらよいですか。

**A** 「常勤職員が勤務すべき1週あたりの勤務時間」が週40時間と設定されている場合、その勤務時間数を下回っていれば、勤務形態一覧表に記載いただく勤務形態は、正社員の方でも「非常勤で専従（又は兼務）」となります。

**Q** 実務経験証明書を作成したいのですが、様式はどこかに掲載されていますか。

**A** 介護情報サービスかながわに掲載されています。掲載場所は、「書式ライブラリ」→「1. 新規事業者指定」→「2. 訪問介護」もしくは「7. 通所介護」→「2. 指定申請書類様式」です。（Excelファイルの「2. 指定申請書類様式」の中に「実務経験証明書」のシートがあります。）

**Q** 写真はどのように提出したらよいですか。

**A** L版サイズのカラー写真をA4の紙に貼るか、カラープリンターで2～4枚程度の写真をA4の紙に印刷をして提出してください。紙の余白部分には、図面に記載された写真の番号と写した場所を記入してください。

**Q** 運営規程の従業者の員数の記載については、「○人以上」という記載でもよいですか。

**A** 職種ごとに常勤・非常勤の別、専従・兼務の別と員数を正確に記載いただく必要がありますので、「○人」と記載し、「以上」等は付けないでください。

**Q** 通常の事業の実施地域外の交通費については、自動車を利用した場合、どのように記載をしたらよいですか。

**A** 「通常の事業の実施地域を越えた地点から、片道 1 km 当たり〇〇円」としてください。なお、徴収できるのは燃料費等実費のみとなります。自動車が稼動しなくともかかる車両維持費、人件費等は含まれません。

**Q** 料金表の利用者負担額（1割）の算出方法の計算式は、「地域単価×単位数=〇〇円（1円未満切り捨て）  
〇〇円×0. 1=△△円（利用者負担額）」でよいですか。

**A** 利用者負担額（1割）の算出方法の計算式は、「地域単価×単位数=〇〇円（1円未満切り捨て）  
〇〇円 – (〇〇円×0. 9（1円未満切り捨て）) =△△円（利用者負担額）」となります。

**Q** 加算の届出書（介護給付費算定に係る体制等に関する届出書）の記載についてですが、指定予定年月日は「指定（許可）年月日」と「異動年月日」のどちらに書けばよいですか。

**A** 新規申請の場合には、指定予定年月日を「異動年月日」に記載してください。「指定（許可）年月日」は空欄にしてください。（「指定（許可）年月日」は、既に指定を受けているサービスで加算の変更をする際に、指定を受けた年月日を記載するところです。）


# 平成30年度

## 指定介護保険事業者のための運営の手引き

### 通所介護

神奈川県 高齢福祉課

介護保険制度は、更新や新しい解釈が出ることが大変多い制度です。この手引きは作成時点  
でまとめていますが、今後変更も予想されますので、常に最新情報を入手するようにしてください。



# 目 次

| 項目                         | 頁  |
|----------------------------|----|
| <b>I 基準の性格等</b>            | 1  |
| <b>II サービスの提供の方法について</b>   | 3  |
| (1) 単位についての考え方             | 3  |
| (2) 通所介護と第1号通所事業の一体的運営について | 4  |
| <b>III 人員基準について</b>        | 6  |
| (1) 管理者                    | 6  |
| (2) 生活相談員                  | 6  |
| (3) 看護職員・介護職員              | 7  |
| (4) 機能訓練指導員                | 9  |
| (5) 用語の定義                  | 10 |
| <b>IV 設備基準について</b>         | 11 |
| (1) 設備及び備品等                | 11 |
| <b>V 運営基準について</b>          | 13 |
| <b>1 サービス開始の前に</b>         | 13 |
| (1) 内容及び手続の説明及び同意          | 13 |
| (2) 提供拒否の禁止                | 14 |
| (3) サービス提供困難時の対応           | 14 |
| (4) 受給資格等の確認               | 14 |
| (5) 要介護認定の申請に係る援助          | 14 |
| <b>2 サービス開始に当たって</b>       | 15 |
| (1) 心身の状況等の把握              | 15 |
| (2) 居宅介護支援事業者等との連携         | 15 |
| (3) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供    | 15 |
| (4) 居宅サービス計画等の変更の援助        | 15 |
| <b>3 サービス提供時</b>           | 16 |
| (1) サービス提供の記録              | 16 |
| (2) 利用料等の受領                | 16 |
| (3) 保険給付の請求のための証明書の交付      | 17 |
| <b>4 サービス提供時の注意点</b>       | 18 |
| (1) 基本取扱方針                 | 18 |
| (2) 具体的取扱方針                | 18 |
| (3) 通所介護計画の作成              | 18 |
| (4) 利用者に関する市町村への通知         | 21 |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| (5) 緊急時等の対応                       | 2 1        |
| (6) 屋外でのサービス提供について                | 2 1        |
| (7) 送迎について                        | 2 1        |
| (8) 医行為について                       | 2 2        |
| <b>5 事業所運営</b>                    | <b>2 3</b> |
| (1) 管理者の責務                        | 2 3        |
| (2) 運営規程                          | 2 3        |
| (3) 勤務体制の確保等                      | 2 3        |
| (4) 定員の遵守                         | 2 4        |
| (5) 非常災害対策                        | 2 4        |
| (6) 衛生管理等                         | 2 5        |
| (7) 掲示                            | 2 5        |
| (8) 秘密保持等                         | 2 6        |
| (9) 広告                            | 2 6        |
| (10) 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止        | 2 6        |
| (11) 苦情処理                         | 2 7        |
| (12) 事故発生時の対応                     | 2 7        |
| (13) 会計の区分                        | 2 8        |
| (14) 記録の整備                        | 2 8        |
| <b>VI 介護報酬請求上の注意点について</b>         | <b>3 0</b> |
| <b>1 通所介護</b>                     | <b>3 0</b> |
| (1) 事業所規模による通所介護費                 | 3 0        |
| (2) 所要時間について                      | 3 3        |
| (3) サービス提供時間の短縮                   | 3 4        |
| (4) サービス提供時間中の中断                  | 3 4        |
| (5) 2時間以上3時間未満の利用                 | 3 5        |
| (6) 他のサービスとの関係                    | 3 5        |
| <b>2 減算</b>                       | <b>3 6</b> |
| (1) 定員超過による減算                     | 3 6        |
| (2) 職員の人員欠如による減算                  | 3 8        |
| (3) 同一建物に居住する又は同一建物から通所する利用者に係る減算 | 3 8        |
| (4) 送迎を行わない場合の減算                  | 3 8        |
| <b>3 加算</b>                       | <b>4 0</b> |
| (1) 中重度者ケア体制加算                    | 4 1        |
| (2) 個別機能訓練加算(Ⅰ)(Ⅱ)                | 4 1        |
| (3) 栄養改善加算                        | 4 7        |

|                                   |            |
|-----------------------------------|------------|
| (4) 口腔機能向上加算                      | 4 8        |
| (5) 認知症加算                         | 5 0        |
| (6) 若年性認知症利用者受入加算                 | 5 0        |
| (7) 入浴介助加算                        | 5 1        |
| (8) 時間延長サービス加算                    | 5 1        |
| (9) サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ、(Ⅰ)ロ、(Ⅱ)     | 5 1        |
| (10) 栄養スクリーニング加算                  | 5 3        |
| (11) 生活機能向上連携加算                   | 5 3        |
| (12) ADL維持等加算                     | 5 5        |
| (13) 介護職員待遇改善加算                   | 5 7        |
| <b>VII 共生型サービスについて</b>            | <b>6 3</b> |
| (1) 共生型通所介護                       | 6 3        |
| [資料]                              |            |
| 指定(介護予防)通所介護事業所における生活相談員の資格要件について | 6 4        |
| 個人情報保護について                        | 6 8        |

# I 基準の性格等

## 基準条例の制定

- 従前、指定居宅サービス及び指定介護予防サービスの事業の人員、設備、運営等に関する基準等については、厚生省令及び厚生労働省令により全国一律の基準等が定められていましたが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(平成 23 年法律第 37 号。いわゆる「第1次一括法」)及び「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」により、「介護保険法」が改正され、各地方自治体において、当該基準等を条例で定めることとなり、神奈川県では、次のとおり当該基準等を定める条例を制定しました。
- 県内(指定都市及び中核市を除く。)に所在する指定居宅サービス事業者及び指定介護予防サービス事業者は、条例の施行日である平成 25 年4月1日から、条例に定められた基準等に従った事業運営を行わなければなりません。

## 基準条例の改正

- 地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成 29 年法律第 52 号)が平成 29 年6月2日に公布され、介護保険法の一部が改正されました。  
また、各基準省令が改正されたことに伴い、各基準条例・基準条例施行規則・解釈通知は改正されています。平成 30 年4月1日以降は、改正後の基準条例等の規定に従って、適正に事業を実施しなければなりません。

### 【指定通所介護に関する基準】

- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例  
(平成 25 年神奈川県条例第 20 号。以下「居宅条例」という。)
- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例施行規則  
(平成 25 年神奈川県規則第 30 号。)

### 【指定通所介護に関する基準に関する基準の解釈通知について】

- 指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例等及び指定介護予防サービス等の人員、設備運営等に関する基準等を定める条例等について  
(平成 25 年3月 29 日付け高施第 336 号。以下「解釈通知」という。)

### (参考)平成 30 年4月改正後の居宅条例等の掲載場所

- 介護情報サービスかながわ(<http://www.rakuraku.or.jp/kaigonavi/>)  
→ライプラリ(書式／通知)  
→7. 条例・解釈通知等  
→高齢福祉分野における施設基準条例等の公布について(H30.4.1)  
<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?topid=9>  
→高齢福祉分野における施設基準等に関する解釈通知について(H30.4.1)  
<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?topid=9>  
→高齢福祉分野における施設基準条例施行規則等の公布について(H30.4.1)  
<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?&topid=9>

## 基準の性格

### 解説通知 第1

- 基準は、指定居宅サービスの事業がその目的を達成するために必要な最低限度の基準を定めたものであり、指定居宅サービス事業者は、常に基準に従い、適正な運営をするよう努めなければなりません。
- 指定居宅サービスの事業を行う者又は行おうとする者が満たすべき基準等を満たさない場合には、指定居宅サービスの指定又は更新は受けられず、また、基準に違反することが明らかになった場合には、
  - ① 相当の期間を定めて基準を遵守するよう勧告を行い、
  - ② 相当の期間内に勧告に従わなかったときは、事業者名、勧告に至った経緯、当該勧告に対する対応等を公表し、
  - ③ 正当な理由が無く、当該勧告に係る措置を探らなかったときは、相当の期限を定めて当該勧告に係る措置を探るよう命令することができるものとされています。（③の命令をした場合には事業者名、命令に至った経緯等を公示しなければなりません。）
- なお、③の命令に従わない場合には、当該指定を取り消すこと、又は取消しを行う前に相当の期間を定めて指定の全部若しくは一部の効力を停止すること（不適正なサービスが行われていることが判明した場合、当該サービスに関する介護報酬の請求を停止させること）ができるものとされております。
- ただし、次に掲げる場合には、基準に従った適正な運営ができなくなったものとして、直ちに指定を取り消すこと又は指定の全部若しくは一部の効力を停止することができるものとされております。
  - ① 次に掲げるとき、その他事業者が自己の利益を図るために基準に違反したとき
    - イ 指定居宅サービスの提供に際して利用者が負担すべき額の支払を適正に受けなかったとき
    - ロ 居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、利用者に対して特定の事業者によるサービスを利用されることの代償として、金品、その他財産上の利益を供与したとき
  - ② 利用者の生命又は身体の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき
  - ③ その他①及び②に準ずる重大かつ明白な基準違反があったとき
- 運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に従って事業の運営をすることができなくなったことを理由として指定が取り消され、法に定める期間の経過後に再度当該事業者から当該事業所について指定の申請がなされた場合には、当該事業者が運営に関する基準及び介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を遵守することを確保することに特段の注意が必要であり、その改善状況等が確認されない限り指定を行わないものとする、とされています。
- 特に、居宅サービスの事業の多くの分野においては、基準に合致することを前提に自由に事業への参入を認めていること等にかんがみ、基準違反に対しては、厳正に対応すべきであるとされています。

## 指定居宅サービスの事業の一般原則

### 居宅条例第4条

- 指定居宅サービス事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければなりません。
  - 指定居宅サービス事業者は、指定居宅サービスの事業を運営するに当たっては、地域との結び付きを重視し、市町村、他の居宅サービス事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければなりません。
- ・ 介護予防通所介護・第1号通所事業で、内容が基本的に同じものを1つにまとめ、「介護予防通所介護」と表記している場合があります。（特に過去の通知やQ Aなど）  
適宜読み替えてください。
- 例：居宅介護支援事業者→介護予防支援事業者、要介護→要支援など

## II サービスの提供の方法について

### (1) 単位についての考え方

#### ○「単位」とは

指定通所介護の「単位」とは、通所介護の提供が同時に一体的に行われるものをいいます。例えば、次のような場合は、2単位として扱われます。

- ① 指定通所介護が同時に一定の距離を置いた2つの場所で行われ、これらのサービスの提供が一体的に行われているとはいえない場合
- ② 午前と午後とで別の利用者に対して指定通所介護を提供する場合

#### ○従業者の配置

単位ごとに必要な従業者を確保し、配置しなければなりません。

#### ○減算との関係

通所介護の報酬の定員超過減算、職員の人員欠如減算は、単位ごとに判断するため、単位ごとに、利用者の数、提供時間数・配置した職員について記録が必要です。

→ 2単位としていても、

- ① 単位ごとに利用者グループが分かれていらない
- ② 従業者が一体的にサービスを提供している（単位ごとに配置されていない）

上記の場合には、2単位としては認められず、1単位として扱われることになり、結果として利用者の定員超過減算・職員の人員欠如減算に該当する場合もあります。

### 【指導事例】

1単位目 利用定員10人  
2単位目 利用定員10人 の2単位で指定を受けていたが、

実態として、

- ・明確に単位ごとに利用者グループが分かれていなかった。
- ・従業者も単位ごとに固定されておらず、利用者20人を従業者全員で介護していた。
- ・サービスの提供内容も1単位目の利用者と2単位目の利用者が一緒に同じレクリエーションを行うなど一體的にサービスが提供されていた。

→ 上記の例は、実態として1単位・利用定員20人のサービス提供と考えられます。

単位を明確に分けてサービス提供ができないのであれば、単位を1単位・利用定員20人に変更し、それに見合った職員の配置をしなければなりません。（例：看護職員の配置が必要）

→ 単位が明確に分けられていないと、1単位としての扱いとなり、利用者の定員超過減算・職員の人員欠如減算に該当する場合もあります。

#### ○ 同一単位内におけるサービス提供時間数が異なる利用者の受け入れについて

指定通所介護の単位とは、同時に、一体的に提供される指定通所介護をいうものであるが、利用者ごとに策定した通所介護計画に位置づけられた内容の通所介護が一体的に提供されていると認められる場合は、同一単位で提供時間数の異なる利用者に対して通所介護を行うことも可能です。

なお、同時一体的に行われているとは認められない場合は、別単位となることに留意してください。

### 【国Q&A】(平成24年3月16日Q&A(vol. 1))

(問56) 同一の利用者が利用日ごとに異なる提供時間数のサービスを受けることは可能か。

(回答) 適切なアセスメントを経て居宅サービス計画及び通所サービス計画がそのような時間設定であれば、利用日によってサービス提供時間が異なることはあり得るものである。

(問57) サービスの提供開始や終了は同一単位の利用者について同時にしなければならないのか。

(回答) サービスの提供にあたっては、利用者ごとに定めた通所サービス計画における通所サービスの内容、利用当日のサービスの提供状況、家族の出迎え等の都合で、サービス提供の開始・終了のタイミングが利用者ごとに前後することもあり得るものであり、また、そもそも単位内で提

供時間の異なる利用者も存在し得るところである。報酬の対象となるのは実際に事業所にいた時間ではなく、通所サービス計画に定められた標準的な時間であるとしているところであり、サービス提供開始時刻や終了時刻を同時にしなければならないというものではない。

(関連) 37ページ「(2) 所要時間について」参照

## (2) 通所介護と第1号通所事業の一体的運営について

※当資料における第1号通所事業とは指定通所介護と一体的に行われるものを指します。(以下同じ。)

※当資料における第1号通所事業とは(旧法第8条の2第7項に規定する)指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限ります。(以下同じ)


### ○「人員基準・設備基準」における第1号通所事業と通所介護の一体的運営

(居宅条例100条第9項、第102条第5項)

通所介護、第1号通所事業を同一の事業所において一体的に運営されている場合には、

- ・ 設備・備品は共用することができます。
- ・ 食堂及び機能訓練室（利用者定員×3m<sup>2</sup>以上）の面積要件については、それぞれを合わせた利用定員に応じて必要な面積が確保されていれば差し支えありません。
- ・ 職員の人員配置についても、それぞれを合わせた利用者数に応じて必要な員数が配置されていれば差し支えありません。

## 通所介護と第1号通所事業（旧介護予防通所介護相当サービス）のサービス提供イメージ



\*利用定員 18人以下の事業所は平成28年4月1日から地域密着型通所介護事業所（地域密着型サービス）となり、事業所所在地の市町村に指定・指導権限が移行されています。

### III 人員基準について

#### (1) 管理者 (居宅条例第101条)

管理者は、常勤であり、原則として専ら当該通所介護事業に従事する者でなければなりません。

ただし、以下の場合であって、管理業務に支障がないと認められるときには、他の職務を兼ねることができます。

(支障がある場合とは、管理すべき事業所数が過剰であるなどといった場合です。)

① 当該指定通所介護事業所の他の職務に従事する場合

② 当該通所介護事業所と同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合

#### 【ポイント】

- ・他の場所にある事業所や施設の業務に従事することはできません。
- ・同一敷地内であっても、別の法人が行う業務に従事することはできません。


※「管理者の交代」、「管理者の氏名変更」、「管理者の住所変更」があった場合には、変更届の提出が必要です。

#### (2) 生活相談員 (居宅条例第100条)


指定通所介護の単位の数にかかわらず、通所介護の提供を行う時間数（提供時間数）に応じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる生活相談員が1以上確保されるために必要と認められる数の配置が必要です。

※提供時間数に応じて専ら通所介護の提供にあたる従業員を確保するとは、当該職種の従業員がサービス提供時間内に勤務する時間数の合計を提供時間数で除して得た数が基準において定められた数以上となるよう、勤務延時間数を確保するものです。


例：サービス提供時間 9時～14時 5時間（1単位目）  
13時～18時 5時間（2単位目）



#### <配置基準を満たす例>



#### <配置基準を満たさない例>



## 【ポイント】

- ・ 生活相談員は、次の1～4の資格要件のうち、いずれかに該当する者を配置してください。
  - 1 社会福祉主任用要件を満たす者（社会福祉法第19条第1項各号のいずれかに該当する者）
  - 2 介護福祉士
  - 3 介護支援専門員
  - 4 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で2年以上（勤務日数360日以上）介護等の業務に従事した者（直接雇用職員に限る）
- ※ 新規の指定申請時や定員の変更時等、勤務形態一覧表等で人員を確認する際には、上記の資格が確認できる資格証等が必要となりますので、ご注意ください。（詳細については65ページをご覧ください。）
- ・ 生活相談員の確保すべき勤務延時間数には、「サービス担当者会議や地域ケア会議に出席するため間」、「利用者宅を訪問し、在宅生活の状況を確認した上で、利用者の家族も含めた相談・援助のための間」、「地域の町内会、自治会、ボランティア団体等と連携し、利用者に必要な生活支援を担ってもらうなどの社会資源の発掘・活用のための時間」など、利用者の地域生活を支える取組のために必要な時間も含めることができます。ただし、生活相談員は、利用者の生活の向上を図るために適切な相談・援助等を行う必要があり、これらに支障がない範囲で認められます。
- ◎実務経験証明書の参考様式は、以下を参照ください。
  - 「介護情報サービスかながわ」（<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/>）
  - ライブラリー（書式/通知）－ 1. 新規事業者指定 － 7. 通所介護
  - － 2. 指定申請書類様式 － 参考様式11「実務経験証明書」

## 【指導事例】

- ※ 365日（無休）でサービス提供を行っているが、生活相談員が事業所に1名しかいないため、配置していない日があった。
- ※ サービス提供時間が7時間であるが、生活相談員が4時間しか配置されていない日があった。
- ※ 同一の者が、同一の時間帯に生活相談員と介護職員を兼務していた。

## 【国QA】（平成24年3月30日Q&A（vol. 2））

- （問11）人員配置の計算の基となる「提供時間数」については、通所サービス計画上の所要時間に基づく配置となるのか、それとも実績に基づく配置となるのか。
- （回答） 通所サービス計画上の所要時間に基づき配置する。

## （3）看護職員・介護職員（居宅条例第100条）

### <利用定員が11人以上の場合>

#### ★ 看護職員

- ・ 単位ごとに、サービス提供日ごとに、専ら提供に当たる看護職員を1以上配置すること

## 【ポイント】

- ・ 提供時間帯を通じて専従する必要はないが、当該看護職員は提供時間帯を通じて指定通所介護事業所と密接かつ適切な連携を図る必要があります。
- ※ 病院、診療所、訪問看護ステーションとの連携により、看護職員が指定通所介護事業所の営業日ごとに利用者の健康状態の確認を行い、病院、診療所、訪問看護ステーションと指定通所介護事業所が提供時間帯を通じて密接かつ適切な連携を図っている場合には、看護職員が配置されているものとなります。なお、「密接かつ適切な連携」とは、指定通所介護事業所へ駆けつけることができる体制や適切な指示ができる連絡体制などを確保することです。
- ※ 定員10人を超える事業所において、サービス提供日に看護師を配置していない場合は人員基準違反となります。必要に応じて間の職員の人員欠如による減算の届出を提出してください。
- ・ 看護職員が通所介護と他事業又は施設を兼務するのであれば、兼務辞令を交付する等、通所介護の看護職員としても勤務していることが確認できるようにすることが望ましいです。

## 【指導事例】

※ 施設系サービス事業所に併設されている事業所において、施設の看護職員が兼務をしていたが、通所介護事業所職員としての業務記録や勤務時間の記録がなく、看護職員の配置や連携している体制が確認できなかった。

### ★ 介護職員

- ・ 指定通所介護の単位ごとに、平均提供時間数に応じて、専ら当該指定通所介護の提供にあたる介護職員が利用者の数が15人までの場合にあっては1以上、15人を超える場合にあっては、15人を超える部分の利用者の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

※ 平均提供時間数・・・利用者ごとの提供時間数の合計 ÷ 利用者数

※ なお、介護職員については、指定通所介護の単位ごとに常時1名以上確保しなければなりません。

### ○ 計算式

・ 利用者数 15人まで → 確保すべき勤務延時間数 = 平均提供時間数

・ 利用者数 16人以上 → 確保すべき勤務延時間数 = ((利用者数 - 15) ÷ 5 + 1) × 平均提供時間数

### ○ 計算例（利用者数20人、平均提供時間数を「5」とした場合）

確保すべき勤務延時間数 = [(20 - 15) ÷ 5 + 1] × 5 = 10時間

→ 介護職員は、人数を問わずサービス提供時間内で合計10時間配置されればよい。


ただし、サービス提供時間中、常時1人は配置が必要。

## 【ポイント】 利用者数のカウント方法と必要な介護職員数の算出方法


- ・ 必要な介護職員の配置は、要支援者1・2の利用者数、提供時間数と同時にサービス提供を受けている要介護1～5の利用者数、提供時間数を合算した利用者数により判断します。
- ・ 生活相談員又は介護職員のうち、1名以上は常勤でなければなりません。

例：通所介護、第1号通所事業（旧介護予防通所介護相当サービス）を一体的に提供

1単位・定員22人・サービス提供時間7時間（9:30～16:30）



## 介護職員



| 時間帯                | 利用者数     |             | 利用者ごとの提供時間数の合計 | 平均提供時間数                           |
|--------------------|----------|-------------|----------------|-----------------------------------|
| 9:30～16:30 (7h)    | 8人(要介護者) | (合計)<br>22人 | 56h (7h×8人)    | 4.4h                              |
| 9:30～12:00 (2.5h)  | 5人(要支援者) |             | 12.5h(2.5h×5人) | (56h + 12.5h + 17.5h + 10h) ÷ 22人 |
| 10:30～14:00 (3.5h) | 5人(要支援者) |             | 17.5h(3.5h×5人) |                                   |
| 14:00～16:30 (2.5h) | 4人(要支援者) |             | 10h (2.5h×4人)  |                                   |

$$\begin{aligned}
 \text{確保すべき勤務延べ時間数} &= ((\text{利用者数} - 15) \div 5 + 1) \times \text{平均提供時間数} \\
 &= ((22 - 15) \div 5 + 1) \times 4.4 \text{ 時間} \\
 &= 10.56 \text{ 時間} \Rightarrow \text{上記の例では配置要件を満たす}
 \end{aligned}$$

※看護職員・介護職員の人員欠如については、減算しなくてはならない場合があります。  
減算については、38ページ「職員の人員欠如による減算」でご確認ください。

#### <参考>

「サービス提供体制強化加算」の算定に際しては、以下の人員配置が必要です。

(主な算定要件)

★サービス提供体制強化加算（I）イ

事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の資格を有する者が50%以上配置されている場合

★サービス提供体制強化加算（I）ロ

事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の資格を有する者が40%以上配置されている場合

★サービス提供体制強化加算（II）

直接提供する職員の総数のうち、勤続年数3年以上の者が30%以上配置されている場合

(関連) 51ページ「(9) サービス提供体制強化加算(I)イ、(I)ロ、(II)」参照

#### (4) 機能訓練指導員 (居宅条例第100条)

##### ○ 必要数

機能訓練指導員を1以上配置すること

##### 【ポイント】

- ・ 機能訓練指導員として有資格者（理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ師又は一定の実務経験を有するはり師、きゅう師※）を1名以上配置しなければなりません。
- ※ 一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とします。
- ・ 機能訓練指導員は、サービス提供日ごとに配置しなくても差し支えありません。
- ・ 介護職員、生活相談員と兼務する場合は、勤務時間の割り振りを行う必要があります。

##### 【注意！】

- 神奈川県では、平成28年12月26日から機能訓練指導員の取扱いが変更になりました。変更前は、「有資格者の機能訓練指導員の配置が算定要件になっている加算を算定しない場合については有資格者の機能訓練指導員を配置しなくてもよい」、「機能訓練指導員はサービス提供日ごとに配置すること」としていましたが、変更後は、「全ての通所介護事業所で有資格者の機能訓練指導員の配置が必要」、「機能訓練指導員はサービス提供日ごとに配置しなくても差し支えないこととなりました。
- 既存事業所は、変更前の取扱いを可能とする経過措置の適用がありましたが、平成30年3月31日でその経過措置が終了していますのでご注意ください。

詳細は、下記に掲載しています。

(掲載場所)

「介護情報サービスかながわ」 (<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/>)

>ライブラリー(書式/通知)

> 5. 国・県の通知

>指定（介護予防）通所介護事業所における機能訓練指導員の配置について

※ 個別機能訓練加算（I）（II）を算定する場合には、資格や配置時間について要件がありますので、配置要件の確認が必要です。

（関連）45ページ「（1）個別機能訓練加算（I）（II）」参照

## （5）用語の定義

### ① 「単位ごとに」（看護職員・介護職員）

指定通所介護の「単位」とは、指定通所介護が同時に、一体的に提供されるグループをいいます。

単位が複数ある場合、単位ごとの利用定員・利用者数に応じて職員を配置しなくてはなりません。

#### 【ポイント】

※ 通所介護の提供記録における職員の配置については、単位ごとに記録してください。

（単位ごとに記載がないと、人員欠如となり報酬返還となる可能性があります。）

### ② 「サービス提供日ごとに」（看護職員〔定員11名以上の場合〕）

「サービスを提供する日には毎日」の意味です。

### ③ 「専ら従事する」・「専ら提供に当たる」

[管理者・生活相談員・看護職員・介護職員・機能訓練指導員]

原則として、サービス提供時間帯を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをいいます。

この場合のサービス提供時間帯とは、当該従業者の当該事業所における勤務時間をいうものであり、常勤・非常勤の別を問いません。

ただし、通所系サービスについては、あらかじめ計画された勤務表に従って、サービス提供時間帯の途中で同一職種の従業者と交代する場合には、従業者ごとのサービス提供時間を通じて当該サービス以外の職務に従事しないことをもって足りるとされています。

⇒ つまり、「提供時間帯を通じて専らサービス提供に当たる従業員を確保する」とは、「提供時間帯に当該職種の従業者が常に確保されるよう必要な配置を行わなくてはならない」ということです。

（人は交代しても構わないが、提供時間帯には常に、配置すべき職種の従業者が必要数いなければならぬ、ということ。）

### ④ 「常勤」

当該通所介護事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(1週間に勤務すべき時間数が32時間を下回る場合は32時間を基本とする)に達していることをいいます。

ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(育児・介護休業法)第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障のない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことができます。常勤換算方法については、従前どおり「当該事業所の従業者の勤務時間数を当該事業所において常勤の従業者が勤務すべき時間数(32時間を下回る場合は32時間を基本とする。)で除することにより、当該事業所の従業者の員数を常勤の従業者の員数に換算する方法」であり、その計算に当たっては、育児・介護休業法の所定労働時間の短縮措置の対象者の有無は問題にはなりません。

また、同一敷地内の事業所で、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、それぞれに係る勤務時間の合計が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たします。例えば、一の事業者によって行われる指定訪問介護事業所と指定居宅介護支援事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務期間の合計が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

## IV 設備基準について

### (1) 設備及び備品等 (居宅条例第102条)

指定通所介護事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常設備及び備品等を備えなければなりません。

#### ○ 食堂及び機能訓練室

- イ 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積（有効面積）は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること
- ロ イにかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができます。

#### 【ポイント】

- ※ 指定通所介護は、同時に複数の利用者に対し介護を提供することが原則ですので、狭い部屋を多数設置することにより面積を確保すべきではありません。ただし、指定通所介護の単位をさらにグループ分けして効果的な指定通所介護の提供が期待される場合、複数の部屋の一体的な利用が可能と認められ、かつ利用定員に対し同時に介護を提供できると認められる場合（連続した複数の部屋を開放するなどして、各部屋の間口、開口部などの形状から一体的な利用が可能と認められない場合を除きます。）はこの限りではありません。
- ※ 食堂及び機能訓練室の機能を果たし得る面積として利用定員1人に対し3平方メートル以上の面積を真に確保するため、機能訓練等を目的とした使用が想定されないスペースは面積から除外するものとします。
  - ・ 食堂及び機能訓練室に棚やロッカーなど機能訓練と無関係なものを設置する場合、当該スペースは面積から除外します。（サービス提供時に利用者が直接使用するテーブルや椅子、ソファ、機能訓練に使用する器具などについては面積からの除外は不要です。）

#### ○ 静養室

- ・ 利用者が静養するために必要となる広さを確保する必要があります。また、寝具等を設置するとともに、食堂及び機能訓練室に近接する等による見守りの体制を確保してください。

#### ○ 相談室

- ・ 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮してください。

#### ○ 便所及び洗面設備

- ・ 専ら指定通所介護の事業の用に供するものとし、要介護者又は要支援者が使用するのに適したものとします。ただし、他の施設等の設備を利用することにより、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではありません。

#### ◎レイアウトの変更を行なう場合、変更届の提出が必要となります。

#### 【ポイント】

- ・ 指定通所介護事業所に備えた設備は、専ら当該指定通所介護の事業の用に供するものでなければなりません。ただし、利用者に対する指定通所介護の提供に支障がない場合は、この限りではありません。
- ・ 指定通所介護事業者は、前項ただし書の場合において、夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供するときは、当該サービスの提供の開始前に当該サービスの内容を届け出なければなりません。

#### (届出関係掲載場所)

「介護情報サービスかながわ」 (<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/>)

> ライブラリー(書式/通知)

> 5. 国・県の通知

> 通所介護関係【在宅サービスグループ】

> 指定通所介護事業所の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスを提供する場合の届出について

## ○ 消火設備その他の非常設備

- ・ 消防法その他の法令等(※)に規定された設備を確実に設置しなければなりません。

### ※「消防法その他の法令等」について

利用者の安全を確保するため、通所介護事業所には、消火設備その他非常災害に際して必要な設備の設置が必要です。建物の使用用途、面積等によって消火器や自動火災報知設備等の設置を求められる場合があります。必ず最寄りの消防署等に対応方法についてご確認ください。

消防法のほか、建築基準法等においても建築物の防火等に係る規定が設けられています。

介護保険法の「通所介護事業所」は、建築基準法の「児童福祉施設等」に該当しますので、介護保険法令だけでなく、こうした関係法令に規定されている内容も満たす必要があります。詳細は所管庁（市又は土木事務所）へご確認ください。

問い合わせ先は、下記に掲載しています。

(掲載場所)

「介護情報サービスかながわ」

—ライブラリー（書式/通知）

— 1. 新規事業所指定

— 7. 通所介護

— 8. 建築基準法・消防法に係る神奈川県からのお知らせ

- ・ 新規に事業所を開設するときだけではなく、事業所を移転するときも同様の確認を行ってください。

### ※「宿泊サービスをともなう該当事業所の消防用設備等の設置義務」について

消防法の一部改正にともない、宿泊サービスをともなう該当事業所は、平成27年4月から新たに消防用設備等の設置が義務付けられます。

#### ○スプリンクラー設備の設置基準の見直し

⇒火災時に自力で非難することが困難な者が入所する社会福祉施設（※消防法で定められた施設）において、原則として延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。

#### ○自動火災報知設備の設置基準の見直し

⇒社会福祉施設等（※消防法で定められた施設）で就寝の用に供する居室を持つものに対して延べ面積にかかわらず設置することを義務付ける。

#### ○消防機関へ通報する火災放置設備に関する基準の見直し

⇒自力避難困難な者が入所する社会福祉施設等（※消防法で定められた施設）における消防機関へ通報する火災報知設備について、自動火災報知設備の感知器の作動と連動して自動的に起動することを義務付ける。

※消防法で定められた施設：消防法施行令（別表第1）等を参照ください。

※スプリンクラー設備、自動火災報知設備や避難器具の設置等についての経過措置は平成30年3月31日で終了していますのでご注意ください。詳しくは最寄りの消防署等に対応方法についてご確認ください。

### 【指導事例】

- ・ 相談室がオープンであり、プライバシー確保に配慮した適切なスペースではなかった。
- ※ レイアウトを変更したが、変更届を提出しておらず、変更後には静養室がなくなっていた。
- ※ 食堂及び機能訓練室の面積を実施指導で実際に計測したところ、指定申請時の面積と誤差があり、定員に對して必要な面積を確保できていなかった。
- ※ 食堂及び機能訓練室内にベッドを設置し、常態的に静養室として使用していた。

## V 運営基準について

### 1 サービス開始の前に

#### (1) 内容及び手続の説明及び同意

(居宅条例第113条(第9条準用))

通所介護サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、運営規程の概要などを、説明書やパンフレットなど重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該事業所から指定通所介護の提供を受けることにつき同意を得なければなりません。

#### 【ポイント】

- 重要事項を記した文書に記載すべきと考えられる事項は、以下のとおりです。
  - ア 法人、事業所の概要（法人名、事業所名、事業所番号、併設サービスなど）
  - イ 営業日、営業時間、サービス提供日、サービス提供時間
  - ウ 利用定員
  - エ サービスの内容、利用料その他の費用の額
  - オ 従業者の勤務体制（従業者の職種、員数及び職務の内容、単位ごと）
  - カ 通常の事業の実施地域
  - キ 緊急時等における対応方法
  - ク 苦情処理の体制・相談窓口（事業所担当、市町村、国民健康保険団体連合会などの相談・苦情の窓口も記載）
  - ケ その他利用申込者がサービスを選択するために必要な重要事項  
(従業者の研修、非常災害対策、衛生管理、秘密保持、事故発生時の対応など)
- ※ 重要事項を記した文書を説明した際は、内容を確認した旨及び交付したことがわかる旨の署名を得てください。
- ※ 重要事項説明書の内容と運営規程の内容に齟齬がないようにしてください。

サービス提供開始についての同意は重要事項説明書の交付のほかに、利用申込者及びサービス事業者双方を保護する観点から、書面（契約書等）により確認することが望ましいと考えます。

#### 【指導事例】

- ・ 重要事項説明書を利用者や家族に説明、交付したことが記録等で確認できなかった。
- ※ 重要事項説明書の記載内容が古いままであった。（従業者の勤務体制が現状と一致しない等、運営規程の内容と齟齬があった。）

## (2) 提供拒否の禁止

(居宅条例第 113 条(第 10 条準用))

正当な理由なく通所介護サービスの提供を拒んではなりません。

### 【ポイント】

原則として、利用申込に対して応じなければなりません。

特に要介護度や所得の多寡等を理由にサービスの提供を拒否することは禁じられています。

提供を拒むことのできる正当な理由がある場合とは、

① 事業所の現員では、利用申込に応じきれない場合。

② 利用申込者の居住地が通常の事業の実施地域外である場合、その他利用申込者に対し、自ら適切な指定通所介護を提供することが困難な場合とされています。

## (3) サービス提供困難時の対応

(居宅条例第 113 条(第 11 条準用))

(2) の【ポイント】にある①、②などの理由で利用申込者に対し自ら適切な通所介護を提供することが困難であると認めた場合は、居宅介護支援事業者への連絡、適当な他の指定通所介護事業者等を紹介するなどの適切な措置を速やかに講じなければなりません。

## (4) 受給資格等の確認

(居宅条例第 113 条(第 12 条準用))

利用の申込みがあった場合は、その者の被保険者証（介護保険）によって、被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間を確認します。

被保険者証に、認定審査会の意見が記載されているときは、これに配慮して通所介護サービスを提供するよう努めなければなりません。

## (5) 要介護認定の申請に係る援助

(居宅条例第 113 条(第 13 条準用))

(4) で要介護認定を受けていない者から利用申込があった場合には、要介護認定の申請が、既に行われているかどうかを確認し、申請が行われていない場合は、利用申込者の意思を踏まえて、速やかに当該申請が行われるよう必要な援助を行わなければなりません。

また、居宅介護支援事業者を利用してない利用者に対しては、継続して保険給付を受けるためには、要介護認定の更新が必要となりますので、遅くとも要介護認定の有効期間満了日の 30 日前には更新申請が行われるよう、必要な援助を行わなければなりません。

## 2 サービス開始に当たって

### (1) 心身の状況等の把握

(居宅条例第113条(第14条準用))

本人・家族との面談、利用者に係る居宅介護支援事業者が開催するサービス担当者会議等を通じて、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めなければなりません。

#### 【注意！】

##### 通所介護サービス提供開始にあたっての診断書の提出

通所介護サービス提供開始にあたり、利用者の健康状態を把握することは重要ですが、利用者にとって診断書の提出は義務ではありません。

利用者から任意に提出していただける場合には構いませんが、「診断書の提出がなければ一切サービス提供できない」とすることは不適切です。

(利用者の健康状態を把握するためには、担当のケアマネジャーや主治医に確認するといった方法も考えられます。)

### (2) 居宅介護支援事業者等との連携

(居宅条例第113条(第15条準用))

サービスを提供するに当たっては、居宅介護支援事業者その他保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。また、サービスの提供の終了に当たっては、利用者又はその家族に対して適切な指導を行うとともに、居宅介護支援事業者に対する情報を提供及び保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めなければなりません。

なお、居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者から通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該通所介護計画を提供するよう努めてください。

### (3) 居宅サービス計画に沿ったサービスの提供

(居宅条例第113条(第17条準用))

居宅介護支援事業者の作成した居宅サービス計画に沿った通所介護サービスを提供しなければなりません。

### (4) 居宅サービス計画等の変更の援助

(居宅条例第113条(第18条準用))

利用者が居宅サービス計画の変更を希望する場合は、居宅介護支援事業者への連絡その他必要な援助を行わなければなりません。

#### (1)～(4)の【ポイント】

(1)～(4)までは、他のサービス事業者、特にケアマネジャーとの密接な連携が必要となります。

##### ○ サービス担当者会議の出席

居宅サービス計画を変更する場合等に、ケアマネジャーは通所介護事業者等の居宅サービス事業者等を集めてサービス担当者会議を開催することになっています。通所介護事業者は利用者を取り巻くチームケアの一員としてこの会議に出席しなくてはなりません。

サービス担当者会議では、通所介護事業者は、アセスメントやモニタリングに基づいた情報提供を行うとともに、居宅サービス計画原案について専門的立場から提言し、他事業所との情報交換を図ってください。

### 3 サービス提供時

#### (1) サービス提供の記録

(居宅条例第 113 条(第 20 条準用))

通所介護サービスを提供した際には、提供した具体的なサービスの内容等を記録しなければなりません。また、利用者から申出があった場合には、文書の交付その他適切な方法により、その情報を利用者に対して提供しなければなりません。

(関連) サービス提供記録の保存期間 → 28 ページ「(14) 記録の整備」参照

#### 【ポイント】

サービスの提供内容や当日の職員配置を記録してください。

(報酬算定をする上で、サービス提供の記録は重要なものとなります。記録が確認できない場合、介護報酬の返還や減算となる場合もあります。)

サービス提供の記録は、次の点を参考にして作成してください。

#### <勤務体制について>

- ・ 提供日ごと、単位ごとにどの職種にどの職員が勤務したのかがわかるようにしてください。  
(看護職員、介護職員、機能訓練指導員、生活相談員、その他加算の算定基準に配置が定められた職員等)

#### <利用者に対するサービス内容について>

- ・ サービスの提供開始時刻、終了時刻
- ・ 送迎（片道か往復か）の有無、入浴の有無等に関する記録
- ・ 送迎の記録（事業所の発着時刻、利用者名、車両の種別、運転者名等）

#### (2) 利用料等の受領

(居宅条例第 103 条)

|                         |   |                                    |               |
|-------------------------|---|------------------------------------|---------------|
| 条例の運営<br>基準で定め<br>られた費用 | 介護報酬に係るもの<br>(利用者 1 割又は 2 割又は<br>3 割負担) ※ 3 | 基本額                                | [通所介護] 1 回当たり |
|                         | 加算額   |                                    |               |
|                         | 特別なサービス等の費<br>用                             | 実施地域外の交通費                          |               |
|                         |   | 通常の提供時間を超えるサービス<br>提供に伴う費用（通所介護のみ） |               |
|                         | 日常生活費                                       | 食費（※ 1）、おむつ代                       |               |
|                         | その他の日常生活費<br>(※ 2)                          | 身の回り品の費用<br>教養娯楽費                  |               |

※ 1 食費については、「居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針」（H17 厚労省告示第 419 号）に基づき、料金を設定し、手続きを行う必要があります。

※ 2 「その他日常生活費」を全ての利用者から画一的に徴収することは認められません。

※ 3 3 割負担は平成 30 年 8 月から施行。

#### 「その他日常生活費」→ H12 厚生省通知 老企 54 「通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて」

|          | どんな場合？   | 具体的には？  | 注意点  |
|----------|--|---|--|
| 身の回り品の費用 | 利用者の希望によっ<br>て、身の回り品として<br>日常生活に必要なもの<br>を提供する場合 | 一般的に要介護者等の日常生活に必要と考えられる物品<br>(例えは、歯ブラシや化粧品等の個人用の日用品等) | すべての利用者に対して一律<br>に提供し、すべての利用者か<br>らその費用を画一的に徴収す<br>ることは認められない。 |
| 教養娯楽費    | 利用者の希望によっ<br>て、教養娯楽として日<br>常生活に必要なものを<br>提供する場合  | サービス提供の一環として実<br>施するクラブ活動や行事にお<br>ける材料費等              | すべての利用者に一律に提供<br>される教養娯楽に係る費用に<br>ついて徴収することは認めら<br>れない。        |

#### <介護報酬の利用者負担分>

・利用者負担として、1割又は2割又は3割相当額の支払いを受けなければなりません。

※3割負担は平成30年8月からの施行です。

(関連) 「生活保護等の低所得利用者負担の軽減措置」

#### <領収書>

・通所介護サービスの提供に要した費用について、利用者から支払いを受けたものについては、「保険適用」と「保険適用外」に区分した上で、領収書を交付しなければなりません。

#### 【ポイント】

- ・利用者負担を免除することは、指定の取消等を直ちに検討すべき重大な基準違反とされています。
- ・当該サービスの内容及び費用について、利用者又は家族に対し、あらかじめ説明を行い、利用者の同意を得なければなりません。（この場合も、同意は文書により行います。）
- ・領収書又は請求書には、サービスを提供した日や1割又は2割又は3割負担の算出根拠である請求単位等、利用者が支払う利用料、日常生活費、通所介護サービス外の費用等の内訳がわかるように区分される必要があります。

#### (3) 保険給付の請求のための証明書の交付

(居宅条例第113条(第22条準用))

償還払いを選択している利用者から費用の支払い（10割全額）を受けた場合は、提供した通所介護サービスの内容、費用の額その他利用者が保険給付を保険者に対して請求する上で必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を利用者に交付しなければなりません。

## 4 サービス提供時の注意点

### (1) 基本取扱方針

(居宅条例第 104 条)

- ・ 利用者の要介護状態の軽減又は悪化の防止に資するよう、その目標を設定し、計画的に行われなければなりません。
- ・ 自らその提供する指定通所介護の質の評価を行い、常にその改善を図らなければなりません。

### (2) 具体的取扱方針

(居宅条例第 105 条)

- ① 通所介護計画に基づき、利用者の機能訓練及びその者が日常生活を営むことができるよう必要な援助を行います。
- ② 通所介護従業者は、通所介護の提供に当たっては、懇切丁寧に行うことを旨とし、利用者又はその家族に対し、サービスの提供方法等について、理解しやすいように説明を行います。
- ③ 介護技術の進歩に対応し、適切な介護技術をもってサービスの提供を行います。
- ④ 常に利用者の心身の状況を的確に把握しつつ、相談援助等の生活指導、機能訓練その他必要なサービスを利用者の希望に添って適切に提供します。特に、認知症である要介護者に対しては、必要に応じ、その特性に対応したサービスの提供ができる体制を整えます。

### (3) 通所介護計画の作成


(居宅条例第 106 条)

- ・ 利用者の心身の状況、希望及びその置かれている環境を踏まえて、機能訓練等の目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容等を記載した通所介護計画を作成する必要があります。
- ・ 通所介護計画は、居宅サービス計画が作成されている場合は、利用者の当該計画の内容に沿って作成する必要があります。
- ・ 通所介護計画の原案を作成した際には、利用者又はその家族にその内容を説明し、同意を得る必要があります。（決定した通所介護計画を利用者に交付し、説明し、同意を得ていることが確認できるよう記録してください。）
- ・ 通所介護計画作成後においても、サービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行い、必要に応じて計画の変更を行う必要があります。
- ・ なお、居宅サービス計画を作成している居宅介護支援事業者から通所介護計画の提供の求めがあった際には、当該通所介護計画を提供するよう努めてください。（再掲）

#### 【指導事例】

- ・ 利用者全員の通所介護計画が全く同じものであった。
- ・ 利用者に通所介護計画の説明・交付をしていなかった。

## 【ポイント】通所介護計画作成の流れ



## 【ポイント】通所介護計画の作成について

- 通所介護計画については、介護の提供に係る計画等の作成に関し経験のある者や、介護の提供について豊富な知識及び経験を有する者にそのとりまとめを行わせるものとし、当該事業所に介護支援専門員の資格を有する者がいる場合は、その者に当該計画のとりまとめを行わせることが望ましいです。
- 通所介護計画は、サービスの提供に関わる従業者が共同して利用者ごとに作成します。

『通所介護計画の作成までの流れ』

### 1 利用者情報の把握（アセスメント）

利用者の心身の状況・日常生活全般状況の把握（アセスメント）を行います。

#### 【ポイント】

- ① 通所サービスに対する利用者の希望の把握（利用者本人は何をしたいのか、してもらいたいのか、通所サービスに対する不安、抵抗感等）
- ② 全体の状況から利用者の隠された可能性の発見
- ③ 隠れたニーズの把握
- ④ 通所時の状況（活動プログラムへの参加状況、利用者との交流、集団への適応、休憩等）

### 2 課題の特定

1のアセスメントに基づき、居宅サービス計画及び利用者の希望を勘案しながら、通所サービスとしての課題を特定します。

#### 【ポイント】

- ① 自立支援という観点から課題を把握します。
- ② 居宅サービス計画との整合を図りながら、利用者の希望する生活達成の為に、通所介護サービスとして何を援助・介護すべきかを考えます。

### 3 通所介護計画の作成

2で特定した課題の優先順位をつけ、解決すべき課題・援助目標を記載し、その達成に必要なサービス内容を記載します。また、サービス内容の実施状況、具体的な対応方法等の適否について定期的に評価し、その結果を記入します。

#### 【ポイント】

- ① サービス提供に関わる従業者が個々の利用者ごとに作成します。
- ② 課題・援助目標は居宅サービス計画を参考にしつつ、通所介護事業所としての目標を設定します。
- ③ 目標は抽象的ではなく、利用者のニーズを踏まえ、具体的に記載します。  
具体的な目標は、効果の評価もしやすくなります。
- ④ 居宅サービス計画の課題の具体的な内容がわかりにくい場合、他の課題を発見した場合等には、居宅介護支援事業所に確認・提案します。
- ⑤ 定期的に評価を実施し、援助目標の変更等について検討します。

#### 【盛り込むべき項目】

- ① 計画作成者・作成日
- ② 利用者名・要介護度
- ③ 解決すべき課題
- ④ 援助目標
- ⑤ 提供するサービス内容
- ⑥ 上記に係る留意事項
- ⑦ 利用者・家族への説明者名、説明・同意・交付日、同意者名、同意に関する署名欄

#### (4) 利用者に関する市町村への通知

(居宅条例第113条(第27条準用))

利用者が、次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく意見を付してその旨を市町村に通知しなければなりません。

- ① 正当な理由なしに通所介護サービスの利用に関する指示に従わぬことにより、要介護状態の程度を増進させたと認められるとき。
- ② 偽りその他不正の行為によって保険給付を受け、又は受けようとしたとき。

#### (5) 緊急時等の対応

(居宅条例第113条(第28条準用))

サービス提供時に利用者に病状の急変が生じた等の場合には、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講じなくてはなりません。

##### 【ポイント】

- ※ 緊急時の主治医等の連絡先をあらかじめ把握しておいてください。
- ※ 事業所への連絡方法等についてあらかじめルールを決めて、従業員に周知しておいてください。

(関連) 27ページ「(12) 事故発生時の対応」参照

#### (6) 屋外でのサービス提供について

事業所内でサービスを提供することが原則ですが、次の要件を満たす場合に限り屋外でのサービス提供が可能です。

- ① あらかじめ通所介護計画に位置付けられていること
- ② 効果的な機能訓練等のサービスが提供できること

※具体的なサービス内容は、これらの条件と照らし合わせて判断されるものであり、居宅サービス計画、通所介護計画、外出との間に合理的な説明があれば、屋外でのサービス提供が可能であると考えられます。

※上記の要件を満たしていることを前提に、外出サービスを行う場合には、事業所内の利用者には、事業所内の利用者数に応じた職員数を配置してください。一方、外出組についても、外出利用者数の人数を勘案し、安全面に配慮した職員数を配置してください。

※外出してサービス提供を行うには、事業所内でサービス提供を行うことに比べ、より安全面の確保に対する配慮が必要となることに留意して人員配置を行ってください。

#### (7) 送迎について

利用者の居宅と指定通所介護事業所との間の送迎については、往復分の送迎に係る評価が基本単位に含まれていることから、指定通所介護の提供に当たり、**その実施を基本としてください**。

通所介護事業所への送迎は、通所介護事業所が基本的に行うことになり、原則として、訪問介護事業所による外出介助サービス等、別の介護保険サービスを利用することはできません。また、利用者宅玄関から事業所まで行うことが原則となります。

##### 【ポイント】

- (介護予防) 通所介護では、送迎が単位数に包括されていることから、利用者に対して、その居宅と通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、減算となります。

また、事業所と同一建物に居住する者、または事業所と同一建物から事業所に通う者に対し、指定（介護予防）通所介護を行った場合は、減算されます。

(関連) 38ページ「(3) 同一建物に居住する又は同一建物から通所する利用者に係る減算」参照  
39ページ「(4) 送迎を行わない場合の減算」参照

#### (8) 医行為について

医師、看護師等の免許を有しない者は、医行為を行うことはできませんが、医行為に該当するか否かの判断は困難です。判断の際、次の通知を参考にしてください。

- 「医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について（平成17年7月26日付け医政発第0726005号）」

(掲載場所)

「介護情報サービスかながわ」  
—ライブラリー（書式/通知）  
—5. 国・県の通知  
—医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について

## 5 事業所運営

### (1) 管理者の責務

(居宅条例第 113 条(第 56 条準用))

管理者は、従業者の管理及び通所介護サービスの利用の申込みに係る調整、実施状況の把握、その他の管理を一元的に行わなければならず、また、従業者に対して運営に関する基準を遵守させるため、必要な指揮命令を行う必要があります。

#### 【ポイント】

##### <従業者の管理>

- ・ タイムカード等によって出勤状況を確認してください。
- ・ 毎日基準以上の人員配置になるよう、適正に勤務ローテーションを組んでください。
- ・ 生活相談員、看護職員、機能訓練指導員等、資格が必要な職種については資格を確認し、資格証等の写しを事業所で保管してください。
- ・ 従業者との雇用関係が確認できる雇用契約書等を事業所に保管してください。

### (2) 運営規程

(居宅条例第 107 条)

事業所名称、事業所所在地のほか、運営規程には次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する規程を定めなければなりません。

- ア 事業の目的、運営の方針、事業所名称、事業所所在地
- イ 従業者の職種、員数及び職務の内容
- ウ 営業日及び営業時間、サービス提供日、サービス提供時間
- エ 利用定員
- オ 通所介護サービスの内容及び利用料その他の費用の額
- カ 通常の事業の実施地域
- キ サービス利用に当たっての留意事項
- ク 緊急時等における対応方法
- ケ 非常災害対策
- コ その他運営に関する重要事項  
(「従業者の研修」「衛生管理」「従業者及び従業者の退職後の秘密保持」「苦情処理の体制・相談窓口」「事故発生時の対応」等)

※上記イ、ウ、エについては、複数単位でサービス提供を行っている場合は単位ごとに記載してください。

#### 【ポイント】

- ・運営規程は事業所の指定申請の際に作成しています。
- ・指定後は、事業所名称、所在地、営業日、営業時間、利用定員、従業者の職種、員数、利用料等の内容の変更の都度、運営規程も修正しておく必要があります。（修正した年月日、内容を最後尾の附則に記載することで、事後に確認しやすくなります。）併せて、変更届を必ず提出してください。（従業者の職種、員数は除く。）

### (3) 勤務体制の確保等

(居宅条例第 108 条)

利用者に対して、適切な通所介護サービスを提供できるよう、事業所ごとに従業者の勤務の体制を定め、当該事業所の従業者によって通所介護サービスを提供しなければなりません。また、従業者の資質の向上のために研修の機会を確保しなければなりません。

#### 【ポイント】

- ※ 勤務体制を勤務表（日ごと）により明確にわかるようにしてください。
- ※ 事業所ごとに、雇用契約の締結等により事業所の指揮命令下にある従業者によりサービス提供を行ってください。

### 【指導事例】

※ 併設の事業所の職務を兼務する従業員の状況が勤務表上で明確にされていなかった。  
→勤務表上で兼務状況もわかるようにしてください。

### (4) 定員の遵守

(居宅条例第 109 条)

利用定員を超えて指定通所介護の提供を行ってはなりません。  
ただし、災害その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りではありません。

#### 【ポイント】

【平成 18 年 3 月 22 日 Q & A (vol. 1) 】

- (問 3 9) 通所サービス、介護予防通所サービスについて、それぞれの定員を定めるのか、それとも全体の定員の枠内で、介護と予防が適時振り分けられれば良いものか。
- (回答) 通所サービス、介護予防通所サービスを一体的に行う事業所の定員については、介護（予防）給付の対象となる利用者（要介護者又は要支援者）と第 1 号通所事業の対象となる利用者（要支援者）との合算で利用定員を定めることとしている。例えば、定員 20 人という場合、要介護者と要支援者とを合わせて 20 人という意味であり、利用日によって、要介護者が 10 人、要支援者が 10 人であっても、要介護者が 15 人、要支援者が 5 人であっても、差し支えない。

(関連) 42 ページ「(1) 定員超過による減算」参照。

### (5) 非常災害対策

(居宅条例第 110 条)

非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難訓練、救出訓練その他必要な訓練を行わなければなりません。

#### 【ポイント】

- ・ 非常災害に関する具体的計画とは、消防計画及び風水害・地震等の災害に対処するための計画を指します。
- ・ 防火管理の責任者を決め、消防計画等を策定し、地域の消防機関へ速やかに通報する体制を従業員に周知してください。
- ・ 消防法に基づき、消火設備を設置し、定期的に消火・避難訓練実施してください。
- ・ 日頃から消防団や地域住民との連携を図り、火災等の際に消火・避難等に協力してもらえるような体制を構築してください。

### 【指導事例】

- ・ 避難・救出その他必要な訓練を行っていなかった。
- ・ 非常災害に関する具体的計画を作成していなかった。

→ 最寄りの消防機関等と連携・相談し、適切な措置を講じてください。

(関連) 12 ページ ○消火設備その他の非常設備 参照

## (6) 衛生管理等

(居宅条例第 111 条)

- 利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければなりません。
- 当該通所介護事業所において、感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう、努めなければなりません。

### 【ポイント】

- ア 従業員に対し健康診断等を実施し、健康状態について把握してください。
- イ 食事の提供を行う場合には、食中毒対策が必要です。
- ウ 入浴介助を提供する場合には、レジオネラ症等の感染症対策が必要です。
- ※ 衛生管理等について定期的な研修等を行うとともに、新規採用時には必ず感染症対策研修を実施すること等が重要です。
- また、研修の実施内容については記録が必要です。
- 食中毒・感染症の発生防止のための措置については、必要に応じ保健所の助言、指導を求めてください。
- インフルエンザ、O-157、レジオネラ症の対策については、別途通知が出ています。
- 「高齢者介護施設における感染対策マニュアル」は、下記に掲載しています。
- (掲載場所)  
「介護情報サービスかながわ」  
　－ライブラリー（書式/通知）  
　　－ 11. 安全衛生管理・事故関連  
　　－ 感染症関係  
　　－高齢者介護施設における感染対策マニュアル  
→ 空調設備等により施設内の適温の確保に努めてください。

### 【指導事例】

- ※ 使用済みおむつが浴室の脱衣場に置かれていた。
- ※ くしを消毒せずに共用していた。

## (7) 掲示

(居宅条例第 113 条(第 34 条準用))

事業所の利用者が見やすい場所に、

- 運営規程の概要
  - 従業者の勤務の体制
  - 利用料その他のサービスの選択に資すると認められる重要な事項（苦情処理の概要等）
- を掲示しなければなりません。

### 【ポイント】

掲示すべき内容は重要事項説明書に網羅されていますので、重要事項説明書を掲示用に加工して掲示している事業所が多い模様です。

(関連) 13 ページ「(1) 内容及び手続きの説明及び同意」参照

## (8) 秘密保持等

(居宅条例第113条(第35条準用))

- ・ 従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはなりません。
- ・ 過去に従業者であったものが、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。
- ・ サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければなりません。

### 【ポイント】

- ・ 過去に従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければなりません。  
※「必要な措置」とは  
→従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者の雇用時等に取り決め、例えば違約金についての定めを置くなどの措置を講ずるべきとされています。
- ・ サービス担当者会議等において、居宅介護支援事業者や他のサービス事業者に対して利用者に関する情報を提供することが想定されます。このことについて、あらかじめ、利用者に説明を行い、文書により利用者から同意を得ておかなければなりません。 → 個人情報使用同意書
- ・ 個人情報保護法の遵守について  
介護保険事業者の個人情報保護法に関するガイドラインが厚生労働省から出されています。  
詳細は、下記に掲載しています。  
(掲載場所)  
「介護情報サービスかながわ」 (<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/>)  
　>ライブラリー（書式/通知）  
　　>5. 国・県の通知  
　　>個人情報の適切な取扱いについて

## (9) 広告

(居宅条例第113条(第36条準用))

通所介護事業所について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなってはいけません。

## (10) 居宅介護支援事業者に対する利益供与等の禁止

(居宅条例第113条(第37条準用))

居宅介護支援事業者による居宅サービス事業者の紹介が公正中立に行われるよう、居宅介護支援事業者又はその従業者に対し、要介護被保険者に対して当該事業所を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与することは禁じられています。

### 【ポイント】

このような行為は、指定の取消等を直ちに検討すべきとされる重大な基準違反です。

## (11) 苦情処理

(居宅条例第113条(第38条準用))

提供した通所介護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情に、迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じなければなりません。

### <事業所が苦情を受けた場合>

利用者及びその家族からの苦情を受け付けた場合は、苦情に対し事業所が組織として迅速かつ適切に対応するため、当該苦情の受付日、内容等を記録しなければなりません。

### <市町村に苦情があった場合>

市町村から文書その他の物件の提出若しくは提示の求め又は市町村の職員からの質問若しくは照会に応じ、利用者からの苦情に対して市町村が行う調査に協力しなければなりません。また、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従い、必要な改善を行わなければなりません。さらに、市町村からの求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を市町村に報告しなければなりません。

### <国保連に苦情があった場合>

利用者からの苦情に関して、国保連が行う調査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従い必要な改善を行わなければなりません。また、国保連から求めがあった場合には、指導又は助言に従って行った改善の内容を国保連に報告しなければなりません。

#### 【ポイント】

### <利用者からの苦情に対応するための措置>

「必要な措置」とは、苦情を受け付けるための窓口を設置することのほか、相談窓口、苦情処理の体制及び手順等、当該事業所における苦情を処理するために講ずる措置の概要について明らかにし、これを利用者又はその家族にサービスの内容を説明する文書（重要事項説明書等）に記載する等の方法により周知することです。

(関連) 13ページ「(1) 内容及び手続きの説明及び同意」・25ページ「(7) 掲示」参照。

### <苦情に対するその後の措置>

事業所は、苦情がサービスの質の向上を図る上で重要な情報であるとの認識に立ち、苦情の内容を踏まえ、サービスの質の向上に向けた取組を自ら行わなければなりません。

また、苦情を申し出た利用者等に対して、それを理由に不当な対応を行ってはいけません。

## (12) 事故発生時の対応

(居宅条例第111条の2)

### <実際に事故が起きた場合>

- 市町村、家族、居宅介護支援事業者等へ連絡を行い、必要な措置を講じる必要があります。
- 事故の状況及び事故に際して採った処置について記録する必要があります。
- 通所介護の提供により賠償すべき事故が発生した場合は損害賠償を速やかに行う必要があります。  
(賠償すべき事態において速やかに賠償を行うため、損害賠償保険に加入しておくか、又は賠償資力を有することが望ましいです。)

※夜間及び深夜に指定通所介護以外のサービスの提供により事故が発生した場合は、上記を踏まえた対応を行うよう努めてください。

### <事故になるのを未然に防ぐ>

- 事故原因を解明し、再発防止のための対策を講じる必要があります。
- 事故に至らなかったが介護事故が発生しそうになった場合（ヒヤリ・ハット事例）及び現状を放置しておくと介護事故に結びつく可能性が高いものについて事前に情報を収集し、未然防止対策を講じる必要があります。

### 【ポイント】

- ・ 事故が起きた場合の連絡先・連絡方法について、あらかじめ事業所で定め、従業員に周知してください。
  - ・ 少なくとも事業所が所在する市町村においては、どのような事故が起きた場合に報告するか確認しておいてください。
  - ・ 事業所における損害賠償の方法（保険に加入している場合にはその内容）について把握しておいてください。
  - ・ 事故が発生した場合又はそれに至る危険性がある事態が生じた場合に、当該事実が報告され、その分析を通じた改善策を従業者に周知徹底する体制を整備してください。
- 具体的に想定されること
- ア 介護事故等について報告するための様式を整備する。
  - イ 介護職員その他の従業者は、介護事故等の発生、又は発見ごとにその状況、背景等を記録するとともに、アの様式に従い介護事故等について報告すること。
  - ウ 事業所において、報告された事例を集計し、分析すること。
  - エ 事例の分析に当たっては、介護事故等の発生時の状況等を分析し、介護事故等の発生原因、結果等をとりまとめ、防止策を検討すること。
  - オ 報告された事例及び分析結果を職員に周知徹底すること。
  - カ 防止策を講じた後に、その効果について評価すること。

→ 事故の報告は、市町村に行うことになっています。事業所所在地の市町村、及び利用者の保険者である市町村に事故報告の範囲・方法について確認しておいてください。

詳細は、下記に掲載しています。

(掲載場所)

「介護情報サービスかながわ」

—ライブラリー（書式/通知）

—11. 安全衛生管理・事故関連

—事故報告

### (13) 会計の区分

(居宅条例第113条(第41条準用))

通所介護サービスの事業の会計とその他の事業の会計を区分しなければなりません。

#### ★具体的な会計処理等の方法について

→「介護保険の給付対象事業における会計の区分について（平成13年3月28日老振発第18号）」参照。

### (14) 記録の整備

(居宅条例第112条)

従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しておかなければなりません。

次に掲げる①から⑤の利用者に対する通所介護サービスの提供に関する記録を整備し、利用者へのサービス提供が終了した日から5年間保存しなければなりません。

- ① 通所介護計画
- ② 提供した具体的なサービスの内容等の記録
- ③ 居宅条例第113条(第27条準用)（予防条例第108条(第24条準用)）に規定する市町村への通知  
→21ページ「（4）利用者に関する市町村への通知」参照
- ④ 提供した通所介護サービスに関する利用者及びその家族からの苦情の内容等の記録
- ⑤ 提供した通所介護サービスに関する事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

### 【ポイント】

提供した個々のサービスの内容等の記録として、次の書類を整備しておきましょう。

- 1 重要事項説明書
- 2 契約書
- 3 通所介護計画や加算に係る各種計画書
- 4 アセスメントの記録
- 5 居宅サービス計画
- 6 業務日誌（サービス提供日、サービス提供開始時刻、サービス提供終了時刻、利用者名、サービス提供者名（職種毎に記載）、サービス提供の状況（送迎、入浴、食事摂取、バイタル、レクリエーションの内容、その他）
- 7 個人記録（サービス提供日、個人の様子、目標等の達成状況、その他）
- 8 送迎記録
- 9 請求書・領収書の控え

## VI 介護報酬請求上の注意点について

### 1 通所介護

#### (1) 事業所規模による通所介護費


厚生労働大臣が定める施設基準（厚労告96五イロハ）

通所介護費は、事業所の規模に応じて単位が異なります。事業所規模は3区分に分けられます。

| 区分            | 厚生労働大臣が定める施設基準（H28厚労告131）           |
|---------------|-------------------------------------|
| 通常規模型通所介護費    | 前年度1月当たり平均利用延人員数が750人以内の事業所         |
| 大規模型通所介護費（I）  | 前年度1月当たり平均利用延人員数が750人を超える900人以内の事業所 |
| 大規模型通所介護費（II） | 前年度1月当たり平均利用延人員数が900人を超える事業所        |



通所介護事業所は、毎年3月15日までに、前年度（3月を除く）の1月当たりの平均利用者延人員数を算出し、当該年度の通所介護費についてどの区分を適用するか確認しなくてはなりません。



★2月の実績が確定したら「事業所規模点検書」（HP「介護情報サービスかながわ」に掲示）にて点検を実施し、事業所規模に変更が生じる場合、3月15日までに届出を行ってください。

#### 【注意！】

- 区分が変わった場合には、利用料（利用者負担分）も変わるため、事前に利用者に対して説明し、同意を得ることが必要です。
- 事業所規模が変更になる場合には、必ず届出が必要です。（毎年3／15必着）  
県に届出がされている事業所規模に対応した請求コード（サービスコード）で報酬を請求する必要があります。

#### 【ポイント】 1月当たりの平均利用延べ人員数の算出方法（老企36 第二 7(4))

- 毎年必ず前年度の報酬を算定している利用者数を確認することが必要です。

<算出対象期間> 前年度の4月から2月において通所介護費を算定している月

- ◆2単位以上の事業所はすべての単位の合算で算定すること【平成18年3月22日Q&A(vol.1)問44】
- ◆指定通所介護事業者が第1号通所事業（指定介護予防通所介護に相当するものとして市町村が定めるものに限る。以下同じ。）の指定を併せて受け、  
○一体的に事業を実施している場合
  - ⇒通所介護（要介護）利用者人数に第1号通所事業（要支援）利用者の人数を含めた平均利用延人員数で算出  
(第1号通所事業の平均利用延人员数の計算方法については35ページを参照)
  - 事業が一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合（別単位として実施しているなど）  
⇒第1号通所事業の利用人員数は含めずに算出
- ◆7時間以上8時間未満及び8時間以上9時間未満の報酬算定をしていない利用者について  
○3時間以上4時間未満及び4時間以上5時間未満（2時間以上3時間未満を含む）の報酬を算定している利用者  
⇒利用者数に2分の1を乗じた数を基に計算

○ 5時間以上6時間未満及び6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者

⇒利用者数に**4分の3**を乗じた数を基に計算

◆歴月で1月間、正月等の特別な期間を除き毎日事業を実施した月における平均利用延人員数

⇒当該月の利用延人員数に**7分の6**を乗じた数を基に計算（老企36第二7（4）②）

<例外>

①前年の実績が6月に満たない事業所（新規開設事業所等を含む）

②前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業所（年度が変わる際のみ）

⇒①、②の事業所については、上記の計算方法は適用せず、利用定員と予定される営業日数を基に計算

③新規に要介護認定を申請中の者が暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は、平均利用延人員数の計算には含めない。

【平成18年3月22日Q&A（vol.1）問46】

## 【ポイント】事業所規模の計算方法について

### 1 基本的な考え方

当該年度の前年度（3月を除く）の1月当たりの平均利用延人員数が300人以内（小規模型）か、300人を超える750人以内（通常規模型）か、750人を超える900人以内（大規模型I）か、900人を超える（大規模型II）かにより事業所の規模を区分します。（以下の計算方法についても同様に考えてください。）  
(厚労告96五イロハニ)

○ 既存の事業者が各年度の事業所の規模を判断する際には、前年度の4月から2月までのうち通所介護費を算定している各月の利用者数の合計を月数（通常は11ヶ月）で割って計算することになります。（老企36第二7（4）④）

→例えば、平成29年度の報酬請求の際の事業所規模については、平成29年度の利用者の数（平成29年4月～平成30年2月末）によって決定します。

○ 3時間以上4時間未満及び4時間以上5時間未満（2時間以上3時間未満を含む）の報酬を算定している利用者

⇒利用者数に**2分の1**を乗じた数を基に計算

○ 5時間以上6時間未満及び6時間以上7時間未満の報酬を算定している利用者

⇒利用者数に**4分の3**を乗じた数を基に計算

○ 7時間以上8時間未満及び8時間以上9時間未満の報酬算定をしている利用者

⇒利用者数をそのまま計算

ただし、前年度の実績が6月未満の事業者（新規開設事業者等を含みます）や、年度が変わる際前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者については、利用定員の90%を1日当たりの利用者数とし営業日数を掛けて計算することになります。（老企36第二7（4）③）

（注意）

利用者数の計算の際には、「4週間分」ではなく、「暦月（1ヶ月分）」の営業日数を基に計算してください。

Q1： 既存の事業者の場合で、前年度から定員は変更しないのですが、営業日数（サービス提供日数）を大幅に変更します。この場合も、前年度の利用者実績に基づく計算方法ではなく利用定員の90%に営業日数を掛けて計算する方法を使用すべきでしょうか？

A1： 利用定員の90%に営業日数を掛けて計算する方法は、既存の事業者の場合には、年度が変わる時に「定員」を変更する場合のみ使用するものであり、ご質問の「営業日数（サービス提供日数）」の変更の場合は該当しませんので、前年度の利用者実績に基づく計算方法を使用してください。

Q2： 既存の事業者の場合で、「前年度から定員を概ね25%以上変更して事業を実施しようとする事業者」とは、年度当初の4月から定員を変更する場合のみ該当するのか、それとも年度途中の例えば9月から利用定員を概ね25%以上変更する場合などについても該当するのでしょうか？

A2： 年度が変わる時のみ該当し、年度途中で利用定員を概ね25%以上変更する場合は該当しません。

## 2 第1号通所事業と一体的に行っている場合について

指定通所介護事業者が第1号通所事業の指定も併せて受けている場合に、これらの事業を一体的に実施しているケースでは、第1号通所事業の前年度の1月当たりの平均利用延人員数も含めて計算し区分の判断を行います。

ただし、第1号通所事業の利用者数を加える際には、延人員数にサービス提供時間に応じた係数(※)を乗じたものを加えるか、同時にサービスの提供を受けた者の最大数を営業日ごとに加えるかのいずれの方法によるかを事業所で判断することになります。

〔※「サービス提供時間に応じた係数」は、下記「6 サービス提供時間別の報酬区分等に応じた計算方法について(第1号通所事業を含む)」を参照〕

例) ある日の第1号通所事業の利用者が午前中(9:00~12:30)5名、午後(13:00~16:30)10名の場合、

○延人員数にサービス提供時間に応じた係数を乗じて計算すれば、7.5名となります。

$$(5 \times 1/2 + 10 \times 1/2 = 7.5)$$

○同時にサービス提供を受けた者の最大数で計算すれば、10名となります。

※他の日も同様に計算します。

◎第1号通所事業と一体的に実施されず、実態として両事業が分離されて実施されている場合（人員配置もそれぞれに必要になります。）には、第1号通所事業の利用者数は含めません。（老企36第二7  
(4)①）

（関連）10ページ【ポイント】「利用者数のカウント方法と必要な介護職員数の算出方法」参照

## 3 同一事業所で2単位以上の通所介護サービスを行っている場合について

同一事業所で2単位以上の通所介護サービスを行っている場合には、全ての単位の利用者数の合計を基に計算します。  
【平成18年3月22日Q&A(vol.1)問44】

## 4 認知症型通所介護の利用者について

認知症型通所介護の利用者については、平均利用延人員数の計算の際には含めません。

【平成18年3月22日Q&A(vol.1)問47】

## 5 暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合について

新規に要介護認定を申請中の方が、いわゆる暫定ケアプランによりサービス提供を受けている場合は、月平均延人員数の計算の際には含めません。  
【平成18年3月22日Q&A(vol.1)問46】

## 6 サービス提供時間別の報酬区分等に応じた計算方法について(第1号通所事業を含む)

- ①「7時間以上8時間未満及び8時間以上9時間未満の介護報酬を算定している利用者」については、利用者数をそのまま計算します。
- ②「5時間以上6時間未満及び6時間以上7時間未満の介護報酬を算定している利用者」及び「第1号通所事業の利用者で利用時間が5時間以上7時間未満の者」については、利用者数に4分の3を掛けて（例えば、4人の利用者がいれば3人として扱うことになります。）計算します。
- ③「3時間以上4時間未満及び4時間以上5時間未満の報酬を算定している利用者（2時間以上3時間未満の報酬を算定している利用者を含む）」及び「介護予防通所介護等の利用時間が5時間未満の利用者」については、利用者数に2分の1を掛けて（例えば、2人の利用者がいれば1人として扱うことになります。）計算します。

## 7 歴月で1月間、正月等の特別な期間を除き毎日事業を実施している場合について

歴月で1月間、正月等の特別な期間を除いて毎日事業を実施している事業所の計算方法については、利用延人員数に7分の6を掛けた人数により、一月当たりの平均延利用者数を計算することになります。


【老企36第二7(4)②】

## (2) 所要時間について

通所介護費については、所要時間による区分により算定されるものですが、この「所要時間による区分」については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容の通所介護を行うための標準的な時間によることとされているところであり、単に、当日のサービス進行状況や利用者の家族による送迎等の都合で、当該利用者が通常の時間を超えて事業所にいる場合は、通所介護のサービスが提供されているとは認められません。したがって、この場合は当初計画に位置付けられた所要時間に応じた所定単位数が算定されます。また、ここでいう通所介護を行うのに要する時間には、送迎に要する時間は含まれません。

### 【所要時間の考え方】

(例) 送迎車が2便体制で、当日の交通事情により事業所への到着時間が異なった場合



⇒ 報酬の対象となるのは実際に事業所にいた時間ではなく、通所サービス計画に定められた標準的な時間であるとされていることから、通所介護計画に位置づけられた所要時間 7 時間以上 8 時間未満の内容のサービスが提供されたのであれば、7 時間以上 8 時間未満の通所介護費を請求することが可能です。

【注意！】

実際のサービス提供時間が通所介護計画に定められる所要時間を常態的に割り込むことは通常想定されません。

※ 全利用者について、一斉開始、一斉終了とする必要はなく、必要な人員基準を満たした上で、順次サービス提供を開始、終了することができます。

### 【国Q&A】(平成24年3月16日Q&A(vol.1))からの抜粋

(問58) 各所要時間区分の通所サービス費を請求するにあたり、サービス提供時間の最低限の所要時間はあるのか。

(回答) 所要時間による区分は現に要した時間ではなく、通所サービス計画に位置づけられた通所サービスを行うための標準的な時間によることとされており、例えば通所介護計画に位置づけられた通所介護の内容が7時間以上9時間未満であり、当該通所介護計画書どおりのサービスが提供されたのであれば、7時間以上9時間未満の通所介護費を請求することになる。

ただし、通所サービスの提供の開始に際しては、あらかじめ、サービス提供の内容や利用料等の重要事項について懇切丁寧に説明を行い同意を得ることとなっていることから、利用料に応じた、利用者に説明可能なサービス内容となっている必要があることに留意すること。

### (3) サービス提供時間の短縮

#### ①利用者の体調不良等の急遽やむを得ない事由によるサービス提供時間の短縮

当日の利用者の心身の状況から、実際の通所介護の提供が通所介護計画上の所要時間よりもやむを得ず短くなった場合には通所介護計画上の単位数を算定しても差し支えありません。なお、通所介護計画上の所要時間よりも大きく短縮した場合には、通所介護計画を変更のうえ、変更後の所要時間に応じた単位数を算定してください。

Q：7～8の事業所だが、ある日、利用者の具合が悪くなり、6時間で早退した場合、算定はどうすればよいか

A：当初通所介護計画に位置付けられていた時間で算定しても差し支えないが、利用者の負担を考えて、事業所の判断で、実際の時間分（6～7）で請求することも可能です。

Q：朝、利用者が事業所に来たところ、具合が悪く、通所介護は無理と判断し、早急に帰宅させた。計画通り算定して良いか。

A：通所介護のサービスが提供されたとは言えないため、キャンセル扱いで対応してください。

#### ②利用者希望によるサービス時間の短縮 (H24年3月16日 Q&A (Vol. 1) 問59)

Q：「通所介護計画上、7時間以上9時間未満の通所介護を行なっていたが、当日の利用者の心身の状況から、6時間の通所介護を行なった場合には、7時間以上9時間未満の通所介護の単位数を算定できる。」とされているが、その具体的な内容について

A：通所介護サービスの所要時間については、現に要した時間ではなく、通所介護計画に位置付けられた内容の通所サービスを行なうための標準的な時間によることとされている。

こうした趣旨を踏まえ、例えば7～9時間のサービスの通所介護計画を作成していた場合において、当日の途中に利用者が体調を崩したためにやむを得ず6時間でサービス提供を中止した場合に、当初の通所介護計画による所定単位数を算定してもよいとした。（ただし、利用者負担の軽減の観点から、5時間以上7時間未満の所定単位数を算定してもよい。）こうした取扱いは、7～9時間のサービスのプログラムが個々に利用者に応じて作成され、当該プログラムに従って、単位ごとに効果的に実施されている事業所を想定しており、限定的に適用されるものである。

当初の通所介護計画に位置付けられた時間よりも大きく短縮した場合は、当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、変更後の所要時間に応じた所定単位数を算定しなければならない。

例) ①利用者が定期健診などのために併設保険医療機関の受診を希望することにより6時間程度のサービスを行なった場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所介護計画を変更し、再作成されるべきであり、6時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

②利用者の当日の希望により3時間程度の入浴のみサービスを行なった場合には、利用者の当日の希望を踏まえて当初の通所介護計画を変更し、再作成するべきであり、3時間程度の所要時間に応じた所定単位数を算定する。

③7時間以上9時間未満の通所介護を行なっていたが、当日利用者の心身の状況から1～2時間で中止した場合は、当初の通所サービス計画に位置付けられていた時間よりも大きく短縮しているため、当日はキャンセル扱いとして通所介護費を算定できない。

### (4) サービス提供時間中の中断

#### <医療機関の受診について>

通所サービスのサービス提供時間帯における医療機関の受診は、緊急やむを得ない場合を除いてできません。

#### 【ポイント】

緊急やむを得ない場合における医療機関の受診による通所サービスの利用の中止については、医療機関における保険請求が優先され、通所サービスについては変更後の所要時間（医療機関での受診時間等を除いた時間）に応じた所定単位数を算定しなければならない。（平成15年介護報酬に係るQ&A）

### 【指導事例】

- ・サービス提供時間中に医師・歯科医師等が訪問し、診療行為を行っていた。
- ・サービス提供時間中に併設の診療所で定期的な診察を受けていた。
- ・サービス提供時間中に診察を受けていたにもかかわらず、診察に要した時間を除かずに、計画どおり介護報酬を算定していた。  
→医療機関の受診は、通所サービスのサービス内容の一環ではありません。

### <通所サービス利用時の理美容サービスの利用について>

通所サービスの提供時間中に理美容サービスを提供した場合、サービス提供時間より理美容に要した時間を除いた時間数により通所介護費を算定することとなります。なお、通所サービスの提供に支障が出るような時間帯に理美容サービスを組み込むことは適切ではありません。

理美容サービスは、介護保険による通所サービスには含まれないが、デイサービスセンター等において通所サービスとは別に、利用者の自己負担により理美容サービスを受けることは問題ない。その際、利用者に必要なものとして当初から予定されている通所サービスの提供プログラム等に影響しないよう配慮が必要である。なお、通所サービスの提供時間には、理美容サービスに要した時間は含まれない。

(国 Q&A H14. 5. 17)

### (5) 2時間以上3時間未満の利用

厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者に対して、所要時間2時間以上3時間未満のサービスを行う場合は、4-5の単位数の100分の70に相当する単位数を算定します。

#### 【ポイント】

##### 【厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者】

心身の状況その他利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困難である利用者  
(厚労告94十四)

##### 「厚労告94十四の利用者」とは…

- ・心身の状況から、長時間のサービス利用が困難である者
- ・病後等で短時間の利用から始めて長時間利用に結びつけていく必要がある者等  
⇒ 単に入浴サービスのみといった利用は適当ではなく、利用者の日常生活動作能力向上のため、日常生活を通じた機能訓練等が実施されるべき(老企36第二7(2))

### 【指導事例】

- ・利用者が単に長時間のサービスを希望しないという理由のみで3時間未満のサービスを提供していた。
- ・入浴サービスのみを利用する利用者に対し、3時間未満のサービスを提供していた。  
→厚労告94十四に該当する利用者である旨を明確にしてください。

### (6) 他のサービスとの関係

利用者が次のサービスを受けている間は算定できません。(厚告19別表6注17)

短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、複合型サービス

## 2 減算

### (1) 定員超過による減算

単位ごとに、月平均の利用者数が都道府県知事に提出した運営規程に定められている利用定員を超えた場合、その次の月の利用者全員について所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定する。（厚告27一イ、十五イ）

#### 【ポイント】

【平成18年3月22日Q&A（vol.1）問17】

- ・指定通所介護事業者が第1号通所事業者（旧介護予防通所介護相当サービス。以下同じ。）の指定を併せて受け、かつ、指定通所介護と第1号通所事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合は、指定通所介護の利用者数と第1号通所事業の利用者の合計数を基に計算する。

#### 【指導事例】

- ・介護保険の利用者と保険外（自費利用）の利用者の合計の月平均が運営規程に定める利用定員を超えていたが、定員超過による減算を行っていなかった。

月平均で利用定員を超えることは減算にはなりませんが、1日でも利用定員を超える場合は人員基準違反です。  
「減算にならなければよい」といった考え方で事業所の運営をしないようにしてください。


### 定員超過による減算の確認方法の例

- ・定員25名。
- ・指定通所介護事業者が第一号通所事業の指定を併せて受け、一体的に事業を実施している。
- ・利用者は全員要介護（要支援）認定を受けている者で、自費利用や給付限度額超過による10割負担の者はいない。

#### ① 日ごとの最大利用者数の算出方法

指定通所介護事業者が第一号通所事業の指定を1単位の中で一体的にサービスを提供している場合、「通所介護の利用者数+第1号通所事業の最大利用者数」の合計が、その日の単位としての「最大利用者数」となります。

#### 【提供時間7時間の単位の例（9:30～16:30）】



| 時間帯         | 要介護者 | 要支援者         | 要介護者と要支援者の合計利用者数 |
|-------------|------|--------------|------------------|
| 9:30～10:30  | 10人  | 5人           | 15人              |
| 10:30～12:00 |      | 3人           | 11人 (5人 + 6人)    |
| 12:00～13:00 |      | 6人           | 16人              |
| 13:00～14:00 |      | 9人 (3人 + 6人) | 19人              |
| 14:00～16:30 |      | 3人           | 13人              |

この日の「利用者数」は、この日最大利用者数の21人となります。

#### ② 平均の利用者数の算出方法

次ページの表によって、月平均利用者数を算出します。

**<月平均利用者数>**

○ 単位ごとに作成してください。

平成 年 月分      単位目

|                                    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31  | 月の合計 |
|------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|------|
| 要介護1～5の利用者数 (a)                    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 要支援1, 2の利用者で同時に<br>サービスを受けた最大数 (b) |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |      |
| 利用者合計数 (a)+(b) (c)                 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | (e) |      |

定員: 名 (d)

月平均利用者数:月の利用者合計数(e)÷営業日数

= 人 (f)

備考: ① 営業していない日については斜線等を引いてください。

② 要支援の利用者については、その日の延べ利用者数か、サービスを受けている要支援の利用者が最も多い時間帯の利用者数で計算します。

※要介護者等以外の自費負担による通所介護サービスの利用者がいる場合については、当該利用者も含め利用者合計数を算出します。

**<チェック！>**

- ① 利用定員の遵守 … 各サービス提供日の利用者合計数(c)が定員(d)を超えていませんか。
- ② 減算の有無 … 月平均利用者数(f)が定員(d)を超えていませんか？  
→ 超えている場合、当該月の次の月の介護報酬について減算する必要があります。

## (2) 職員の人員欠如による減算

単位ごとに、人員基準（居宅条例第100条、居宅条例第116条）に定める員数の看護職員又は介護職員を置いていない状況で行われた場合、次の月の通所介護費は、利用者全員について所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数で算定する。

(厚告27一ハ、十五口)

### 基準上必要とされる員数から一割を超えて減少した場合

 その翌月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が減算されます。

#### 【算出方法】

<看護職員>

$$\frac{\text{サービス提供日に配置された延べ人数}}{\text{サービス提供日数}} < 0.9$$

<介護職員>

$$\frac{\text{当該月に配置された職員の勤務延時間数}}{\text{当該月に配置すべき職員の勤務延時間数}} < 0.9$$

### 基準上必要とされる員数から一割の範囲内で減少した場合

 その翌々月から人員基準欠如が解消されるに至った月まで、利用者全員について所定単位数が減算されます（ただし、翌月の末日において人員基準を満たすに至っている場合を除く）。

#### 【算出方法】

<看護職員>

$$0.9 \leq \frac{\text{サービス提供日に配置された延べ人数}}{\text{サービス提供日数}} < 1.0$$

<介護職員>

$$0.9 \leq \frac{\text{当該月に配置された職員の勤務延時間数}}{\text{当該月に配置すべき職員の勤務延時間数}} < 1.0$$

注意！

・人員欠如による減算を行う場合、事前に届出が必要です。

・人員欠如による減算期間中、栄養改善加算、口腔機能向上加算、運動器機能向上加算、サービス提供体制強化加算（I）（II）（III）の算定ができません。

## (3) 同一建物に居住する又は同一建物から通所する利用者に係る減算

指定通所介護事業所と同一建物に居住する者又は指定通所介護事業所と同一建物から当該指定通所介護事業所に通う者に対し、指定通所介護を行った場合は、次の単位が所定単位数から減算されます。

要介護 → 1日につき94単位

○ 「同一建物」とは（老企36第二7（18）①）

通所介護事業所と構造上又は外形上、一体的な建築物を指すものであり、具体的には、当該建物の一階部分に通所介護事業所がある場合や、当該建物と渡り廊下等で繋がっている場合が該当します。同一敷地内にある別棟の建築物や道路を挟んで隣接する場合は該当しません。

また、ここでいう同一建物については、当該建築物の管理、運営法人が当該通所介護事業所（開設法人）の事業者と異なる場合であっても該当します。

○ 例外的に減算対象とならない場合（老企36第二7（18）②）

傷病により一時的に送迎が必要であると認められる利用者その他やむを得ない事情により送迎が必要と認められる利用者に対して送迎を行った場合は、例外的に減算対象となりません。具体的には、傷病により一時的に歩行困難となった者又は歩行困難な要介護者であって、かつ建物の構造上自力での通所が困難である者に対し、二人以上の従業者が、当該利用者の居住する場所と当該指定通所介護事業所の間の往復の移動を介助した場合に限られます。ただし、この場合、二人以上の従業者による移動介助を必要とする理由や移動介助の方法及び期間について、介護支援専門員とサービス担当者会議等で慎重に検討し、その内容及び結果について通所介護計画に記載し、移動介助者及び移動介助時の利用者の様子等について、記録しなければなりません。

**(4) 送迎を行わない場合の減算**

利用者に対して、その居宅と指定通所介護事業所との間の送迎を行わない場合は、片道につき47単位を所定単位数から減算する。（老企36第二7（19））

**【ポイント】**（平成18年3月22日Q&A（vol.1））

（問5）指定通所介護事業所等の設備を利用した夜間及び深夜の指定通所介護等以外のサービス（宿泊サービス）を連続して利用する場合に、初日と最終日を除き、行き帰りの送迎を実施しないことになるが、送迎減算（47単位×2）と同一建物減算（94単位）のどちらが適用されるか。

（回答）同一建物減算（94単位）については、事業所と同一建物に居住する者又は事業所と同一建物から事業所に通う者について適用するものであるため、当該事例は送迎減算（47単位×2）が適用される。

なお、初日と最終日についても片道の送迎を実施していないことから、送迎減算（47単位）が適用される。

### 3 加算

通所介護の加算一覧表(厚告19、厚労告127)

| 加算名                         | 県への届出 |
|-----------------------------|-------|
| (1) 中重度者ケア体制加算              | 必要    |
| (2) 個別機能訓練加算（I）（II）         | 必要    |
| (3) 栄養改善加算                  | 必要    |
| (4) 口腔機能向上加算                | 必要    |
| (5) 認知症加算                   | 必要    |
| (6) 若年性認知症利用者受入加算           | 必要    |
| (7) 入浴介助加算                  | 必要    |
| (8) 時間延長サービス加算              | 必要    |
| (9) サービス提供体制強化加算（I）イ、ロ、（II） | 必要    |
| (10) 栄養スクリーニング加算            | 不要    |
| (11) 生活機能向上連携加算             | 必要    |
| (12) A.D.L維持等加算             | 必要    |
| (13) 介護職員処遇改善加算             | 必要    |

◆加算に係るサービス・選択的サービスを行う職員等の兼務について◆

(1)、(2)、(4)、(5)の加算については、有資格者等の配置が要件となっています。

これらの職員については、通所介護と第1号通所事業の各加算サービスを行うために必要な時間が確保されていれば兼務は可能です。

<兼務可能な例>

- 通所介護と第1号通所事業（旧通所介護相当サービス。以下同じ。）の口腔機能向上サービスを担当する看護職員
- 通所介護と第1号通所事業の栄養改善サービスを担当する管理栄養士

【ポイント】（平成18年3月22日Q&A（vol.1））

- （問24）各加算に関する計画書はそれぞれ必要か。既存の介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書の中に入れてもよいか。また、サービス計画書の参考様式等は作成しないのか。
- （回答）各加算の計画書の様式は特に問わず、介護予防通所介護・通所リハビリテーションサービス計画書と一体的に作成する場合でも、当該加算に係る部分が明確に判断できれば差し支えない。

【重要！】

加算の算定要件が確認できる記録は必ず残しておいてください。加算の算定要件を確認できない場合は介護報酬の返還となることもありますのでご注意ください。

**(1) 中重度者ケア体制加算****45単位／日****<算定基準>**

- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所が、中重度の要介護者を受け入れる体制を構築し、指定通所介護を行った場合は、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。

中重度者ケア体制加算 45単位／日

|    |   |
|----|---|
| 人員 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定居宅サービス等基準（第93条第1項第2号又は第3号）に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法（指定居宅サービス等基準第2条第7号に規定する常勤換算方法）で2以上確保していること。<br/>※常勤換算方法を計算する際の勤務延時間数については、サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第2以下を切り捨てるものとする。</li> <li>・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる看護職員を1名以上配置していること。</li> </ul> |
| 運営 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、要介護状態区分が要介護3、要介護4又は要介護5である者の占める割合が100分の30以上であること。</li> </ul>   |

**(2) 個別機能訓練加算 (I) (II)****(I) 46単位／日 (II) 56単位／日****<算定基準>**

- 別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護の単位の利用者に対して、機能訓練を行っている場合には、当該基準に掲げる区分に従い、1日につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。

個別機能訓練加算 (I) 46単位／日個別機能訓練加算 (II) 56単位／日**個別機能訓練加算 (I)**

(厚労告95十六イ)

|    |   |
|----|---|
| 人員 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又は一定の実務経験を有するはり師、きゅう師※を一名以上配置していること。<br/>※ 一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とする。</li> </ul>   |
| 運営 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていること。</li> <li>・ 個別機能訓練計画の作成及び実施において利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう複数の種類の機能訓練の項目を準備し、その項目の選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者を援助し、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されていること。</li> <li>・ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。</li> </ul> |

## 留意点

- 個別機能訓練加算（I）に係る機能訓練は、提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等を1名以上配置している単位の利用者に対して行うものであること。この場合において、例えば1週間のうち、月曜日から金曜日は常勤の理学療法士等が配置され、それ以外の曜日に非常勤の理学療法士等だけが配置されている場合は、非常勤の理学療法士等だけが配置されている曜日については、当該加算の対象とならない。（個別機能訓練加算（II）の要件に該当している場合は、その対象となる。）ただし、個別機能訓練加算（I）の対象となる理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。  
なお、通所介護事業所の看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員の職務に従事する場合には、当該職務の時間は、通所介護事業所における看護職員としての人員基準の算定に含めない。
- 個別機能訓練加算（I）に係る機能訓練の項目の選択については、機能訓練指導員等が、利用者の生活意欲が増進されるよう利用者の選択を援助し、利用者が選択した項目ごとにグループに分かれて活動することで、心身の状況に応じた機能訓練が適切に提供されることが要件となる。また、機能訓練指導員等は、利用者の心身の状態を勘案し、項目の選択について必要な援助を行わなければならない。

## 【ポイント】

（平成18年3月22日Q&A（vol.1）問49）

- 個別機能訓練加算は、体制加算ではなく、個別の計画作成等のプロセスを評価するものであることから、利用者の同意が得られない場合には算定できないが、原則として、当該単位の全ての利用者について計画作成してその同意を得るよう努めることが望ましい。

（平成24年3月16日Q&A（vol.1）（問69））

- 介護予防通所介護と一体的に運営される通所介護において、個別機能訓練加算Iを算定するために配置された機能訓練指導員が、介護予防通所介護の運動器機能向上加算を算定するために配置された機能訓練指導員を兼務できるのか。

（回答） 通所介護の個別機能訓練の提供及び介護予防通所介護の運動器機能向上サービスの提供、それぞれに支障のない範囲で可能である。

（問70） 個別機能訓練加算Iの要件である複数の種類の機能訓練の項目はどのくらい必要なのか。

（回答） 複数の種類の機能訓練項目を設けることの目的は、機能訓練指導員その他の職員から助言等を受けながら、利用者が主体的に機能訓練の項目を選択することによって、生活意欲が増進され、機能訓練の効果が増大されることである。よって、仮に、項目の種類が少なくとも、目的に沿った効果が期待できるときは、加算の要件を満たすものである。

（問71） 個別機能訓練加算Iの要件である複数の種類の機能訓練の項目について、準備された項目が類似している場合、複数の種類の項目と認められるのか。

（回答） 類似の機能訓練項目であっても、利用者によって、当該項目を実施することで達成すべき目的や位置付けが異なる場合もあり、また、当該事業所における利用者の状態により準備できる項目が一定程度制限されることもあり得る。よって、利用者の主体的選択によって利用者の意欲が増進され、機能訓練の効果を増大させることが見込まれる限り、準備されている機能訓練の項目が類似していることをもって要件を満たさないものとはならない。こうした場合、当該通所介護事業所の機能訓練に対する取組み及びサービス提供の実態等を総合的に勘案して判断されるものである。

## 個別機能訓練加算（II）

（厚労告95十六回）

|    |   |
|----|---|
| 人員 | ・専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又は一定の実務経験を有するはり師、きゅう師※を一名以上配置していること（常勤・非常勤は問わない）。 |
| ※  | 個別機能訓練（I）参照   |

|    |   |
|----|---|
| 運営 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者の生活機能向上に資するよう利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成していること。</li> <li>・ 個別機能訓練計画に基づき、利用者の生活機能向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、理学療法士等が、利用者の心身の状況に応じた機能訓練を適切に行っていること。</li> <li>・ 機能訓練指導員等が利用者の居宅を訪問した上で、個別機能訓練計画を作成し、その後3月ごとに1回以上、利用者の居宅を訪問した上で、当該利用者又はその家族に対して、機能訓練の内容と個別機能訓練計画の進捗状況等を説明し、訓練内容の見直し等を行っていること。</li> </ul> |
|----|---|

### 留意点

- 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等を一名以上配置して行うものであること。この場合において、例えば、一週間のうち特定の曜日だけ理学療法士等を配置している場合は、その曜日において理学療法士等から直接訓練の提供を受けた利用者のみが当該加算の算定対象となる。ただし、この場合、理学療法士等が配置される曜日はあらかじめ定められ、利用者や居宅介護支援事業者に周知されている必要がある。
- 個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、身体機能そのものの回復を主たる目的とする訓練ではなく、残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り、利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けることを目的として実施するものである。  
具体的には、適切なアセスメントを経て利用者のADL及びIADLの状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標（一人で入浴が出来るようになりたい等）を設定のうえ、当該目標を達成するための訓練を実施すること。  
目標については、利用者又は家族の意向及び利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。  
個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練は、類似の目標を持ち同様の訓練内容が設定された五人程度以下の小集団（個別対応含む）に対して機能訓練指導員が直接行うこととし、必要に応じて事業所内外の設備等を用いた実践的かつ反復的な訓練とすること。**実施時間について**は、個別機能訓練計画に定めた訓練内容の実施に必要な一回あたりの訓練時間を考慮し適切に設定すること。  
また、生活機能の維持・向上のための訓練を効果的に実施するためには、計画的・継続的に行う必要があることから、概ね週一回以上実施することを目安とする。

### 【重要！】

- ※個別機能訓練加算Ⅱは、個別機能訓練加算Ⅰと異なり、理学療法士等の配置について、常勤の配置は要件とされておらず（非常勤の機能訓練指導員の配置でも算定可）、また、その配置時間について、サービス提供時間帯を通じて配置することも要件とされていません。
- ※ 個別機能訓練加算Ⅰを算定する場合、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員、その他の職種の者が共同して、利用者ごとに個別機能訓練計画を作成し、当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っていることとされています（⇒多職種協働で利用者ごとに計画を作成した上で機能訓練を実施していれば、理学療法士等による直接の訓練の提供までは要件とされていません）が、**個別機能訓練加算Ⅱを算定する場合、理学療法士等から直接訓練の提供を行わなければならず、直接訓練の提供を行った利用者に対してのみ加算の算定が可能です。**なお、**個別機能訓練加算Ⅰ及びⅡのいずれについても、資格を有する機能訓練指導員の配置があった場合にのみ加算の算定が可能**であり、また、看護職員が当該加算に係る機能訓練指導員としての職務に従事する場合、機能訓練指導員として職務に従事した時間は、看護職員としての人員基準の算定に含めません。
- ※ 個別機能訓練加算Ⅰについては、グループの人数の規定はありませんが、個別機能訓練加算Ⅱについては、類似の目標を持ち、同様の訓練内容が設定された**五人程度以下の小集団で行うこと**（個別対応を含む）が要件とされています。
- ※ 個別機能訓練加算Ⅱの目標設定については、適切なアセスメントを経て利用者のADL及びIADL

の状況を把握し、日常生活における生活機能の維持・向上に関する目標を利用者ごとに適切に設定する必要があります。

### 【ポイント】

(平成24年3月16日Q&A(vol.1))

(問66) 個別機能訓練加算Ⅱの訓練時間について「訓練を行うための標準的な時間」とされているが、訓練時間の目安はあるのか。

(回答) 1回あたりの訓練時間は、利用者の心身の状況や残存する生活機能を踏まえて設定された個別機能訓練計画の目標等を勘案し、必要な時間数を確保するものである。例えば「自宅でご飯を食べたい」という目標を設定した場合の訓練内容は、配膳等の準備、箸（スプーン、フォーク）使い、下膳等の後始末等の食事に関する一連の行為の全部又は一部を実践的かつ反復的に行う訓練が想定される。これらの訓練内容を踏まえて利用日当日の訓練時間を適正に設定するものであり、訓練の目的・趣旨を損なうような著しく短時間の訓練は好ましくない。なお、訓練時間については、利用者の状態の変化や目標の達成度等を踏まえ、必要に応じて適宜見直し・変更されるべきものである。

(平成24年3月30日Q&A(vol.2))

(問13) 平成24年度介護報酬改定において新設された個別機能訓練加算Ⅱは例えどどのような場合に算定するのか。

(回答) 新設された個別機能訓練加算Ⅱは、利用者の自立支援を促進するという観点から、利用者個別の心身の状況を重視した機能訓練（生活機能の向上を目的とした訓練）の実施を評価するものである。例えば「1人で入浴する」という目標を設定する場合、利用者に対して適切なアセスメントを行いADL（IADL）の状況を把握の上、最終目標を立て、また、最終目標を達成するためのわかりやすい段階的な目標を設定することが望ましい（例：1月目は浴室への移動及び脱衣、2月目は温度調整及び浴室内への移動、3月目は洗身・洗髪）。訓練内容については、浴室への安全な移動、着脱衣、湯はり（温度調節）、浴槽への安全な移動、洗体・洗髪・すすぎ等が想定され、その方法としては利用者個々の状況に応じて事業所内の浴室設備を用いるなど実践的な訓練を反復的に行うこととなる。

また、実践的な訓練と併せて、上記入浴動作を実施するために必要な訓練（柔軟体操、立位・座位訓練、歩行訓練等）を、5人程度の小集団で実施することは差し支えない。

## 個別機能訓練加算（Ⅰ）（Ⅱ）共通

### 留意点

- 個別機能訓練を行うに当たっては、機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員などの他の職種の者が共同して、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等を内容とする個別機能訓練計画を作成し、これに基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等について評価等を行う。なお、通所介護においては、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとすること。
- 個別機能訓練を行う場合は、個別機能訓練指導員等が居宅を訪問した上で利用者の居宅での生活状況（起居動作、ADL、IADL等の状況）を確認し、多職種共同で個別機能訓練計画を作成した上で実施することとし、その後3月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況を確認した上で、利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容（評価を含む。）や進捗状況等を説明し記録するとともに訓練内容の見直し等を行う。また、評価の内容や目標の達成度合いについて、当該利用者を担当する介護支援専門員等に適宜報告・相談し、必要に応じて利用者又は家族の意向を確認の上、当該利用者のADL及びIADLの改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
- 個別機能訓練加算（Ⅰ）を算定している者であっても、別途個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る訓練を実施した場合は、同一日であっても個別機能訓練加算（Ⅱ）を算定できるが、この場合にあっては、個別機能訓練加算（Ⅰ）に係る常勤専従の機能訓練指導員は、個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練指導員として従事することはできず、別に個別機能訓練加算（Ⅱ）に係る機能訓練指導員の配置が必要である。また、両加算の目的・趣旨が異なることから、それぞれの個別機能訓練計画に基づいた訓練を実施する必要がある。

- 個別機能訓練に関する記録（実施時間、訓練内容、担当者等）は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の個別機能訓練の従事者により閲覧が可能であるようにすること。

**【ポイント】**（平成24年3月16日Q&A（vol.1））

（問72）通所介護の看護職員が機能訓練指導員を兼務した場合であっても個別の機能訓練実施計画を策定すれば個別機能訓練加算は算定可能か。また、当該職員が、介護予防通所介護の選択的サービスに必要な機能訓練指導員を兼務できるか。

（回答）個別機能訓練加算Ⅱを算定するには、専従で1名以上の機能訓練指導員の配置が必要となる。通所介護事業所の看護職員については、サービス提供時間帯を通じて専従することまでは求めていないことから、当該看護師が本来業務に支障のない範囲で、看護業務とは別の時間帯に機能訓練指導員に専従し、要件を満たせば、個別機能訓練加算Ⅱを算定することは可能であり、また、当該看護職員が併せて介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することも可能である。

なお、個別機能訓練加算Ⅰの算定においては、常勤の機能訓練指導員がサービス提供時間帯を通じて専従することが要件であるので、常勤専従の機能訓練指導員である看護職員が看護職員としての業務を行っても、通所介護事業所の看護職員としての人員基準の算定に含めない扱いとなっている。しかし、介護予防通所介護の選択的サービスの算定に必要となる機能訓練指導員を兼務することは、双方のサービス提供に支障のない範囲で可能である。

**【指導事例】**

- ・ 個別機能訓練計画が作成されていなかった。
- ・ 個別機能訓練計画が多職種共同で作成されたことが確認できなかった。
- ・ 個別機能訓練計画の内容について評価を行っていなかった。

**個別機能訓練加算（Ⅰ）、（Ⅱ）比較表**

|                     | 個別機能訓練加算（Ⅰ）   | 個別機能訓練加算（Ⅱ）   |
|---------------------|---|---|
| 単位数                 | 46単位／日  | 56単位／日  |
| 対象者                 | 要介護者  |   |
| 目的                  | <p>身体機能そのものの回復をすること。<br/>例えば、座る、立つ、歩く等（関節可動域訓練、筋力増強訓練等）</p>   | <p>残存する身体機能を活用して生活機能の維持・向上を図り利用者が居宅において可能な限り自立して暮らし続けること。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・具体的な生活上の行為（週1回、囲碁教室に行く等）</li> <li>・居宅における生活行為（トイレに行く、自宅の風呂に一人で入る、料理を作る、掃除・洗濯をする等）</li> <li>・地域における社会的関係の維持に関する行為（商店街に買い物に行く、孫とメールの交換をする、インターネットで手続きをする等）</li> </ul> |
| 人員配置                | <p><u>サービス提供時間帯を通じて、専ら機能訓練指導員の職務に従事する常勤の理学療法士等※を1名以上配置する。（非常勤のみ配置の日は、加算は算定できない。）</u></p> <p>※理学療法士等とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師又は一定の実務経験を有するはり師、きゅう師のことをいう。</p> <p>一定の実務経験を有するはり師、きゅう師とは、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、看護職員、柔道整復師、あん摩マッサージ指圧師の資格を有する機能訓練指導員を配置した事業所で6月以上勤務し、機能訓練指導に従事した経験を有する者とする。</p> | <p>専ら機能訓練指導員の職務に従事する理学療法士等※を1名以上配置する。（常勤・非常勤は問わない。配置時間も問わない。）</p>   |
| アセスメント              | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の日常生活や人生の過ごし方についてのニーズ（興味、関心）の把握</li> <li>・利用者の居宅を訪問し、利用者の居宅での生活状況（ADL（食事、排泄、入浴等）、IADL（調理、洗濯、掃除等）等）の状況を把握する。</li> </ul>   |   |
| 個別機能訓練、運動器機能向上計画の作成 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者ごとに、個別機能訓練計画を作成している。</li> <li>・複数の機能訓練項目を準備し、その選択に当たっては、利用者の生活意欲が増進されるよう援助する。</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>・利用者の生活機能向上に資するよう、利用者ごとの心身の状況を重視した個別機能訓練計画を作成している。</li> <li>・最終目標を立て、その最終目標を達成するためのわかりやすい段階的な目標を順次設定（1月目、2月目、3月目）することが望ましい。</li> </ul>   |
|                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>・計画には利用者ごとに目標、実施時間、実施方法等を内容としている。</li> <li>・個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載し、個別機能訓練計画の作成に代えることができる。</li> </ul>   |   |
|                     | 多職種（機能訓練指導員（理学療法士等）、看護職員、介護職員、生活指導員その他の職種）が共同して作成。  |   |
| 利用者又は家族への説明と同意      | 計画の内容については、利用者又はその家族に説明し、同意を得る。その際に、計画の写しを交付する。   |   |
| 機能訓練の実施             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・当該計画に基づき、計画的に機能訓練を行っている。</li> <li>・利用者が、選択した項目ごとにグループに分かれて活動する。</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>・理学療法士等が<u>直接訓練の提供</u>を行う。（直接訓練を提供した利用者のみ算定可能）</li> <li>・5人程度以下の小集団（個別対応を含む）に対して行なう。</li> <li>・概ね週1回以上実施する。</li> </ul>   |
| 個別機能訓練計画の評価         | 当該計画に基づいて行った個別機能訓練の効果、実施時間、実施方法等について評価等を行っている。  |   |
| 計画の利用者等への説明、計画の見直し等 | 個別機能訓練開始後の三月ごとに一回以上、利用者の居宅を訪問した上で、利用者又はその家族に個別機能訓練計画の内容（評価を含む）や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要と認められる場合には、目標や訓練内容等の見直し等を行う。   |   |

**(3) 栄養改善加算****150単位／回(1月2回まで)**

低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対し、管理栄養士が看護職員、介護職員等と共同して栄養ケア計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算します。

**<算定基準>**

低栄養状態にある利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の低栄養状態の改善等を目的として、個別的に実施される栄養食事相談等の栄養管理であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下この注において「栄養改善サービス」という）を行った場合に算定する。

**<通所介護>厚告19別表6注16**

|     |  |
|-----|--|
| 人員  | <ul style="list-style-type: none"> <li>当該事業所の職員として、又は外部（他の介護事業所、医療機関、栄養ケア・ステーション）との連携により<u>管理栄養士を1名以上配置していること。</u></li> <li>管理栄養士は常勤、非常勤の別を問わない。【平成18年3月22日Q&amp;A(vol.1)問30】</li> <li>給食管理業務を委託している業者の管理栄養士では認められない。<br/>【平成18年3月22日Q&amp;A(vol.1)問32】</li> </ul> |
| 計画  | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者の栄養状態を利用開始時に把握し、管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮した栄養ケア計画を作成すること。</li> </ul>   |
| 記録  | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者ごとの栄養ケア計画に従い、管理栄養士等が栄養改善サービスを行っているとともに、利用者の栄養状態を定期的に記録していること。</li> </ul>   |
| 評価  | <ul style="list-style-type: none"> <li>利用者ごとの栄養ケア計画の進捗状況を定期的に評価すること。</li> </ul>  |
| 定員等 | <ul style="list-style-type: none"> <li>運営基準に基づき事業所の運営規程に定められた利用定員を遵守するとともに、人員基準に定められた職種、員数の職員を配置し、定員超過及び人員欠如による減算をしていないこと。</li> </ul>  |

**<対象者>（老企36第二7（15）③）**

栄養改善加算を算定できる利用者は次のイ～ホのいずれかに該当するもので、栄養改善サービスが必要と認められる者

イ BMIが18.5未満の者

ロ 1～6月間に3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」に規定する基本チェックリストNo.11の項目が「1」に該当する者

ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者

二 食事摂取量が不良（75%以下）である者

ホ その他低栄養状態にある又はそのおそれがあると認められる者

なお、次のような問題を有する者について、上記イ～ホのいずれかに該当するか適宜確認してください。

- 口腔及び摂食・嚥下機能の問題（「基本チェックリスト」の口腔機能に関連する(13)(14)(15)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む）
- 生活機能の低下の問題
- 褥瘡に関する問題
- 食欲の低下の問題
- 閉じこもりの問題（「基本チェックリスト」の閉じこもりに関連する(16)(17)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む）
- 認知症の問題（「基本チェックリスト」の認知症に関連する(18)(19)(20)のいずれかの項目において「1」に該当する者などを含む）
- うつの問題（「基本チェックリスト」のうつに関連する(21)から(25)の項目において2項目以上「1」に該当する者などを含む）

**<プロセス>（老企36第二7（15）④）**

イ 利用者ごとの低栄養状態のリスクを利用開始時に把握する。

ロ 管理栄養士が中心となって利用者ごとの摂食・嚥下機能及び食形態にも配慮しつつ栄養状態に関する解

決すべき課題の把握（栄養アセスメント）を行うこと。

- ハ 栄養ケア計画を作成する。
  - ・ 管理栄養士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同で栄養ケア計画を作成すること。
  - ・ 栄養ケア計画には、栄養食事相談に関する事項（食事に関する内容の説明等）、解決すべき栄養管理上の課題等に対し関連職種が共同して取り組むべき事項を記載すること。
- ニ 作成した計画については、栄養改善サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
- ホ 利用者ごとの栄養ケア計画に基づき、管理栄養士等が利用者ごとに栄養改善サービスを提供すること。その際、栄養ケア計画に実施上の問題点があれば、直ちに当該計画を修正すること。
- ヘ 利用者の栄養状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね3月毎に体重を測定する等により、栄養状態の評価を行い、その結果を当該利用者を担当する介護支援専門員や利用者の主治の医師に対して情報提供すること。

**<注意事項>** (厚告19別表6注16)

- 栄養改善サービスを行った場合は、栄養改善加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。
- ただし、栄養改善サービスの開始から3月ごとの利用者の栄養状態の評価の結果、低栄養状態が改善せず、栄養改善サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することもできる。

**※引き続きの算定に係る解釈通知** (老企36第二7(15)(5))

概ね3月ごとの評価の結果、上記の対象者イからホのいずれかに該当する者であって、継続的に管理栄養士等がサービス提供を行うことにより、栄養改善の効果が期待できると認められるものについては、継続的に栄養改善サービスを提供する。

**【ポイント】** (老企36第二7(15)(1))

栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスの提供は、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

**(4) 口腔機能向上加算**

150単位／回(1月2回まで)

口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者に対し、歯科衛生士等が口腔機能改善のための計画を作成し、これに基づく適切なサービスの実施、定期的な評価と計画の見直し等の一連のプロセスを実施した場合に加算します。

**<算定基準>**

口腔機能が低下している利用者又はそのおそれのある利用者に対して、当該利用者の口腔機能の向上を目的として、個別的に実施される口腔清掃の指導若しくは実施又は摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施であって、利用者の心身の状態の維持又は向上に資すると認められるもの（以下「口腔機能向上サービス」という）を行った場合は、所定単位数に加算する。

**<通所介護>厚告19別表6注12**

|     |   |
|-----|---|
| 人員  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員を1名以上配置していること。</li><li>・ これらの職種の者の業務を、委託することは認められない。</li></ul> <p>【平成18年3月22日 Q&amp;A (vol.1) 問36】</p> |
| 計画  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 利用者の口腔機能を利用開始時に把握し、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して、利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画を作成していること。</li></ul>                      |
| 記録  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画に従い言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が口腔機能向上サービスを行っているとともに、利用者の口腔機能を定期的に記録すること。</li></ul>                              |
| 評価  | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 利用者ごとの口腔機能改善管理指導計画の進捗状況を定期的に評価すること。</li></ul>   |
| 定員等 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 運営基準に基づき事業所の運営規程に定められた利用定員を遵守するとともに、人員基準に定められた職種、員数の職員を配置し、定員超過及び人員欠如による減算をしていないこと。</li></ul>                           |

### <対象者> (老企36第二7(17)③④)

- ① 口腔機能向上加算を算定できる利用者は次のイ～ハいずれかに該当する者であって、口腔機能向上サービスの提供が必要と認められる者
- イ 認定調査票における嚥下、食事摂取、口腔清潔の三項目のいずれかの項目において「1」以外に該当する者
  - ロ 基本チェックリストの口腔機能に関連する(13)、(14)、(15)の三項目のうち二項目以上が「1」に該当する者
  - ハ その他口腔機能の低下している者又はそのおそれのある者
- ② 利用者の口腔の状態によっては、医療における対応を要する場合も想定されることから、必要に応じて、介護支援専門員を通じて主治医又は主治の歯科医師への情報提供、受診勧奨などの適切な措置を講じることとする。なお、歯科医療を受診している場合であって、次のイ又はロのいずれかに該当する場合にあっては、加算は算定できない。
- イ 医療保険において歯科診療報酬点数表に掲げる摂食機能療法を算定している場合。
  - ロ イを算定していない場合であって、介護保険の口腔機能向上サービスとして、「摂食・嚥下機能に関する訓練の指導若しくは実施」を行っていない場合。

### <プロセス> (老企36第二7(17)⑤)

- イ 利用者ごとの口腔機能を、利用開始時に把握すること。
- ロ 利用開始時に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員が中心となって利用者ごとの口腔衛生、摂食・嚥下機能に関する解決すべき課題の把握を行い、言語聴覚士、歯科衛生士、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者が共同して取り組むべき事項等を記載した口腔機能改善管理指導計画を作成すること。作成した口腔機能改善管理指導計画については、口腔機能向上サービスの対象となる利用者又はその家族に説明し、その同意を得ること。
- ハ 口腔機能改善管理指導計画に基づき、言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等が利用者ごとに口腔機能向上サービスを提供すること。その際、口腔機能改善管理指導計画に実施上の問題点があれば直ちに当該計画を修正すること。
- ニ 利用者の口腔機能の状態に応じて、定期的に、利用者の生活機能の状況を検討し、概ね3月ごとに口腔機能の状態の評価を行い、その結果について、当該利用者を担当する介護支援専門員や主治の医師、主治の歯科医師に対して情報提供すること。

### <注意事項> (厚告19別表6注16)

- 口腔機能向上サービスを行った場合は、口腔機能向上加算として、3月以内の期間に限り1月に2回を限度として1回につき150単位を所定単位数に加算する。
- ただし、口腔機能向上サービスの開始から3月ごとの利用者の口腔機能の評価の結果、口腔機能が向上せず、口腔機能向上サービスを引き続き行うことが必要と認められる利用者については、引き続き算定することができる。

### ※引き続きの算定に係る解釈通知 (老企36第二7(17)⑥)

概ね3月ごとの評価の結果、次のイ又はロのいずれかに該当する者であって、継続的に言語聴覚士、歯科衛生士又は看護職員等がサービス提供を行うことにより、口腔機能の向上または維持の効果が期待できると認められるものについては、継続的に口腔機能向上サービスを提供し、算定することができる。

- イ 口腔清潔・唾液分泌・咀嚼・嚥下・食事摂取等の口腔機能の低下が認められる状態の者
- ロ 当該サービスを継続しないことにより、口腔機能が著しく低下するおそれのある者

### 【ポイント】 (老企36第二7(17)①)

口腔機能向上加算の算定に係る口腔機能向上サービスの提供には、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。

(平成18年5月2日Q&A(vol.1))

- (問1) それぞれ別の通所介護、通所リハビリテーション事業所に通所している場合、それぞれの事業所で同時に栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することはできるか。
- (回答) ①算定要件としてそれぞれの加算に係る実施内容等を勘案の上、1事業所における請求回数に限度を設けていること、②2事業所において算定した場合の利用者負担等も勘案すべきことから、それぞれの事業所で栄養マネジメント加算又は口腔機能向上加算を算定することは基本的には想定されない。

## (5) 認知症加算

60単位／日

### ＜算定基準＞

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、別に厚生労働大臣が定める利用者に対して指定通所介護を行った場合は、認知症加算として、1日につき60単位を所定単位数に加算します。

|    |   |
|----|---|
| 人員 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 指定居宅サービス等基準（第93条第1項第2号又は第3号）に規定する看護職員又は介護職員の員数に加え、看護職員又は介護職員を常勤換算方法（指定居宅サービス等基準第2条第7号に規定する常勤換算方法）で2以上確保していること。<br/>※サービス提供時間前後の延長加算を算定する際に配置する看護職員又は介護職員の勤務時間数は含めないこととし、常勤換算方法による員数については、小数点第2以下を切り捨てるものとする。</li><li>・ 指定通所介護を行う時間帯を通じて、専ら当該指定通所介護の提供に当たる認知症介護の指導に係る専門的な研修、認知症介護に係る専門的な研修、認知症介護に係る実践的な研修等を修了した者を1名以上配置していること。</li></ul> |
| 運営 | <ul style="list-style-type: none"><li>・ 指定通所介護事業所における前年度又は算定日が属する月の前3月間の利用者の総数のうち、日常生活に支障を来すおそれのある症状又は行動が認められることから介護を必要とする認知症の者の占める割合が100分の20以上であること。</li></ul>   |

## (6) 若年性認知症利用者受入加算

60単位／日

### ＜算定基準＞

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所又は指定介護予防通所介護事業所において、若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者又は同条第4項に規定する要支援者となった者をいう。以下同じ）に対して指定通所介護を行った場合には、若年性認知症利用者受入加算として、通所介護にあっては1日につき60単位を所定単位数に加算する。

（厚告19別表6注13）

### ※「別に厚生労働大臣が定める基準」

受け入れた若年性認知症利用者（介護保険法施行令（平成10年政令第412号）第2条第6号に規定する初老期における認知症によって法第7条第3項に規定する要介護者となった者又は同条第4項に規定する要支援者となった者をいう。以下同じ。）ごとに個別の担当者を定めていること。

（厚労告95十八）

### ＜留意点＞

- ・ 受け入れた若年性認知症利用者ごとに個別に担当者を決め、その者を中心に当該利用者の特性やニーズに応じたサービス提供を行うこと。（老企36第二7（14））
- ・ 認知症加算を算定している場合は、算定できません。

### 【ポイント】（平成21年4月改定関係Q & A vol. 1）

- （問101） 一度本加算制度の対象者となった場合、65歳以上になっても対象のままか。  
（回答） 65歳の誕生日の前々日までは対象である。
- （問102） 担当者とは何か。定めるに当たって担当者の資格要件はあるか。  
（回答） 若年性認知症利用者を担当する者ことで、施設や事業所の介護職員の中から定めていただきたい。人数や資格等の要件は問わない。

## (7) 入浴介助加算

50単位／日

入浴介助加算は、入浴中の利用者の観察を含む介助を行う場合について算定されるものです（厚労告95十四）が、この場合の「観察」とは、自立生活支援のための見守り的援助のことであり、利用者の自立支援や日常生活動作能力などの向上のために、極力利用者自身の力で入浴し、必要に応じて介助、転倒予防のための声かけ、気分の確認などを行うことにより、結果として、身体に直接接觸する介助を行わなかった場合についても、加算の対象となります。

なお、通所介護計画上、入浴が位置付けられている場合に、利用者側の事情により入浴を実施しなかった場合、実施しなかった利用者について入浴介助加算は算定できません（老企36第二7（8））

### 【ポイント】

当日熱があったので足浴のみにしたが、入浴介助加算は算定できますか。

→ 入浴介助加算は、全身浴（全身シャワー浴含む）を実際に行った場合のみ算定できます。

足浴等の部分浴や清拭では、入浴介助加算を算定することはできません。

## (8) 時間延長サービス加算[通所介護] 9時間以上10時間未満=50単位／回

10時間以上11時間未満=100単位／回

11時間以上12時間未満=150単位／回

12時間以上13時間未満=200単位／回

13時間以上14時間未満=250単位／回

通所介護所要時間と、その前後にいった日常生活上の世話の所要時間を通算した時間が、9時間以上になるときに算定できます。（厚告19別表6注3）

※8時間以上～9時間未満の事業所のみ算定が可能です。

なお、延長加算は、実際に利用者に対して延長サービスを行うことが可能な体制にあり、かつ、実際に延長サービスを行った場合に算定されるものです。当該事業所の実情に応じて適当事業所を配置してください。

### 【ポイント】

時間延長サービスについて、時間延長サービス加算として請求するか、運営基準に定める特別なサービス費用として全額利用者負担で徴収するかは事業所で選択することができます。

ただし、同一時間帯について延長加算と特別なサービス費用を二重に徴収することはできません。

## (9) サービス提供体制強化加算（I）イ、（I）ロ、（II）

<算定基準> （厚告19別表6ニ注）

サービス提供体制強化加算（I）イ 18単位／回

①当該指定（介護予防）通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の50以上であること。

②利用定員超過・人員欠如減算に該当していないこと。

サービス提供体制強化加算（I）ロ 12単位／回

①当該指定（介護予防）通所介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上であること。

②利用定員超過・人員欠如減算に該当していないこと。

サービス提供体制強化加算（II） 6単位／回

①当該指定（介護予防）通所介護事業所の指定（介護予防）通所介護を利用者に直接提供する職員の総数のうち、勤続年数が3年以上の者の占める割合が100分の30以上であること。

②利用定員超過・人員欠如減算に該当していないこと。

※ サービス提供体制強化加算は、サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）の3種類ありますが、いづれの算定要件を満たしても、いづれか一つしか算定することはできません。

<留意点>（老企36第二7（22）、厚労告95二十三イ、ロ、ハ、ニ、百一）

◎サービス提供体制強化加算（Ⅰ）イ、（Ⅰ）ロ、（Ⅱ）共通

○職員の割合の算出に当たっては、常勤換算方法により算出した前年度（3月を除く）の平均を用いることとする。

ただし、前年度の実績が6月に満たない事業所（新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。）については、届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いることとする。したがって、新たに事業を開始し、又は再開した事業者については、4月目以降届出が可能となるものであること。なお、介護福祉士については、各月の前月の末日時点で資格を取得している者とすること。

○前年度の実績が6月に満たない事業所にあっては、届出を行った月以降においても、直近3月間の職員の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持しなければならない。なお、その割合については、毎月記録するものとし、所定の割合を下回った場合には、加算の廃止の届出を提出しなければならない。

○同一の事業所において介護予防通所介護を一体的に行っている場合においては、本加算の計算も一体的に行うこととする。

○勤続年数とは、各月の前月の末日時点における勤続年数をいうものとする。具体的には、平成24年4月における勤続年数3年以上の者とは、平成24年3月31日時点での勤続年数が3年以上である者をいう。

○勤続年数の算定に当たっては、当該事業所における勤続年数に加え、同一法人の経営する他の介護サービス事業所、病院、社会福祉施設等においてサービスを利用者に直接提供する職員として勤務した年数を含めることができるものとする。

○指定通所介護を利用者に直接提供する職員とは、生活相談員、看護職員、介護職員又は機能訓練指導員として勤務を行う職員を指すものとする。

【国Q & A】（平成21年4月改定関係Q & A V o l. 1）

(問5) 同一法人内であれば、異なるサービスの事業所（施設）における勤続年数や異なる業種（直接処遇職種）における勤続年数も通算できるのか。さらに、事業所間の出向や事業の承継時にも通算できるのか。また、理事長が同じであるなど同一グループの法人同士である場合にも通算できるのか。

(回答) 同一法人であれば、異なるサービスの事業所での勤続年数や異なる職種（直接処遇を行う職種に限る。）における勤続年数については通算することができる。また、事業所の合併又は別法人による事業の承継の場合であって、当該施設・事業所の職員に変更がないなど、事業所が実質的に継続して運営していると認められる場合には、勤続年数を通算することができる。ただし、グループ法人については、たとえ理事長等が同じであったとしても、通算はできない。

(問6) 産休や病欠している期間は含めないと考えるのか。

(回答) 産休や介護休業、育児休業期間中は雇用関係が継続していることから、勤続年数に含めることができる。

(問7) E P Aで研修に来ている者も当該加算の対象に含まれるのか。

(回答) 人員配置基準においても含めていないことから、当該加算においても対象として含まない。

(問9) 予防通所リハ及び予防通所介護を利用する者において、月途中に要支援度の変更があった場合、サービス提供強化加算の算定はどの様にするべきか。

(回答) 月途中に要支援度が変更した場合は、変更前の要支援度に応じた報酬を算定する。ただし、変更となる前（後）のサービス利用の実績がない場合にあっては、変更となった後（前）の要支援度に応じた報酬を算定する。

(問10) 「届出日の属する月の前3月について、常勤換算方法により算出した平均を用いる」こととされている平成21年度の1年間及び平成22年度以降の前年度の実績が6月に満たない事業所について、体制届出後に、算定要件を下回った場合はどう取扱うか。

(回答) サービス提供体制強化加算に係る体制の届出に当たっては、老企第36号等において以下のように規

定されているところであり、これに従った取扱いとされたい。

「事業所の体制について加算等が算定されなくなる状況が生じた場合又は加算等が算定されなくなることが明らかな場合は、速やかにその旨を届出させることとする。なお、この場合は、加算等が算定されなくなった事実が発生した日から加算等の算定を行わないものとする。」

具体的には、平成21年4月に算定するためには、平成20年12月から平成21年2月までの実績に基づいて3月に届出を行うが、その後平成21年1月から3月までの実績が基準を下回っていた場合は、その事実が発生した日から加算の算定は行わないこととなるため、平成21年4月分の算定はできない取扱いとなる。

#### (10) 栄養スクリーニング加算

5単位／回（6月に1回を限度）

##### <算定基準> (厚告19別表6注15)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合する指定通所介護事業所の従業者が、利用開始時及び利用中6月ごとに利用者の栄養状態について確認を行い、当該利用者の栄養状態に関する情報(当該利用者が低栄養状態の場合にあっては、低栄養状態の改善に必要な情報を含む。)を当該利用者を担当する介護支援専門員に提供した場合に、栄養スクリーニング加算として1回につき5単位を所定単位数に加算します。

ただし、当該利用者について、当該事業所以外で既に栄養スクリーニング加算を算定している場合にあっては算定せず、当該利用者が栄養改善加算の算定に係る栄養改善サービスを受けている間及び当該栄養改善サービスが終了した日の属する月は、算定しません。

※当該加算を算定する場合、県への届出は不要です。

##### <留意点> (老企36第二7(16))

- 栄養スクリーニングの算定に係る栄養状態に関するスクリーニングは、利用者ごとに行われるケアマネジメントの一環として行われることに留意すること。
- 栄養スクリーニング加算の算定に当たっては、利用者について、次に掲げるイからニに関する確認を行い、確認した情報を介護支援専門員に対し、提供すること。
  - イ BMIが18.5未満である者
  - ロ 1～6月間で3%以上の体重の減少が認められる者又は「地域支援事業の実施について」(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)に規定する基本チェックリストのNo.11の項目が「1」に該当する者
  - ハ 血清アルブミン値が3.5g/dl以下である者
  - ニ 食事摂取量が不良(75%以下)である者
- 栄養スクリーニング加算の算定を行う事業所については、サービス担当者会議で決定することとし、原則として、当該事業所が当該加算に基づく栄養スクリーニングを継続的に実施すること。
- 栄養スクリーニング加算に基づく栄養スクリーニングの結果、栄養改善加算に係る栄養改善サービスの提供が必要と判断された場合は、栄養スクリーニング加算の算定期間でも栄養改善加算を算定できること。

#### (11) 生活機能向上連携加算

200単位／月

100単位／月（個別機能訓練加算を算定している場合）

##### <算定基準> (厚告19別表6注9)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、外部との連携により、利用者の身体の状況等の評価を行い、かつ、個別機能訓練計画を作成した場合には、生活機能向上連携加算として、1月につき200単位を所定単位数に加算する。ただし、注10(個別機能訓練加算)を算定している場合は、1月につき100単位を所定単位数に加算します。

##### <留意点> (老企36第二7(10))

- 指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設の理学療法士、作業療法士、言語聴覚士又は医師(以下「理学療法士等」という。)が、当該指定

通所介護事業所を訪問し、当該事業所の機能訓練指導員、看護職員、介護職員、生活相談員その他の職種の者(以下「機能訓練指導員等」という。)と共同してアセスメント、利用者の身体の状況の評価及び個別機能訓練計画の作成を行っていること。その際、理学療法士等は、機能訓練指導員等に対し、日常生活上の留意点、介護の工夫等に関する助言を行うこと。

- この場合の「リハビリテーションを実施している医療提供施設」とは、診療報酬における疾患別リハビリテーション料の届出を行っている病院若しくは診療所又は介護老人保健施設、介護療養型医療施設若しくは介護医療院であること。(病院にあっては、許可病床数が200床未満のもの又は当該病院を中心とした半径4キロメートル以内に診療所が存在しないものに限る。)
- 個別機能訓練計画には、利用者ごとにその目標、実施時間、実施方法等の内容を記載しなければならない。目標については、利用者又はその家族の意向及び当該利用者を担当する介護支援専門員の意見も踏まえ策定することとし、当該利用者の意欲の向上につながるよう、段階的な目標を設定するなど可能な限り具体的かつ分かりやすい目標とすること。なお、個別機能訓練計画に相当する内容を通所介護計画の中に記載する場合は、その記載をもって個別機能訓練計画の作成に代えることができるものとする。また、個別機能訓練加算を算定している場合は、別に個別機能訓練計画を作成する必要はない。
- 個別機能訓練計画に基づき、利用者の身体機能又は生活機能の向上を目的とする機能訓練の項目を準備し、機能訓練指導員等が、利用者的心身の状況に応じて計画的に機能訓練を適切に提供していること。
- 個別機能訓練計画の進捗状況等について、3月ごとに1回以上、理学療法士等が指定通所介護事業所を訪問し、機能訓練指導員等と共同で評価した上で、機能訓練指導員等が利用者又はその家族に対して個別機能訓練計画の内容(評価を含む。)や進捗状況等を説明し記録するとともに、必要応じて訓練内容の見直し等を行うこと。
- 各月における評価内容や目標の達成度合いについて、機能訓練指導員等が、利用者又はその家族及び理学療法士等に報告・相談し、必要に応じて当該利用者又はその家族の意向を確認の上、理学療法士等から必要な助言を得た上で、当該利用者のADL(寝返り、起き上がり、移乗、歩行、着衣、入浴、排せつ等)及びIADL(調理、掃除、買物、金銭管理、服薬状況等)の改善状況を踏まえた目標の見直しや訓練内容の変更など適切な対応を行うこと。
- 機能訓練に関する記録(実施時間、訓練内容、担当者等)は、利用者ごとに保管され、常に当該事業所の機能訓練指導員等により閲覧が可能であるようにすること。

#### 【国Q & A】(平成30年4月改定関係Q & A V o l. 1)

- (問35) 指定通所介護事業所は、生活機能向上連携加算に係る業務について指定訪問リハビリテーション事業所、指定通所リハビリテーション事業所又は医療提供施設と委託契約を締結し、業務に必要な費用を指定訪問リハビリテーション事業所等に支払うことになると考えてよいか。
- (回答) 貴見のとおりである。なお、委託料についてはそれぞれの合議により適切に設定する必要がある。
- (問36) 生活機能向上連携加算は、同一法人の指定訪問リハビリテーション事業所若しくは指定通所リハビリテーション事業所又はリハビリテーションを実施している医療提供施設(原則として許可病床数200床未満のものに限る。)と連携する場合も算定できるものと考えてよいか。
- (回答)
  - ・貴見のとおりである。
  - ・なお、連携先について、地域包括ケアシステムの推進に向けた在宅医療の主たる担い手として想定されている200床未満の医療提供施設に原則として限っている趣旨や、リハビリテーション専門職(理学療法士、作業療法士、言語聴覚士)の有効活用、地域との連携の促進の観点から、別法人からの連携の求めがあった場合には、積極的に応じるべきである。

## &lt;算定基準&gt; (厚告19別表6注11)

別に厚生労働大臣が定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定通所介護事業所において、利用者に対して指定通所介護を行った場合は、評価対象期間（別に厚生労働大臣が定める期間をいう。）の満了日の属する年度の次の年度内に限り、当該基準に掲げる区分に従い、1月につき次に掲げる単位数を所定単位数に加算します。

## &lt;算定要件&gt;

- 以下の要件を満たす通所介護事業所の利用者全員について、評価期間（前々年度の1月から12月までの1年間）終了後の4月から3月までの1年間、加算を算定する。
- 評価期間に連続して6月以上利用した期間（注1）（以下、評価対象利用期間）のある要介護者（注2）の集団について、以下の要件を満たすこと。
  - ① 総数が20名以上であること。
  - ② ①について、以下の要件を満たすこと。
    - a 評価対象利用期間の最初の月において要介護度が3、4または5である利用者が15%以上含まれること。
    - b 評価対象利用期間の最初の月の時点で、初回の要介護・要支援認定があった月から起算して12月以内であった者が15%以下であること。
    - c 評価対象利用期間の最初の月と、当該最初の月から起算して6月目に、事業所の機能訓練指導員がBarthel Index（注3）を測定しており、その結果がそれぞれの月に報告されている者が90%以上であること。
    - d cの要件を満たす者のうちBI利得（注4）が上位85%（注5）の者について、各々のBI利得が0より大きければ1、0より小さければ-1、0ならば0として合計したものが、0以上であること。

注1 複数ある場合には最初の月が最も早いもの。

注2 評価対象利用期間中、5時間以上の通所介護費の算定回数が5時間未満未の通所介護費の算定回数を上回るものに限る。

注3 ADLの評価にあたり、食事、車椅子からベッドへの移動、整容、トイレ動作、入浴、歩行、階段昇降、着替え、排便コントロール、排尿コントロールの計10項目を5点刻みで点数化し、その合計点を100点満点として評価するもの。

注4 最初の月のBarthel Indexを「事前BI」、6月目のBarthel Indexを「事後BI」、事後BIから事前BIを控除したものを「BI利得」という。

注5 端数切り上げ

- また上記の要件を満たした通所介護事業所で、当該通所介護事業所の利用者について、算定日が属する月に当該利用者のADL値を測定し、その結果を厚生労働省に提出している場合、より高い評価（加算（II））を行う。（加算（I）（II）は各月でいずれか一方のみ算定可）

## &lt;留意点&gt; (老企36第二7(12))

- ADLの評価は、Barthel Indexを用いて行うものとする。
- 大臣基準告示第16号の2イ(4)におけるADL値の提出は、サービス本体報酬の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することを行う。
- 大臣基準告示第16号の2ロ(2)におけるADL値の提出は、ADL維持等加算（II）の介護給付費明細書の給付費明細欄の摘要欄に記載することによって行う。なお、当該提出は、当該提出の月の属する年の1月から12月までが評価対象期間となる際に大臣基準告示第16号の2イ(4)によって求められるADL値の提出を兼ねるものとする。
- 平成30年度については、平成29年1月から12月までの評価対象期間について、次のイからハまでを満たしている場合に算定できることとする。
  - イ 大臣基準告示第16号の2イ(1)から(3)までの基準を満たすことを示す書類を保存していること。
  - ロ 同号イ(4)の基準（厚生労働大臣への提出を除く。）を満たすことを示す書類を保存している

こと。

- ハ 同号イ（5）中「提出者」を「ADL値が記録されている者」とした場合に、同号イ（5）の基準を満たすことを示す書類を保存していること。
- 平成31年度以降に加算を算定する場合であって、加算を算定する年度の初日の属する年の前年の1月から12月までの間に、指定居宅サービス介護給付費単位数表の通所介護費の注11に掲げる基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出ている場合には、届出の日から同年12月までの期間を評価対象期間とする。
  - 提出されたデータについては、国民の健康の保持増進及びその有する能力の維持向上に資するため、適宜活用されるものである。

#### 【国Q & A】

##### 【平成30年4月改定関係Q & A V o l . 1】

(問37) 平成30年度のADL維持等加算の算定の可否を判断する場合、平成29年1月から12月が評価対象期間となるが、この時期に、加算を算定しようとする指定通所介護事業所が指定介護予防通所介護事業所と一体的に運営されていた場合、指定居宅サービス基準第16条の2イ(1)の「利用者」には、当該指定介護予防通所介護事業所の利用者も含まれるか。

(回答) 含まれない。本件加算は、指定通所介護及び指定地域密着型通所介護が対象である。

なお、指定居宅サービス基準第16条の2イ(3)に「要支援認定」とあるのは、「利用者」に要支援者を含むとの意味ではなく、初回の要支援認定の後、評価対象利用開始月までの間に要介護認定を受ける場合を想定したものである。

(問38) ADL維持等加算について、評価対象利用期間は指定通所介護事業所又は指定地域密着型通所介護事業所を継続して6月以上利用した期間とされているが、1) この「継続して利用」とは、毎月1度以上利用していることを指すのか。2) この「継続して6月以上利用」は評価対象期間内である必要があるのか。3) 6月より多く継続して利用している場合、当該継続しているすべての月を評価対象利用期間とするのか。

(回答) 1) 貴見のとおりである。

2) 貴見のとおりである。評価対象利用期間は、評価対象期間の一部であることを想定している。  
つまり、その最初の月から最後の月まで、評価対象期間に含まれている必要がある。

3) 継続しているすべての月ではなく、その中に最初の月が最も早い6月の期間を評価対象利用期間とする。例えば、2月から11月まで継続利用がある場合は、2月から11月までではなく、2月から7月までを評価対象利用期間とする。

(問39) ADL維持等加算(I)及び(II)は、算定しようとする月の5時間未満の通所介護の算定回数が5時間以上の通所介護の算定回数以上の利用者でも算定できるのか。

(回答) できる。

##### 【平成30年4月改定関係Q & A V o l . 4】

(問7) 平成31年度からADL維持等加算を算定する場合、申出はいつまでに行う必要があるか。

(回答) 申し出た年においては、申出の日の属する月から同年12月までの期間を評価対象期間とするため、評価対象利用開始月から起算して6ヶ月を確保するためには、平成30年7月までに申出を行う必要がある。

※ 評価対象期間は、加算を算定しようとする年度の初日が属する年の前年の1月から12月までの期間(基準に適合するものとして届け出た年においては、届出の日の属する月から同年12月までの期間。)。

(届出関係等掲載場所)

「介護情報サービスかながわ」 (<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo/>)

> ライブライアリ(書式/通知)

> 3. 加算届

> 7. 通所介護

> 13. 平成31年度ADL維持等加算算定に係る書類の提出について(通知)

### (13) 介護職員処遇改善加算

※ 介護職員処遇改善加算(IV)及び加算(V)については、要件の一部を満たされない事業所に対し、減算された単位数での加算の取得を認める区分であることや、加算の取得率や報酬体系の簡素化の観点から、今後廃止される予定です。

#### 【H29 老発 0309 第5号】

介護職員処遇改善加算の内容については、「介護職員処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」を参照すること。

#### 1 キャリアパス要件と職場環境等要件

介護職員処遇改善加算(I)・(II)・(III)・(IV)を算定する要件として、キャリアパス要件と職場環境等要件があります。

##### (1) キャリアパス要件Ⅰ

- ア 職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備すること
- イ アの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

##### (2) キャリアパス要件Ⅱ

- ア 資質向上のための計画を策定して研修の実施又は研修の機会を確保すること
- イ アの内容について、全ての介護職員に周知していること。

##### (3) キャリアパス要件Ⅲ

次のア及びイの全てに適合すること。

- ア 介護職員について、経験若しくは資格等に応じて昇給する仕組み又は一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組みを設けていること。具体的には、次の一から三までのいずれかに該当する仕組みであること。

##### (ア) 経験に応じて昇給する仕組み

「勤続年数」や「経験年数」などに応じて昇給する仕組みであること

##### (イ) 資格等に応じて昇給する仕組み

「介護福祉士」や「実務者研修修了者」などの取得に応じて昇給する仕組みであること。ただし、介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する。

##### (ウ) 一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み

「実技試験」や「人事評価」などの結果に基づき昇給する仕組みであること。ただし、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。

- イ アの内容について、就業規則等の明確な根拠規定を書面で整備し、全ての介護職員に周知していること。

#### 【賃金体系とは?】

- 職務や職能に応じた等級を定め、それに応じた基本給を定めることや、役職、資格、能力、経験又は職務内容等に応じ手当等を定めること。

- (例) 介護福祉士等の資格、介護職員初任者研修や介護職員実務者研修等の受講状況に応じた賃金水準の策定
- 人事評価(実績・勤務成績・能力等)を踏まえた賃金への反映

#### 【就業規則等とは?】

- 就業規則や給与規程のほか、法人内部の要綱・要領・規定や内規(就業規則作成義務のない事業所)類を指す。

※ 就業規則は、従業者の雇用形態、勤務時間等に関係なく、常時10人以上の従業者を雇用する場合は作成しなければならず、過半数組合または従事者の過半数代表者からの意見書を添付したうえで、労働基準監督署へ届出なければなりません。変更があった場合はその都度届出が必要になります。

#### (4) 職場環境等要件

加算I及びII、III及びIVによって要件が変わります。

##### ア 加算(I)及び(II)の職場環境等要件

平成27年4月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃金改善を除く。）の内容（別紙1表4を参照）を全ての介護職員に周知していること。

##### イ 加算(III)及び(IV)の職場環境等要件

平成20年10月から届出を要する日の属する月の前月までに実施した処遇改善（賃金改善を除く。）の内容（別紙1表4を参照）を全ての介護職員に周知していること。

老発0309第5号(平成29年3月9日発出)別紙1表4

職場環境等要件について

|                |   |
|----------------|---|
| 資質の向上          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・働きながら介護福祉士取得を目指す者に対する者への実務者研修受講支援や、より専門性の高い介護技術を取得しようとする者に対する喀痰吸引、認知症ケア、サービス提供責任者研修、中堅職員に対するマネジメント研修の受講支援（研修受講時の他の介護職員の負担を軽減するための代替職員確保を含む）</li> <li>・研修の受講やキャリア段位制度と人事考課との連動</li> <li>・小規模事業者の共同による採用・人事ローテーション・研修のための制度構築</li> <li>・キャリアパス要件に該当する事項（キャリアパス要件を満たしていない介護事業者に限る）</li> <li>・その他（ ）</li> </ul>   |
| 労働環境・<br>待遇の改善 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・新人介護職員の早期離職のためのエルダー・メンター（新人指導担当者）制度等導入</li> <li>・雇用管理改善のため管理者の労働・安全衛生法規、休暇・休職制度に係る研修受講等による雇用管理改善対策の充実</li> <li>・ICT活用（ケア内容や申し送り事項の共有（事業所内に加えタブレット端末を活用し訪問先でアクセスを可能にすること等を含む）による介護職員の事務負担軽減、個々の利用者へのサービス履歴・訪問介護員の出勤情報管理によるサービス提供責任者のシフト管理に係る事務負担軽減、利用者情報蓄積による利用者個々の特性に応じたサービス提供等）による業務省力化</li> <li>・介護職員の腰痛対策を含む負担軽減のための介護ロボットやリフト等の介護機器等導入</li> <li>・子育てとの両立を目指す者のための育児休業制度等の充実、事業所内保育施設の整備</li> <li>・ミーティング等による職場内コミュニケーションの円滑化による個々の介護職員の気づきを踏まえた勤務環境やケア内容の改善</li> <li>・事故・トラブルへの対応マニュアル等の作成による責任の所在の明確化</li> <li>・健康診断・こころの健康等の健康管理面の強化、職員休憩室・分煙スペース等の整備</li> <li>・その他（ ）</li> </ul> |
| その他            | <ul style="list-style-type: none"> <li>・介護サービス情報公表制度の活用による経営・人材育成理念の見える化</li> <li>・中途採用者（他産業からの転職者、主婦層、中高年齢者等）に特化した人事制度の確立（勤務シフトの配慮、短時間正規職員制度の導入等）</li> <li>・障害を有する者でも働きやすい職場環境構築や勤務シフト配慮</li> <li>・地域の児童・生徒や住民との交流による地域包括ケアの一員としてのモチベーション向上</li> <li>・非正規職員から正規職員への転換</li> <li>・職員の増員による業務負担の軽減</li> <li>・その他（ ）</li> </ul>  |

## 2 加算の算定用件

キャリアパス要件等の適合状況に応じた区分

| 区分  | 算定要件         | 要件適合状況<br>(○=適合、×=不適合) |       |       | 加算額の算定方法   |
|-----|--------------|------------------------|-------|-------|--|
|     |              | パターンA                  | パターンB | パターンC |  |
| I   | キャリアパス要件 I   | ○                      |       |       | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）× <u>サービス区分別の加算Ⅰの加算率</u>     |
|     | キャリアパス要件 II  | ○                      |       |       |  |
|     | キャリアパス要件 III | ○                      |       |       |  |
|     | 職場環境等要件      | ○                      |       |       |  |
| II  | キャリアパス要件 I   | ○                      |       |       | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）× <u>サービス区分別の加算Ⅱの加算率</u>     |
|     | キャリアパス要件 II  | ○                      |       |       |  |
|     | キャリアパス要件 III | ×                      |       |       |  |
|     | 職場環境等要件      | ○                      |       |       |  |
| III | キャリアパス要件 I   | ○                      | ×     |       | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）× <u>サービス区分別の加算Ⅲの加算率</u>     |
|     | キャリアパス要件 II  | ×                      | ○     |       |  |
|     | キャリアパス要件 III | ×                      | ×     |       |  |
|     | 職場環境等要件      | ○                      | ○     |       |  |
| IV  | キャリアパス要件 I   | ○                      | ×     | ×     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）× <u>サービス区分別の加算Ⅲの加算率×0.9</u> |
|     | キャリアパス要件 II  | ×                      | ○     | ×     |  |
|     | キャリアパス要件 III | ×                      | ×     | ×     |  |
|     | 職場環境等要件      | ×                      | ×     | ○     |  |
| V   | キャリアパス要件 I   | ×                      | ×     | ×     | 地域単価×介護報酬総単位数（基本単位+各種加算減算）× <u>サービス区分別の加算Ⅲの加算率×0.8</u> |
|     | キャリアパス要件 II  | ×                      | ×     | ×     |  |
|     | キャリアパス要件 III | ×                      | ×     | ×     |  |
|     | 職場環境等要件      | ×                      | ×     | ×     |  |

### 3 加算率

#### (1) 加算算定対象サービス

| サービス区分  | キャリアパス要件等の適合状況に応じた加算率 |        |       |     |     |
|---|-----------------------|--------|-------|-----|-----|
|   | 加算Ⅰ                   | 加算Ⅱ    | 加算Ⅲ   | 加算Ⅳ | 加算Ⅴ |
| ・訪問介護<br>・夜間対応型訪問介護<br>・定期巡回・随時対応型訪問介護看護        | 13. 7%                | 10. 0% | 5. 5% |     |     |
| ・(介護予防) 訪問入浴介護                                  | 5. 8%                 | 4. 2%  | 2. 3% |     |     |
| ・通所介護<br>・地域密着型通所介護                             | 5. 9%                 | 4. 3%  | 2. 3% |     |     |
| ・(介護予防) 通所リハビリテーション                             | 4. 7%                 | 3. 4%  | 1. 9% |     |     |
| ・(介護予防) 特定施設入居者生活介護<br>・地域密着型特定施設入居者生活介護        | 8. 2%                 | 6. 0%  | 3. 3% |     |     |
| ・(介護予防) 認知症対応型通所介護                              | 10. 4%                | 7. 6%  | 4. 2% |     |     |
| ・(介護予防) 小規模多機能型居宅介護<br>・看護小規模多機能型居宅介護           | 10. 2%                | 7. 4%  | 4. 1% |     |     |
| ・(介護予防) 認知症対応型共同生活介護                            | 11. 1%                | 8. 1%  | 4. 5% |     |     |
| ・介護老人福祉施設<br>・地域密着型介護老人福祉施設<br>・(介護予防) 短期入所生活介護 | 8. 3%                 | 6. 0%  | 3. 3% |     |     |
| ・介護老人保健施設<br>・(介護予防) 短期入所療養介護(老健)               | 3. 9%                 | 2. 9%  | 1. 6% |     |     |
| ・介護療養型医療施設<br>・(介護予防) 短期入所療養介護(病院等(老健以外))       | 2. 6%                 | 1. 9%  | 1. 0% |     |     |

#### (2) 加算算定対象外サービス

| サービス区分  | 加算率 |
|---|-----|
| ・(介護予防) 訪問看護<br>・(介護予防) 訪問リハビリテーション<br>・(介護予防) 福祉用具貸与<br>・特定(介護予防) 福祉用具販売<br>・(介護予防) 居宅療養管理指導<br>・居宅介護支援<br>・介護予防支援 | 0%  |

**【国QA】**（平成29年3月改定関係Q&A（介護保険最新情報vol.583））

○ キャリアパス要件Ⅲについて

（問1）キャリアパス要件Ⅲと既存のキャリアパス要件Ⅰとの具体的な違い如何。

（回答）キャリアパス要件Ⅰについては、職位・職責・職務内容等に応じた任用要件と賃金体系を整備することを要件としているが、昇給に関する内容を含めることまでは求めていないものである。一方、新設する介護職員待遇改善加算（以下「加算」という。）の加算（I）（以下「新加算（I）」という。）の取得要件であるキャリアパス要件Ⅲにおいては、経験、資格又は評価に基づく昇給の仕組みを設けることを要件としている。

（問2）昇給の仕組みとして、それぞれ『①経験 ②資格 ③評価のいずれかに応じた昇給の仕組みを設けること』という記載があるが、これらを組み合わせて昇給の要件を定めてもいいか。

（回答）お見込みのとおりである。

（問3）昇給の方式については、手当や賞与によるものでも良いのか。

（回答）昇給の方式は、基本給による賃金改善が望ましいが、基本給、手当、賞与等を問わない。

（問4）資格等に応じて昇給する仕組みを設定する場合において、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組みであることを要する」とあるが、具体的にはどのような仕組みか。

（回答）本要件は、介護福祉士の資格を有して事業所や法人に雇用される者がいる場合があることを踏まえ、そのような者も含めて昇給を図る観点から設けているものであり、例えば、介護福祉士の資格を有する者が、介護支援専門員の資格を取得した場合に、より高い基本給や手当が支給される仕組みなどが考えられる。

（問5）キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについて、非常勤職員や派遣職員はキャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みの対象となるか。

（回答）キャリアパス要件Ⅲによる昇給の仕組みについては、非常勤職員を含め、当該事業所や法人に雇用される全ての介護職員が対象となり得るものである必要がある。また、介護職員であれば派遣労働者であっても、派遣元と相談の上、介護職員待遇改善加算の対象とし、派遣料金の値上げ分等に充てることは可能であり、この場合、計画書・実績報告書は、派遣労働者を含めて作成することとしている。新加算（I）の取得に当たっても本取扱いに変わりはないが、キャリアパス要件Ⅲについて、派遣労働者を加算の対象とする場合には、当該派遣職員についても当該要件に該当する昇給の仕組みが整備されていることを要する。

（問6）キャリアパス要件Ⅲの昇給の基準として「資格等」が挙げられているが、これにはどのようなものが含まれるのか。

（回答）「介護福祉士」のような資格や、「実務者研修修了者」のような一定の研修の修了を想定している。また、「介護福祉士資格を有して当該事業所や法人で就業する者についても昇給が図られる仕組み」については、介護職員として職務に従事することを前提としつつ、介護福祉士の資格を有している者が、「介護支援専門員」や「社会福祉士」など、事業所が指定する他の資格を取得した場合に昇給が図られる仕組みを想定している。また、必ずしも公的な資格である必要はなく、例えば、事業所等で独自の資格を設け、その取得に応じて昇給する仕組みを設ける場合も要件を満たし得る。ただし、その場合にも、当該資格を取得するための要件が明文化されているなど、客観的に明らかとなっていることを要する。

（問7）『一定の基準に基づき定期に昇給を判定する仕組み』とあるが、一定の基準とは具体的にどのような内容を指すのか。また、「定期に」とは、どの程度の期間まで許されるのか。

（回答）昇給の判定基準については、客観的な評価基準や昇給条件が明文化されていることを要する。また、判定の時期については、事業所の規模や経営状況に応じて設定して差し支えないが、明文化されていることが必要である。

（問8）キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みを設けたが、それによる賃金改善総額だけでは、加算の算定額を下回る場合、要件は満たさないこととなるのか。

(回答) キャリアパス要件Ⅲを満たす昇給の仕組みによる賃金改善では加算の算定額に満たない場合においても、当該仕組みによる賃金改善を含め、基本給、手当、賞与等による賃金改善の総額が加算の算定額を上回っていればよい。

(問9) 新加算（I）取得のため就業規則等の変更を行う際、役員会等の承認を要するが、平成29年度について、当該承認が計画書の提出期限の4月15日までに間に合わない場合、新加算（I）を算定できないのか。

(回答) 計画書に添付する就業規則等について、平成29年度については、4月15日の提出期限までに内容が確定していない場合には、その時点での暫定のものを添付することとしてよい。ただし、その内容に変更が生じた場合、確定したものと6月30日までに指定権者に提出すること。

(問10) 平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算（I）は算定できないのか。

(回答) 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算（I）は算定できないが、新加算（I）以外の区分の算定要件を満たしていれば、変更届を提出の上、当該区分の加算を取得できる。また、内容の変更が軽微で、変更後の内容がキャリアパス要件Ⅲを満たす内容であれば、変更届の提出を要することなく、新加算（I）を取得できる。

## ○ その他

(問11) 介護職員処遇改善加算に係る加算率について、今回の改定後の介護職員処遇改善加算Ⅱ及びⅢの加算率が改定前と変わっているのはなぜか。

(回答) 新加算（I）の創設に伴い、最新の介護職員数と費用額の数値に基づき、介護職員処遇改善加算（II）及び（III）の加算率を改めて設定し直したものであり、介護職員1人当たりの賃金改善額として見込んでいる金額（27,000円相当、15,000円相当）が変わったものではない。

## ○過去のQ Aは、下記に掲載しています。

### (掲載場所)

「介護情報サービスかながわ」

—ライブラリー（書式/通知）

—O. 介護職員処遇改善加算

—平成30年度介護職員処遇改善加算

—8 介護職員処遇改善加算に関するQ & A

<http://www.rakuraku.or.jp/kaigo2/60/lib-list.asp?id=900&topid=19>

## VII 共生型サービスについて

平成 29 年の障害者総合支援法等改正(地域包括ケア強化法)において、

- ① 障害者が 65 歳以上になっても、使い慣れた事業所においてサービスを利用しやすくなる
- ② 地域の実情に合わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材の有効活用

という観点から、デイサービス、ホームヘルプサービス、ショートステイについて、高齢者や障害者が共に利用できる「共生型サービス」を介護保険、障害福祉それぞれに位置付けました。

### (1) 共生型通所介護

障害福祉制度における生活介護、自立訓練、児童発達支援、放課後デイサービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に共生型通所介護の指定を受けられるものとして基準が設定されました。

#### 1 従業員の員数及び管理者について

- ① 指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活介護)事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所の従業者の員数が、当該指定生活介護事業所等が提供する指定生活介護、指定自立訓練(機能訓練)、指定自立訓練(生活介護)、指定児童発達支援又は指定放課後等デイサービスの利用者の数を指定生活介護事業所等の利用者及び共生型通所介護の利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定生活介護事業所等として必要とされる数以上であること。
- ② 共生型通所介護の利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定通所介護事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。

#### 2 単位数

##### ① 基本報酬

生活介護事業所が通所介護を提供：通所介護に 93/100 を乗じた単数数  
自立訓練事業所が通所介護を提供：通所介護に 95/100 を乗じた単数数  
児童発達支援事業所が通所介護を提供：通所介護に 90/100 を乗じた単数数  
放課後等デイサービス事業所が通所介護を提供：通所介護に 90/100 を乗じた単数数

##### ② 加算 ※共生型通所介護の指定を受ける指定生活介護事業所等においてのみ算定が可能。

生活相談員配置等加算 13 単位／日

#### <算定要件>

共生型通所介護事業所において、生活相談員（社会福祉士等）を配置し、かつ、地域に貢献する活動（地域交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の提供、認知症カフェ・食堂等の設置、地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催、地域住民への健康相談教室・研修会等）を実施していること。

#### <留意点> (老企 3 6 第二 7 (6))

- 生活相談員（社会福祉士、精神保健福祉士等）は、共生型通所介護の提供日ごとに、当該共生型通所介護を行う時間帯を通じて 1 名以上配置する必要があるが、共生型通所介護の指定を受ける障害福祉制度における指定生活介護事業所、指定自立訓練（機能訓練）事業所、指定自立訓練（生活訓練）事業所、指定児童発達支援事業所又は指定放課後等デイサービス事業所（以下この（6）において「指定生活介護事業所等」という。）に配置している従業者の中に、既に生活相談員の要件を満たす者がいる場合には、新たに配置する必要はなく、兼務しても差し支えない。  
なお、例えば、1 週間のうち特定の曜日だけ生活相談員を配置している場合は、その曜日のみ加算の算定対象となる。
- 地域に貢献する活動は、「地域の交流の場（開放スペースや保育園等との交流会など）の提供」、「認知症カフェ・食堂等の設置」、「地域住民が参加できるイベントやお祭り等の開催」、「地域のボランティアの受入や活動（保育所等における清掃活動等）の実施」、「協議会等を設けて地域住民が事業所の運営への参画」、「地域住民への健康相談教室・研修会」など、地域や多世代との関わりを持つためのものとするよう努めるこ

## 資料

### 指定通所介護事業所における生活相談員の資格要件について

平成 26 年 1 月 27 日・神奈川県保健福祉局福祉部介護保険課事務連絡

生活相談員の資格要件 (1 ~ 4 のいずれかに該当するものとする)

1. 社会福祉法第 19 条第 1 項各号のいずれかに該当する者 (下記参照)
  2. 介護福祉士
  3. 介護支援専門員
  4. 介護保険施設又は通所系サービス事業所において、常勤で 2 年以上  
(勤務日数 360 日以上) 介護等の業務に従事した者
- ※直接処遇職員に限る

### ○社会福祉法 (昭和 26 年法律第 45 号)

(資格等)

第 19 条 社会福祉主事は、都道府県知事又は市町村長の補助機関である職員とし、年齢 20 年以上の者であつて、人格が高潔で、思慮が円熟し、社会福祉の増進に熱意があり、かつ、次の各号のいずれかに該当するもののうちから任用しなければならない。

- 一 学校教育法に基づく大学、旧大学令に基づく大学、旧高等学校令に基づく高等学校又は旧専門学校令に基づく専門学校において、厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて卒業した者
- 二 厚生労働大臣の指定する養成機関又は講習会の課程を修了した者
- 三 社会福祉士
- 四 厚生労働大臣の指定する社会福祉事業従事者試験に合格した者
- 五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者として厚生労働省令で定めるもの (下記参照)

### ○社会福祉法施行規則 (昭和 26 年厚生省令第 28 号)

(法第 19 条第 1 項第 5 号に規定する厚生労働省令で定める者)

第 1 条の 2 社会福祉法第 19 条第 1 項第 5 号に規定する厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。

- 一 精神保健福祉士
- 二 学校教育法に基づく大学において、法第 19 条第 1 項第 1 号に規定する厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目を修めて、学校教育法第 102 条第 2 項の規定により大学院への入学を認められた者

### ○社会福祉主事の資格に関する科目指定 (昭和 25 年厚生省告示第 226 号)

社会福祉主事の設置に関する法律第 2 条第 1 項第 1 号の規定による社会福祉に関する科目を次のように指定する。

#### 社会福祉主事の資格に関する科目指定

社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学のうち三科目以上

※ 昭和 56 年 4 月 1 日から平成 12 年 3 月 31 日までに履修した者については、次の科目が適用される。  
(平成 12 年度に大学等に在籍した者は上記の科目でもよい。)

社会福祉概論、社会保障論、社会福祉行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、老人福祉論、児童福祉論、知的障害者福祉論（精神薄弱者福祉論）、社会学、心理学、社会福祉施設経営論、社会福祉事業方法論、社会福祉事業史、地域福祉論、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論のうち三科目以上

※ 昭和 56 年 3 月 31 日までに履修した者については、次の科目が適用される。

社会事業概論、社会保障論、社会事業行政、公的扶助論、身体障害者福祉論、児童福祉論、社会学、心理学、社会事業施設経営論、社会事業方法論、社会事業史、保育理論、社会調査統計、医学知識、看護学、精神衛生学、公衆衛生学、生理衛生学、栄養学、倫理学、教育学、経済学、経済政策、社会政策、協同組合論、法律学、刑事政策、犯罪学、医療社会事業論、修身のうち三科目以上

## ○社会福祉法第 19 条第 1 項第 1 号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目的読替えの範囲等の一部改正について（平成 25 年 3 月 28 日社援 0328 第 3 号）

### 1 厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目的読替えの範囲

社会福祉法第 19 条第 1 項第 1 号に基づく厚生労働大臣の指定する社会福祉に関する科目（以下「指定科目」という。）については、「社会福祉主事の資格に関する科目指定」に定められているところであるが、その科目的読替えの範囲は次のとおりとする。

なお、指定科目の名称及び読替の範囲に掲げる科目的名称（以下「科目名」という。）が次のいずれかに該当する場合については、読替の範囲に該当するものとして取り扱って差し支えない。

（1）科目名の末尾に、「原論」、「（の）原理」、「総論」、「概論」「概説」、「論」、「法」、「（の）方法」及び「学」のうち、いずれかの語句又は複数の語句が加わる場合

（2）「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容について」の別添「社会福祉主事養成機関における授業科目の目標及び内容」（以下「シラバス通知」という。）に示す教育内容が全て含まれる場合であって、科目名の末尾に「I、II」等が加わることにより、複数の科目に区分され、かつ、当該区分された科目的全てを行う場合

（3）（1）及び（2）のいずれにも該当する場合

（例 1）「社会政策」に相当する科目を行う場合

- ・（1）に該当する場合 「社会政策論」、「社会政策総論」等でも可。
- ・（2）に該当する場合 「社会政策 I」及び「社会政策 II」等でも可。
- ・（3）に該当する場合 「社会政策論 I」及び「社会政策論 II」等でも可。

（例 2）「介護概論」に相当する科目を行う場合

- ・（1）に該当する場合 「介護福祉原論」、「介護福祉総論」、「介護福祉学総論」等でも可。
- ・（2）に該当する場合 「介護概論 I」及び「介護概論 II」等でも可。
- ・（3）に該当する場合 「介護福祉概説 I」及び「介護福祉概説 II」等でも可。

| 科目名     | 読替えの範囲  |
|---------|---|
| 社会福祉概論  | 社会福祉、社会事業、社会保障制度と生活者の健康、現代社会と福祉                                 |
| 社会福祉事業史 | ①社会福祉事業史、社会福祉発達史、社会事業史、社会福祉の歴史<br>②日本社会福祉事業史と西洋社会福祉事業史を履修していること |

|            |   |
|------------|---|
| 社会福祉援助技術論  | ①社会福祉援助技術、社会福祉方法、社会事業方法、ソーシャルワーク、相談援助<br>②相談援助の基盤と専門職及び相談援助の理論と方法の2科目   |
| 社会福祉調査論    | 社会調査統計、社会福祉調査、社会福祉統計、社会福祉調査技術、ソーシャルリサーチ、福祉ニーズ調査、社会調査の基礎、社会調査  |
| 社会福祉施設経営論  | 社会福祉施設経営、社会福祉施設運営、ソーシャルアドミニストレーション、社会福祉管理、社会福祉管理運営、福祉サービスの組織と経営   |
| 社会福祉行政論    | 社会福祉行政、社会福祉行財政、福祉行財政、社会福祉法制、社会福祉法、社会福祉計画、ソーシャルプランニング、福祉行財政と福祉計画   |
| 社会保障論      | 社会保障、社会保障制度と生活者の健康、社会保障制度   |
| 公的扶助論      | 公的扶助、生活保護、生活保護制度、低所得者に対する支援と生活保護制度  |
| 児童福祉論      | ①児童福祉、児童家庭福祉、子ども家庭福祉、こども家庭福祉<br>②児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに家庭福祉論及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの2科目                       |
| 家庭福祉論      | ①家庭福祉、母子福祉、母子寡婦福祉、婦人保護、ファミリーサポート、家族援助<br>②児童・家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度並びに児童福祉論及びその読替の範囲に含まれる科目のいずれかの2科目              |
| 保育理論       | 保育  |
| 身体障害者福祉論   | ①身体障害者福祉<br>②障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児（・）者福祉<br>(身体障害者福祉と知的障害者福祉を含んでいるものに限っては身体障害者福祉と知的障害者福祉の2科目に該当する。)          |
| 知的障害者福祉論   | ①知的障害者福祉<br>②障害者福祉、障害福祉、心身障害者福祉、障害児（・）者福祉<br>(身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の内容を全て含んでいるものに限っては身体障害者福祉論と知的障害者福祉論の2科目に該当する。) |
| 精神障害者保健福祉論 | 精神障害者保健福祉、精神保健福祉、精神衛生、精神保健、精神医学、精神障害者福祉   |
| 老人福祉論      | 老人福祉、高齢者福祉、高齢者保健福祉、高齢者に対する支援と介護保険制度   |
| 医療社会事業論    | 医療社会事業、医療福祉、医療ソーシャルワーク  |
| 地域福祉論      | 地域福祉、協同組合、コミュニティ（一）ワーク、コミュニティ（一）オーガニゼーション、地域福祉の理論と方法、コミュニティ（一）福祉  |
| 法学         | 法律学、基礎法学、法学入門   |
| 民法         | 民法総則、民法入門   |
| 行政法        |   |
| 経済学        | 経済、基礎経済、経済学入門   |
| 社会政策       | 社会政策、労働経済   |
| 経済政策       |   |

|            |  |
|------------|--|
| 心理学        | 心理、心理学理論と心理的支援、心理学入門   |
| 社会学        | 社会理論と社会システム、社会学入門  |
| 教育学        | 教育、教育学入門   |
| 倫理学        | 倫理、倫理学入門   |
| 公衆衛生学      | 公衆衛生、公衆衛生学入門   |
| 医学一般       | <p>①医学知識、医学、医学入門、一般臨床医学、人体の構造と機能及び疾病、人体の構造（・）機能（・）疾病</p> <p>②人体の構造と機能及び疾病の成り立ちと回復の促進を履修していること。</p> |
| リハビリテーション論 | リハビリテーション、リハビリテーション医学、リハビリテーション入門  |
| 看護学        | 看護、基礎看護、看護学入門  |
| 介護概論       | 介護福祉、介護、介護知識、介護の基本、介護学入門   |
| 栄養学        | 栄養、栄養指導、栄養（・）調理、基礎栄養学、栄養学入門  |
| 家政学        | 家政、家政学入門   |

## 2 個別認定

上記1の読み替えの範囲に含まれない名称の科目であっても、授業内容が指定科目に合致するものについては、個別に審査のうえ認定することとするので、該当する大学及び短期大学は、原則として授業を開始しようとする日の6ヶ月前までに別記様式により社会・援護局福祉基盤課長あて照会されたいこと。

なお、指定科目のうち、社会福祉主事養成機関等指定規則の別表第1に定める科目と同一の名称の科目に係る個別審査については、シラバス通知に示す各授業科目の目標及び内容に対応しているか否かを判断基準とするので、留意されたいこと。この場合、既に「社会福祉士及び介護福祉士法第7条第一号に基づく指定科目、同条第二号に基づく基礎科目および第39条第二号に基づく社会福祉に関する科目の読み替えの範囲について」に基づき個別認定を受けている科目については、この通知による個別認定を受けたものとみなすこととする。

- ※ 旧通知に基づき、既に読み替えられた科目については、なお従前の例によることとします。
- ※ 平成12年4月1日より前の入学者が修めた科目に係る読み替えについても、1及び2の例によることとします。

## 個人情報保護について

平成17年4月から、個人情報保護法が施行され、介護保険事業者も個人情報保護法に沿って事業運営をしていかなければなりません。

具体的な取扱いのガイダンスは、厚生労働省が出しています。

- ※ 個人情報保護  
⇒個人情報保護委員会のホームページ  
<http://www.ppc.go.jp/>
- ※ 「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」  
⇒厚生労働省のホームページ  
<http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000027272.html>

| ポイント            | 具体的な内容等   |
|-----------------|---|
| ① 利用目的の特定       | <ul style="list-style-type: none"><li>・個人情報を取り扱うにあたり、利用目的を特定する。</li><li>・特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えてはいけない。</li></ul>   |
| ② 適正な取得、利用目的の通知 | <ul style="list-style-type: none"><li>・偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。</li><li>・あらかじめ利用目的を公表しておくか、個人情報取得後、速やかに利用目的を本人に通知又は公表する。<br/>→公表方法（例：事業所内の掲示、インターネット掲載）<br/>通知方法（例：契約の際に文書に交付するなど）</li></ul>                         |
| ③ 正確性の確保        | <ul style="list-style-type: none"><li>・個人データを正確かつ最新の内容に保つ。</li></ul>  |
| ④ 安全管理・従業員等の監督  | <ul style="list-style-type: none"><li>・個人データの漏えい等の防止のための安全管理措置<br/>→個人情報保護に関する規程の整備、情報システムの安全管理に関する規程の整備、事故発生時の報告連絡体制の整備、入退館管理の実施、機器の固定、個人データへのアクセス管理</li><li>・従業者に対する適切な監督</li><li>・個人データ取扱いを委託する場合は、委託先に対する監督</li></ul> |
| ⑤ 第三者への提供の制限    | <ul style="list-style-type: none"><li>・あらかじめ本人の同意を得ないで、他の事業者など第三者に個別データを提供してはならない。</li></ul>  |
| ⑥ 本人からの請求への対応   | <ul style="list-style-type: none"><li>・本人から保有個人データの開示を求められたときには、当該データを開示しなくてはならない。</li><li>・本人から保有個人データの訂正等を求められた場合に、それらの求めが適正であると認められるときには、訂正等を行わなくてはならない。</li></ul>   |
| ⑦ 苦情の処理         | <ul style="list-style-type: none"><li>・苦情などの申出があった場合の適切かつ迅速な処理</li><li>・苦情受付窓口の設置、苦情処理体制の策定等の体制整備</li></ul>   |

※ 上記の厚生労働省ガイダンスに詳細が記載されていますので、ご確認ください。

## 勤務形態一覧表の作成方法・常勤換算の算出方法

勤務形態一覧表は4週分のものではなく、暦月(毎月1日から末日)分のもの

### 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表

( 30 年 ○ 月分)

サービス種類

( 通所介護・旧介護予防通所介護相当サービス )

34567890

事業所名( デイサービス神奈川日本大通り )

1単位目 定員: 20

土 日 サービス提供時間: 7時間

個別機能訓練加算(I): あり・なし 個別機能訓練加算(II): あり・なし 口腔機能向上加算: あり・なし

若年性認知症利用者受入加算: あり・なし 栄養改善加算: あり・なし サービス提供体制強化加算: (I)・(II)・(III)・なし

| 職 種     | 勤務<br>形態 | 資格        | 氏 名    | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30  | 31 | ○月の<br>合計 | 常勤換算<br>後の人数 |
|---------|----------|-----------|--------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|----|-----------|--------------|
|         |          |           |        | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金  | 土  | 日  | 月  | 火  | 水  | 木  | 金   | 土  |           |              |
| 管理者     | B        |           | 横須賀 二郎 | 4 | 4 |   |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |    |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 88  | —  |           |              |
| 生活相談員   | B        | 介護福祉士     | 横須賀 二郎 | 4 | 4 |   |   | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |    |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  |    | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 4  | 88  |    |           |              |
| 生活相談員   | B        | 社会福祉主任用資格 | 神奈川 太郎 | 8 | 8 |   |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |    |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 176 | 1  |           |              |
| 看護職員    | B        | 看護師       | 厚木 和子  | 8 | 8 |   |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |    |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 176 | 1  |           |              |
| 機能訓練指導員 | B        | 理学療法士     | 横浜 花子  | 8 | 8 |   |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |    |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 176 | 1  |           |              |
| 介護職員    | B        |           | 相模 さくら | 8 | 8 |   |   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |    |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  |    | 休  | 8  | 8  | 8  | 8  | 8  | 176 | 1  |           |              |
| 介護職員    | D        |           | 鎌倉 小町  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 3  | 3  | 3  | 3  |    |    | 3  | 3  | 3  | 3  |    |    | 3  | 3  | 3  | 3  |    | 54 |     |    |           |              |
| 介護職員    | D        |           | 川崎 菊代  | 6 |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |    | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  |    | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 6  | 132 |    |           |              |
| 計       |          |           |        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |    |           |              |

資格要件が求められている職種については、その資格を記載してください。  
(加算で資格が求められている職種も含む。)

勤務時間は休憩時間を除いた実労働時間で記載します。  
また、時間外の勤務時間についても除いてください。

常勤職員は、他の職務を兼務していないのであれば、合計時間数に係わらず常勤換算は1となります。常勤職員が他の職務を兼務している場合、非常勤職員の場合、月途中に採用、又は、退職の場合は、「それらの人の勤務合計時間÷常勤職員の勤務すべき時間数」で常勤換算数を算出します。  
ただし、一人の非常勤職員が勤務時間数として算入することができるのは常勤職員の勤務すべき時間数までとなります。

勤務形態 A 常勤専従 B常勤兼務 C非常勤専従 D非常勤兼務

計算はすべて小数点第2位を切り捨て

常勤職員が勤務すべき1週あたりの勤務日数、勤務時間

5 日 (a) 週 40 時間 (b)

常勤職員が勤務すべき1日あたりの勤務時間

8 時間 (c)

○月の常勤職員が通常勤務すべき日数

22.0 日 (d)

常勤職員の休暇等については、歴月で1月を超える休暇等を除き、常勤換算の計算上、勤務したものとみなすことができます。その場合、勤務形態一覧表には「休」と記載してください。  
非常勤職員の休暇は勤務したものとしては認められません。

常勤職員の勤務すべき曜日が同じ場合 当該月の常勤職員が勤務すべき曜日を足し上げた日数

常勤職員によって勤務すべき曜日が異なる場合の常勤職員が通常勤務すべき日数の計算方法 (a) × 4 + (月の日数 - 28) × (a) ÷ 7

常勤職員の1ヶ月間における勤務すべき時間数

(c) × (d) 176 時間 (e)

(88+54+132) ÷ 176=1.5

1+1+1+1.5=5.5

※小数点第2位以下切り捨て

常勤換算 常勤専従職員(予防相当サービスとの兼務は専従とみなす)の人数 + (非常勤職員等の勤務時間数合計 ÷ 常勤職員の1ヶ月間における勤務すべき時間数(e))

常勤職員の勤務すべき時間数が事業所で複数設定されることは通常想定されません。